

zedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pokój nr 1			
1 d.1	KNR 401-0701-1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		6,37 * 4,6 - 0,66 * 0,24 - 1,05 * 0,16	m2	28,98	
				RAZEM	28,98
2 d.1	KNR 401-0701-0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		((4,6 * 2 + 6,37 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2) * 0,2	m2	11,62	
				RAZEM	11,62
3 d.1	KNR 401-0716-0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
	Poz. 29	poz.2	m2	11,62	
				RAZEM	11,62
4 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(4,6 * 2 + 6,37 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2	m2	58,077	
				RAZEM	58,077
5 d.1	KNR 202 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa	m2		
		poz.1	m2	28,980	
				RAZEM	28,980
6 d.1	KNR 202-2007-0400	Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne	m2		
		6,37 * 4,6 - 0,66 * 0,24 - 1,05 * 0,16	m2	28,976	
				RAZEM	28,976
7 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - Płyty GKF - ogniochronne	m2		
		poz.6	m2	28,976	
				RAZEM	28,976
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	28,976	
				RAZEM	28,976
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.4	m2	58,077	
				RAZEM	58,077
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1	m2	28,980	
				RAZEM	28,980
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4	m2	58,077	
				RAZEM	58,077
12 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną ruro średnicy do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1	KNR 401-0428-0200	Rozebranie podłóg	m2		
		poz.1	m2	28,98	
				RAZEM	28,98
14 d.1	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie postumentu pod piec kaflowy - Analogia	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie progu drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		6,37 * 2 + 4,6 * 2	m	21,940	
				RAZEM	21,940
17 d.1	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłogi poprzez nabicie dwustronne desek na belkach stropowych drewnianych	m		
		8 * 4,6	m	36,80	
				RAZEM	36,80
18 d.1	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 22 mm	m2		
		poz. 1	m2	28,98	
				RAZEM	28,98
19 d.1	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz. 6	m2	28,976	
				RAZEM	28,976
20 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m2		
		poz. 6	m2	28,976	
				RAZEM	28,976
21 d.1	KNR 202-1217- 0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
22 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,05 * 1,6 * 2	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
23 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych - Konserwacja, naprawa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
2		Pokój nr 2			
26 d.2	KNR 401-0349- 0200	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	Pokój	0,9 * 2,1 * 0,12	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
27 d.2	KNR 202-0126- 0500	Nadproża strunobetonowe SBN 110*110	m		
	Pokój	(0,20 + 0,9 + 0,20)	m	1,30	
				RAZEM	1,30

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR 401-0701- 1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		3,8 * 5,55	m2	21,09	
				RAZEM	21,09
29 d.2	KNR 9-10 0158-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych - zamurowanie otworu	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
30 d.2	KNR 401-0701- 0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		((5,55 * 2 + 3,8 * 2) * 2,72) * 0,2	m2	10,17	
				RAZEM	10,17
31 d.2	KNR 401-0716- 0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
	Poz. 29	poz.30	m2	10,17	
				RAZEM	10,17
32 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		((5,55 * 2 + 3,8 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2)	m2	49,264	
				RAZEM	49,264
33 d.2	KNR 202 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa	m2		
		poz.28	m2	21,090	
				RAZEM	21,090
34 d.2	KNR 202-2007- 0400	Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne	m2		
		3,8 * 5,55	m2	21,090	
				RAZEM	21,090
35 d.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Płyty GKF - ogniochronne	m2		
		poz.34	m2	21,090	
				RAZEM	21,090
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.34	m2	21,090	
				RAZEM	21,090
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.32	m2	49,264	
				RAZEM	49,264
38 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.28	m2	21,090	
				RAZEM	21,090
39 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.32	m2	49,264	
				RAZEM	49,264
40 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną ruro średnicy do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
41 d.2	KNR 401-0428- 0200	Rozebranie podłóg	m2		
		poz.28	m2	21,09	
				RAZEM	21,09

rzedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie postumentu pod piec kaflowy - Analogia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie progu drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		5,55 * 2 + 3,8 * 2	m	18,700	
				RAZEM	18,700
45 d.2	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłóg poprzez nabicie dwustronne desek na belkach stropowych drewnianych	m		
		5 * 3,8	m	19,00	
				RAZEM	19,00
46 d.2	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 22 mm	m2		
		poz.28	m2	21,09	
				RAZEM	21,09
47 d.2	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.34	m2	21,090	
				RAZEM	21,090
48 d.2	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m2		
		poz.34	m2	21,090	
				RAZEM	21,090
49 d.2	KNR 202-1217- 0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
50 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		0,8 * 1,6 * 2	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
51 d.2	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych - Konserwacja, naprawa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
3		Pokój nr 3			
54 d.3	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
55 d.3	KNR 401-0349- 0200	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m3		
	Pokój	0,3 * 2,1 * 0,12	m3	0,08	
				RAZEM	0,08

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3	KNR 202-0126- 0500	Nadproża strunobetonowe SBN 110*110	m		
	Pokój	(0,20 + 0,9 + 0,20)	m	1,30	
				RAZEM	1,30
57 d.3	KNR 401-0701- 1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		4,4 * 2,72	m2	11,97	
				RAZEM	11,97
58 d.3	KNR 401-0701- 0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		((4,4 * 2 + 2,72 * 2) * 2,72) * 0,2	m2	7,75	
				RAZEM	7,75
59 d.3	KNR 401-0716- 0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
	Poz. 29	poz.58	m2	7,75	
				RAZEM	7,75
60 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(4,4 * 2 + 2,72 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2 * 2	m2	35,533	
				RAZEM	35,533
61 d.3	KNR 202 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa	m2		
		poz.57	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
62 d.3	KNR 202-2007- 0400	Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne	m2		
		poz.57	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
63 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Płyty GKF - ogniochronne	m2		
		poz.62	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
64 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.62	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
65 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.60	m2	35,533	
				RAZEM	35,533
66 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.57	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
67 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.60	m2	35,533	
				RAZEM	35,533
68 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną ruro średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.3	KNR 401-0428- 0200	Rozebranie podłóg	m2		
		poz.57	m2	11,97	
				RAZEM	11,97

rzedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.3	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie postumentu pod piec kaflowy - Analogia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.3	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie progu drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		2,72 * 2 + 4,4 * 4 - 0,8 * 2	m	21,440	
				RAZEM	21,440
73 d.3	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłóg poprzez nabicie dwustronne desek na belkach stropowych drewnianych	m		
		4 * 4,4	m	17,60	
				RAZEM	17,60
74 d.3	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 22 mm	m2		
		poz.57	m2	11,97	
				RAZEM	11,97
75 d.3	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.62	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
76 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m2		
		poz.62	m2	11,970	
				RAZEM	11,970
77 d.3	KNR 202-1217- 0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
78 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		0,95 * 1,6	m2	1,520	
				RAZEM	1,520
79 d.3	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych - Konserwacja, naprawa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.3	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
4		Kuchnia			
82 d.4	KNR 401-0349- 0200	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m3		
	Pokój	0,3 * 2,1 * 0,12	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
83 d.4	KNR 202-0126- 0500	Nadproża strunobetonowe SBN 110*110	m		
	Pokój	(0,20 + 0,9 + 0,20)	m	1,30	
				RAZEM	1,30

rzedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.4	KNR 401-0701- 1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		$4,08 * 2,17 - 2,39 * 0,25$	m2	8,26	
				RAZEM	8,26
85 d.4	KNR 401-0701- 0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		$((4,08 * 2 + 2,17 * 2) * 2,72) * 0,2$	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
86 d.4	KNR 9-10 0158-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych - zamurowanie okienka	m2		
		$0,7 * 0,6$	m2	0,420	
				RAZEM	0,420
87 d.4	KNR 401-0716- 0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
	Poz. 29	poz.85	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
88 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$(4,08 * 2 + 2,17 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2$	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
89 d.4	KNR 202 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa	m2		
		poz.84	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
90 d.4	KNR 202-2007- 0400	Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne	m2		
		poz.84	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
91 d.4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Płyty GKF - ogniochronne	m2		
		poz.90	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
92 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.90	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
93 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.88	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
94 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.84	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
95 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.88 - poz.97	m2	29,172	
				RAZEM	29,172
96 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną ruro średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
97 d.4	KNR 2-02 0829-01	Wyrównanie powierzchni ścian klejem	m2		
		$(1,3 + 4,08) * 0,6$	m2	3,228	
				RAZEM	3,228

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		(1,3 + 4,08) * 0,6	m2	3,228	
				RAZEM	3,228
99 d.4	KNR 401-0428- 0200	Rozebranie podłóg	m2		
		poz.84	m2	8,26	
				RAZEM	8,26
100 d.4	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie progu drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.4	KNR 401 0428-03	Rozebranie paneli podłogowych	m2		
		poz.84	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
102 d.4	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		4,08 * 2 + 2,17 * 2 - 0,8	m	11,700	
				RAZEM	11,700
103 d.4	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłóg poprzez nabicie dwustronne desek na belkach stropowych drewnianych	m		
		4,08 * 3	m	12,24	
				RAZEM	12,24
104 d.4	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 22 mm	m2		
		poz.84	m2	8,26	
				RAZEM	8,26
105 d.4	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.90	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
106 d.4	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych wodoodpornych	m2		
		poz.90	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
107 d.4	KNR 202-1217- 0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
108 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		0,95 * 1,6	m2	1,520	
				RAZEM	1,520
109 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych - Konserwacja, naprawa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.4	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.4	KNR 401-0354- 1300	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Pokój nr 4			
113 d.5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
114 d.5	KNR 401-0349- 0200	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m3		
	Pokój	0,3 * 2,1 * 0,12	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
115 d.5	KNR 202-0126- 0500	Nadproża strunobetonowe SBN 110*110	m		
	Pokój	(0,20 + 0,9 + 0,20)	m	1,30	
				RAZEM	1,30
116 d.5	KNR 401-0701- 1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		2,83 * 2,7	m2	7,64	
				RAZEM	7,64
117 d.5	KNR 401-0701- 0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		((2,83 * 2 + 2,7 * 2) * 2,72) * 0,2	m2	6,02	
				RAZEM	6,02
118 d.5	KNR 401-0716- 0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
	Poz. 29	poz.117	m2	6,02	
				RAZEM	6,02
119 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(2,83 * 2 + 2,7 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2	m2	28,483	
				RAZEM	28,483
120 d.5	KNR 202 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa	m2		
		poz.116	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
121 d.5	KNR 202-2007- 0400	Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne	m2		
		poz.116	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
122 d.5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - Płyty GKF - ogniochronne	m2		
		poz.121	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
123 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.121	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
124 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.119	m2	28,483	
				RAZEM	28,483
125 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

/zedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.116	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
126 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.119	m2	28,483	
				RAZEM	28,483
127 d.5	KNR 401-0428- 0200	Rozebranie podłóg	m2		
		poz.116	m2	7,64	
				RAZEM	7,64
128 d.5	KNR 4-01 0411-08	Rozebranie progu drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.5	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		2,83 * 2 + 2,7 * 2 - 0,8	m	10,260	
				RAZEM	10,260
130 d.5	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłóg poprzez nabicie dwustronne desek na belkach stropowych drewnianych	m		
		2,7 * 5	m	13,50	
				RAZEM	13,50
131 d.5	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 22 mm	m2		
		poz.116	m2	7,64	
				RAZEM	7,64
132 d.5	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.121	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
133 d.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m2		
		poz.121	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
134 d.5	KNR 202-1217- 0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
135 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		0,95 * 1,6	m2	1,520	
				RAZEM	1,520
136 d.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych - Konserwacja, naprawa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.5	Kal łasna	montaż nawietrzaka w oknie PCV	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Łazienka			
139 d.6	KNR 401-0349- 0200	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu	m3		
		0,3 * 2,1 * 0,12	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
140 d.6	KNR 202-0126- 0500	Nadproża strunobetonowe SBN 110*110	m		
		(0,20 + 0,9 + 0,20)	m	1,30	
				RAZEM	1,30
141 d.6	KNR 401-0701- 1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		2,85 * 1,55	m2	4,42	
				RAZEM	4,42
142 d.6	KNR 401-0701- 0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		((2,85 * 2 + 1,55 * 5) * 2,72) * 0,2	m2	7,32	
				RAZEM	7,32
143 d.6	KNR 401-0716- 0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
		poz.142	m2	7,32	
				RAZEM	7,32
144 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(4,08 * 2 + 2,17 * 2) * 1,22	m2	15,250	
				RAZEM	15,250
145 d.6	KNR 202 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa	m2		
		poz.141	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
146 d.6	KNR 202-2007- 0400	Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne	m2		
		poz.141	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
147 d.6	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Płyty wodo-ogniochronne	m2		
		poz.146	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
148 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.146	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
149 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.144	m2	15,250	
				RAZEM	15,250
150 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.141	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
151 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.144	m2	15,250	
				RAZEM	15,250
152 d.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną ruro średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5,000	

/zedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
153 d.6	KNR 2-02 0829-01	Wyrównanie powierzchni ścian klejem	m2		
		$(2,85 * 2 + 1,55 * 2) * 2 - 0,8 * 2$	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
154 d.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		$(2,85 * 2 + 1,55 * 2) * 2 - 0,8 * 2$	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
155 d.6	KNR 401-0428- 0200	Rozebranie podłóg	m2		
		poz.141	m2	4,42	
				RAZEM	4,42
156 d.6	KNR 401 0428-03	Rozebranie paneli podłogowych	m2		
		poz.141	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
157 d.6	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		$2,85 * 2 + 1,55 * 2 - 0,8$	m	8,000	
				RAZEM	8,000
158 d.6	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłóg poprzez nabicie dwustronne desek na belkach stropowych drewnianych	m		
		$1,55 * 5$	m	7,75	
				RAZEM	7,75
159 d.6	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 22 mm	m2		
		poz.141	m2	4,42	
				RAZEM	4,42
160 d.6	KNR 4 0602-01	Wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej poziomej - Analogia	m2		
		poz.141	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
161 d.6	KNR 4 06 2-03	Wykonanie izolacji dwuskładnikowej - wklejenie taśmy uszczelniającej: poziomej	m		
		$2,85 * 2 + 1,55 * 5$	m	13,450	
				RAZEM	13,450
162 d.6	KNR 4 0602-02	Wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej pionowej - Analogia	m2		
		$0,9 * 2 * 2$	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
163 d.6	KNR 4 0602-04	Wykonanie izolacji dwuskładnikowej - wklejenie taśmy uszczelniającej: pionowej	m		
		$3 * 2$	m	6,000	
				RAZEM	6,000
164 d.6	KNR 202 1118-09	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm	m2		
		poz.141	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
165 d.6	KNR 202-1217- 0300	osadzenie listew progowych	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
166 d.6	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		$2 * 0,8$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600

zedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.6	KNR 401-0354- 1300	Wykucie z muru: krtek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Przedpokój			
168 d.7	KNR 401-0701- 1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		1,24 * 7,88	m2	9,77	
				RAZEM	9,77
169 d.7	KNR 401-0701- 0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		$((1,24 * 2 + 7,88 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2) * 0,2$	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
170 d.7	KNR 401-0716- 0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
		poz.169	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
171 d.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$(1,24 * 2 + 7,88 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2$	m2	48,013	
				RAZEM	48,013
172 d.7	KNR 202 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa	m2		
		poz.168	m2	9,770	
				RAZEM	9,770
173 d.7	KNR 202-2007- 0400	Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne	m2		
		poz.168	m2	9,770	
				RAZEM	9,770
174 d.7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Płyty GKF - ogniochronne	m2		
		poz.168	m2	9,770	
				RAZEM	9,770
175 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.173	m2	9,770	
				RAZEM	9,770
176 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.171	m2	48,013	
				RAZEM	48,013
177 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.168	m2	9,770	
				RAZEM	9,770
178 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.171	m2	48,013	
				RAZEM	48,013
179 d.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną ruro średnicy do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
180 d.7	KNR 401-0428- 0200	Rozebranie podłóg	m2		
		poz.168	m2	9,77	

Zedmiar					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,77
181 d.7	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		7,88 * 2 + 1,24 * 2 - 0,8 * 6	m	13,440	
				RAZEM	13,440
182 d.7	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłóg poprzez nabicie dwustronne desek na belkach stropowych drewnianych	m		
		1,24 * 9	m	11,16	
				RAZEM	11,16
183 d.7	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 22 mm	m2		
		poz.168	m2	9,77	
				RAZEM	9,77
184 d.7	KNNR 002 604-010	Izolacje cieplne z pianki pod panele	m2		
		poz.173	m2	9,770	
				RAZEM	9,770
185 d.7	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanelowych	m2		
		poz.173	m2	9,770	
				RAZEM	9,770
8		Różne			
186 d.8	KNR 401 0106-040	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3		
		(poz.1 + poz.2 + poz.28 + poz.30 + poz.57 + poz.58 + poz.84 + poz.85 + poz.116 + poz.117 + poz.141 + poz.142 + poz.168 + poz.169) * 0,02	m3	3,028	
		poz.26 + poz.55 + poz.82 + poz.114 + poz.139	m3	0,550	
				RAZEM	3,578
187 d.8	KNR 401 0108-090	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3		
		poz.186	m3	3,578	
				RAZEM	3,578
188 d.8	KNR 401 0108-100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: dodatek za 4 km	m3		
		poz.186	m3	3,578	
				RAZEM	3,578
189 d.8	Kal łasna	Opłata składowiskowa	szt		
		poz.186	szt	3,578	
				RAZEM	3,578
190 d.8	Kal łasna	Opinia kominiarski - Odbiór kominiarski	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacja wodociągowa			
1 d.1	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.1	KNZ-15 22-04	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 22 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNZ-15 22-03	Izolacja rurociągów izolacją gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 15 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie lub podłączeniem od dołu o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 2-15 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR 0-35 0216-10	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) - Jeżeli wynik próby będzie negatywny konieczna będzie wymiana instalacji wodociagowej w całym lokalu mieszkalnym co spowoduje wzrost kosztów inwestycji.	m		
		18 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób	18,000	
		1	prób	1,000	
		łącna długość rurociągu		RAZEM	18,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
21 d.1	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
22 d.1	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.1	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
24 d.1	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.1	KNR-W 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
28 d.2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.2	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
31 d.2	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
32 d.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR-W 4-02 0216-01	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
37 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
38 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną szklaną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
43 d.2	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.2	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.2	KNR-W 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
46 d.2	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacja c.o. przebudowa zamurowanego odcinka instalacji			
48 d.3	KNR-W 4-02 0512-01	Spuszczenie i ponowne napełnienie zładu wody w instalacji c.o.	pp.		
		14	pp.	14,000	
				RAZEM	14,000
49 d.3	kalk. własna	Wymiana części rurociągu i złączek miedzianych wraz z demontażem grzejników i ponownym montażem grzejników w związku z wymianą podłóg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	KNR 0-35 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
51 d.3	KNR INSTAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		7	urząd.	7,000	
				RAZEM	7,000
4		Instalacja gazowa.			
52 d.4	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal		
		1	lokal	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.4	kalk. własna	Protokół kominiarski	lokal		
		1	lokal	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.4	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.4	KNR-W 4-02 0317-07	Demontaż termy gazowej wraz z podejściem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.4	KNR-W 4-02 0314-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
57 d.4	KNR-W 4-02 0609-02	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
58 d.4	KNR-W 4-02 0609-03	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 22-28 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.4	KNR 0-35 0216-10	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.4	KNR-W 2-15 0312-02	Zawory gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.4	KNR-W 2-15 0312-01	Zawory gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.4	KNR-W 2-15 0308-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia do podgrzewacza gazowego o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.4	KNR-W 2-15 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.4	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.4	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal		
		1	lokal	1,000	
				RAZEM	1,000

Lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 46/4

Budowa : Remont instalacji elektrycznej
Obiekt : Remont instalacji elektrycznej

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 28.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 508-0405-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż obudów tablic rozdzielczych licznikowej	1,000	szt
2	KNR 508-0402-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Mocowanie na gotowym podłożu tablicy licznikowej 1 faz.	1,000	szt
	1 = 1,000		
	Razem = 1,000		szt
3	KNR 508-0408-01-01 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna nośna TH 35-7,5	1,000	szt
4	KNR 508-0407-02-01 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: ETIMAT20A A	1,000	szt
1	WLZ		
5	KNR 403-1003-22-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 2 do 2 1/2 cegły i średnicy: ponad 25 do 40 mm	1,000	szt
6	KNR 403-1001-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe, w podłożu: z cegły	6,000	m
	6 = 6,000		
	Razem = 6,000		m
7	KNR 508-0210-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu, YDY 3x6 mm ²	6,000	m
	6 = 6,000		
	Razem = 6,000		m
8	KNR 401-0705-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego	6,000	m
	6 = 6,000		
	Razem = 6,000		m
9	KNR 508-0813-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 4,0 do 6,0 mm ²	6,000	szt
	6 = 6,000		
	Razem = 6,000		szt
2	tablica mieszkaniowa TM Numer specyfikacji : 00 Kod CPV : 45111210-3		
10	KNR 508-0401-11-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki kotwiące M10 - rodzaj podłoża : ceglane - 2 otwory	1,000	szt
	1 = 1,000		
	Razem = 1,000		szt

Lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 46/4

2. tablica mieszkaniowa TM

Data: 28.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 508-0402-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów RN-12 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
12	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 5 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	szt
13	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 ,25A, 30 mA 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
14	KNR 508-0408-04-01 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg. BJ 1/16x12 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
3	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych		
15	KNR 508-0502-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 4 kołków wstrzeliwanych	2,000	kpl
16	KNR 508-0504-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
17	KNR 508-0501-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 1 haczyku zabetonowanym 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	kpl
18	KNR 403-1004-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach betonowych, otworów o długości przebicia ponad 20 do 30 cm i średnicy: do 25 mm 6 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	szt
19	KNR 403-1001-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły 165 = 165,000 Razem = 165,000	165,000	m
20	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe -YDYp 3x1,5 mm2 42 = 42,000 Razem = 42,000	42,000	m
21	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe -YDYp 3x2,5 mm2 120 = 120,000 Razem = 120,000	120,000	m

Lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 46/4

3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

Data: 28.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe -YDyp 4x1,5 mm2 15 = 15,000 Razem = 15,000	15,000	m
23	KNR 401-0705-07-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego 165 = 165,000 Razem = 165,000	165,000	m
24	KNR 508-0301-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie : kółków plast. w cegle 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
25	KNR 508-0302-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 4 wyloty 6 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	szt
26	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej 15 = 15,000 Razem = 15,000	15,000	szt
27	KNR 508-0309-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 przelotowych podwójnych 2-bieg.10A, 250V 15 = 15,000 Razem = 15,000	15,000	szt
28	KNR 508-0309-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 klejonych 2-bieg.16A, 250V 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
29	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000	szt
30	KNR 508-0307-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt
31	KNR 508-0813-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm2. 30 = 30,000 Razem = 30,000	30,000	szt

Lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 46/4

4. Pomiary

Data: 28.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
4	Pomiary		
32	KNR 403-1202-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy 5 = 5,000 Razem = 5,000	5,000 5,000	pomiar pomiar
33	KNR 403-1205-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000	pomiar pomiar
34	KNR 403-1205-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego: następny pomiar po pierwszym 16 = 16,000 Razem = 16,000	16,000 16,000	pomiar pomiar
35	KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza	1,000	pomiar
36	KNP 018-1301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach prądu zmiennego lub stałego: do 5 pól	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---