

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Program "Szatnia na Medal" - Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przy
PSzP w Czarnożyłach
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach; 98-310 Czarnożyły 17a
INWESTOR : Gmina Czarnożyły
ADRES INWESTORA : 98-310 Czarnożyły 48
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SZATNIA MĘSKA			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka wieszaków i lostew odbojowych	m		
d.1	0808-08	9,20+7,70	m	16,900	
	analogia			RAZEM	16,900
3	KNR-W 4-01	Rozebranie osłon grzejnikowych	szt.		
d.1	0819-05	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego łazienkowego	kpl.		
d.1	0521-01	1	kpl.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.1	0141-03	7	szt.	7,000	
	analogia			RAZEM	7,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów łazienkowych	szt.		
d.1	40207-01	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego i spluczkowego	szt.		
d.1	0142-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 4-02	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
d.1	0144-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-03	Demontaż szafki	szt.		
d.1	1129-02	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-03	3*0,25*0,15*1,50	m ³	0,169	
				RAZEM	0,169
14	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	18,80+10,39+2,35	m ²	31,540	
				RAZEM	31,540
15	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka	m		
d.1	0804-08	15,40	m	15,400	
				RAZEM	15,400
16	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1111-03	31,54	m ²	31,540	
				RAZEM	31,540
17	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	18,80+19,30+2,35+2,60	m ²	43,050	
				RAZEM	43,050
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,80+2,35	m ²	21,150	
				RAZEM	21,150
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		19,30+2,60	m ²	21,900	
				RAZEM	21,900
20	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		15,70*2,10	m ²	32,970	
				RAZEM	32,970
21	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		5,40*2,15	m ²	11,610	
				RAZEM	11,610
22	KNR-W 4-01 d.1 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		11,10	m ²	11,100	
				RAZEM	11,100
23	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
		5,40*2,10	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
24	KNR-W 2-15 d.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.1 0233-05	Ustępy z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-15 d.1 0136-01	Zawory czepalne z wężykiem śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-17 d.1 0204-01	Wentylatory łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		11,10*2,05	m ²	22,755	
				RAZEM	22,755
33	KNR-W 4-01 d.1 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		poz.32	m ²	22,755	
				RAZEM	22,755
34	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.32	m ²	22,755	
				RAZEM	22,755
35	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10,40+12,60	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
36	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10,40	m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
37	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		12,60	m ²	12,600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	RAZEM	12,600
d.1	0132-05	1,50*2*3	m	9,000	
				RAZEM	9,000
39	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych	szt.		
d.1	1025-03	<i>Ościeżnica stalowa regulowana do ścian murowanych, jednoskrzydłowa</i>	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
40	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.1	1022-01	kończone	m ²	5,000	
		0,90*2,00+0,80*2,00*2		RAZEM	5,000
41	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe - roboty wykonywane wewnątrz budynków	m		
d.1	0101-01 z.o.	S*1,08	m	6,000	
	2.6.	3,50+2,50		RAZEM	6,000
42	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm	m ²		
d.1	1104-01	zatarte na ostro	m ²	10,400	
	1104-03	10,40		RAZEM	10,400
43	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09	<i>zestaw natryskowy podtynkowy</i>	szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
44	KNR 0-35	Kabiny natryskowe	kpl.		
d.1	0123-01	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
45	KNR 0-35	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1100 mm,	szt.		
d.1	0213-07	montaż grzejników na ścianie	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
46	KNR 0-35	Mieszacz zbiorczy ze skrzynką	kpl.		
d.1	0127-01		kpl.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
47	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów łazienkowych	szt.		
d.1	40207-01		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
48	KNR-W 2-17	Wentylatory łazienkowe	szt.		
d.1	0204-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
d.1	0507-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-	szt.		
d.1	0308-06	wego na cegle	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
51		Ławki dla szatni z wieszakami	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2		SZATNIA DAMSKA			
52	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż drzwi drewnianych o powierz-	szt.		
d.2	0353-04	chni do 2 m2	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
53	KNR-W 4-01	Rozbiórka wieszaków i łostew odbojowych	m		
d.2	0808-08		m	16,900	
	analogia	9,20+7,70		RAZEM	16,900
54	KNR-W 4-01	Rozebranie osłon grzejnikowych	szt		
d.2	0819-05		szt	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4-02 d.2 0521-01 analogia	Demontaż grzejnika stalowego łazienkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 4-02 d.2 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
57	KNR-W 4-02 d.2 40207-01 analogia	Demontaż wentylatorów łazienkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 4-02 d.2 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego i spluczkowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR-W 4-02 d.2 0144-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 4-03 d.2 1129-02 analogia	Demontaż szafki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3*0,25*0,15*1,50	m ³	0,169	
				RAZEM	0,169
65	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		18,80+10,39+2,35	m ²	31,540	
				RAZEM	31,540
66	KNR-W 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		15,40	m	15,400	
				RAZEM	15,400
67	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		31,54	m ²	31,540	
				RAZEM	31,540
68	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		18,80+19,30+2,35+2,60	m ²	43,050	
				RAZEM	43,050
69	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18,80+2,35	m ²	21,150	
				RAZEM	21,150
70	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		19,30+2,60	m ²	21,900	
				RAZEM	21,900
71	KNR-W 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		15,70*2,10	m ²	32,970	
				RAZEM	32,970
72	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		5,40*2,15	m ²	11,610	
				RAZEM	11,610

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR-W 4-01 d.2 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 11,10	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100
74	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 5,40*2,10	m ² m ²	 11,340	
				RAZEM	11,340
75	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 2-15 d.2 0233-05	Ustępy z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 2-15 d.2 0136-01	Zawory czepalne z wężykiem śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 2-15 d.2 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 2-17 d.2 0204-01	Wentylatory łazienkowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 11,10*2,05	m ² m ²	 22,755	
				RAZEM	22,755
84	KNR-W 4-01 d.2 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.83	m ² m ²	 22,755	
				RAZEM	22,755
85	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.83	m ² m ²	 22,755	
				RAZEM	22,755
86	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10,40+12,60	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
87	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,40	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
88	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12,60	m ² m ²	 12,600	
				RAZEM	12,600
89	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50*2*3	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
90	KNR-W 2-02 d.2 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych <i>Ościeżnica stalowa regulowana do ścian murowanych, jednoskrzydłowa</i> 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
91	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00+0,80*2,00*2	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe - roboty wykonywane wewnątrz budynków	m		
d.2	0101-01 z.o.	S*1,08			
	2.6.	3,50+2,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
93	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm	m ²		
d.2	1104-01	zatarte na ostro			
	1104-03	10,40	m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
94	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-09	<i>zestaw natryskowy podtynkowy</i>			
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
95	KNR 0-35	Kabiny natryskowe	kpl.		
d.2	0123-01				
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
96	KNR 0-35	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1100 mm,	szt.		
d.2	0213-07	montaż grzejników na ścianie			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR 0-35	Mieszacz zbiorczy ze skrzynką	kpl.		
d.2	0127-01				
	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów łazienkowych	szt.		
d.2	40207-01				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR-W 2-17	Wentylatory łazienkowe	szt.		
d.2	0204-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
d.2	0507-04				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
101	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-	szt.		
d.2	0308-06	wego na cegle			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
102		Ławki dla szatni z wieszakami	szt		
d.2					
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3		SALA GIMNASTYCZNA			
103	KNR-W 4-01	Demontaż drabinek gimnastycznych	szt.		
d.3	0443-02				
	analogia	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
104	KNR-W 4-01	Demontaż koszy	szt.		
d.3	1306-02				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
105	KNR-W 4-01	Demontaż naciągów do siatki	szt.		
d.3	1306-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
106	KNR-W 4-01	Rozebranie osłon grzejnikowych	m ²		
d.3	0438-03				
	analogia	2,70*1,10*8	m ²	23,760	
				RAZEM	23,760
107	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01				
		14,60*23,70	m ²	346,020	
				RAZEM	346,020
108	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3	0103-02				
		4,75*2,70*8	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.3	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 15,00*(0,40*2+0,18*4)*7 23,70*(0,12*2+0,06*4)*7	m ² m ² m ²	 159,600 79,632	
				RAZEM	239,232
110 d.3	KNR-W 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych poz.109	m ² m ²	 239,232	
				RAZEM	239,232
111 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 14,60*7,86*2 23,70*8,41 23,70*7,31 A (suma częściowa) -4,75*2,70*8 -1,60*2,10 -(24,60+2*14,70)*3,00 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 229,512 199,317 173,247 ----- 602,076 -102,600 -3,360 -162,000 ----- -267,960	
				RAZEM	334,116
112 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.111	m ² m ²	 334,116	
				RAZEM	334,116
113 d.3	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (24,60+2*14,70)*3,00	m ² m ²	 162,000	
				RAZEM	162,000
114 d.3	analiza indywidualna	Ponowny montaż zdemontowanego wyposażenia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,20*1,50*0,38	m ³ m ³	 0,684	
				RAZEM	0,684
116 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 1,20*1,50*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
118 d.3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m2 1,50*2,00	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
119 d.3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.3	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych przeciwpanicznych z PVC z obróbką osadzenia 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
121 d.3		Witryna przeszklona na puchary 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.3		Ławki dla sali gimnastycznej dł. 2,00m 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4		MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO			
123 d.4	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125	KNR-W 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 <i>Drzwi stalowe pełne 90 x 200</i> 0,90*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,000 1,800
126	KNR-W 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,38*0,15*1,50	m ³ m ³	RAZEM 0,086	0,086 0,086
127	KNR-W 2-02 d.4 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 4,50	m m	RAZEM 4,500	4,500 4,500
128	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22,00+36,00	m ² m ²	RAZEM 58,000	58,000 58,000
129	KNR-W 4-01 d.4 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 19,10*1,60	m ² m ²	RAZEM 30,560	30,560 30,560
130	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22,00	m ² m ²	RAZEM 22,000	22,000 22,000
131	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36,00	m ² m ²	RAZEM 36,000	36,000 36,000
132	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22,00	m ² m ²	RAZEM 22,000	22,000 22,000
133	KNR-W 4-03 d.4 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
134	KNR-W 4-03 d.4 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
5	POKÓJ NAUCZYCIELA WF				
135	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6,40+23,40	m ² m ²	RAZEM 29,800	29,800 29,800
136	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,40	m ² m ²	RAZEM 6,400	6,400 6,400
137	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23,40	m ² m ²	RAZEM 23,400	23,400 23,400
138	KNR-W 4-01 d.5 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
139	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
140	KNR-W 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*0,25*0,15*1,50	m ³ m ³	RAZEM 0,113	0,113 0,113
141	KNR-W 2-02 d.5 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50*2	m m	RAZEM 3,000	3,000 3,000
142	KNR-W 2-02 d.5 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych <i>Ościeżnica stalowa regulowana do ścian murowanych, jednoskrzydłowa</i> 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
143	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,80*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600 1,600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	KNR-W 4-01 d.5 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	RAZEM	1,600
		6,40	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
145	KNR-W 4-01 d.5 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		8,20	m	8,200	
				RAZEM	8,200
146	KNR-W 2-02 d.5 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		6,40	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
147	KNR-W 2-02 d.5 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		8,20	m	8,200	
				RAZEM	8,200
148		Biurko	szt		
d.5		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
149		Krzesło	szt		
d.5		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
150		Szafa biurowa	szt		
d.5		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		ŁAZIENKA DLA NAUCZYCIELA - MĘSKA			
151	KNR-W 4-02 d.6 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
152	KNR-W 4-02 d.6 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	KNR-W 4-02 d.6 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	KNR-W 4-02 d.6 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
155	KNR-W 4-02 d.6 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego i spluczkowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
156	KNR-W 4-01 d.6 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157	KNR-W 4-01 d.6 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		7,30*2,05	m ²	14,965	
				RAZEM	14,965
158	KNR-W 4-01 d.6 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.157	m ²		
			m ²	14,965	
				RAZEM	14,965
159	KNR-W 2-02 d.6 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.157	m ²		
			m ²	14,965	
				RAZEM	14,965
160	KNR-W 4-01 d.6 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
161	KNR-W 2-02 d.6 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
162	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163	KNR-W 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	RAZEM	1,000
		2*0,25*0,15*1,50	m ³	0,113	
				RAZEM	0,113
164	KNR-W 2-02 d.6 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
165	KNR-W 2-02 d.6 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych	szt.		
		<i>Ościeżnica stalowa regulowana do ścian murowanych, jednoskrzydłowa</i>	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
166	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
167	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3,25+8,10	m ²	11,350	
				RAZEM	11,350
168	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
169	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		8,10	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
170	KNR-W 2-15 d.6 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171	KNR-W 2-15 d.6 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
172	KNR-W 2-15 d.6 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
173	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174	KNR-W 2-15 d.6 0136-01	Zawory czerpalne z wężykiem śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
175	KNR-W 2-15 d.6 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
176	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
177	KNR-W 2-15 d.6 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
178	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
179	d.6	Uchwyt na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
180	KNR-W 4-03 d.6 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
181	KNR-W 4-03 d.6 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		ŁAZIENKA DLA NAUCZYCIELA - DAMSKA			
182 d.7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.7	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.7	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.7	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego i spluczkowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
186 d.7	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
187 d.7	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		7,30*2,05	m ²	14,965	
				RAZEM	14,965
188 d.7	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.187	m ²		
			m ²	14,965	
				RAZEM	14,965
189 d.7	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.187	m ²		
			m ²	14,965	
				RAZEM	14,965
190 d.7	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
191 d.7	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
192 d.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.7	KNR-W 4-01 0348-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2*0,25*0,15*1,50	m ³	0,113	
				RAZEM	0,113
194 d.7	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
195 d.7	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych <i>Ościeżnica stalowa regulowana do ścian murowanych, jednoskrzydłowa</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
197 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3,25+8,10	m ²	11,350	
				RAZEM	11,350
198 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
199 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		8,10	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
200 d.7	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.7	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.7	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.7	KNR-W 2-15 0136-01	Zawory czerpalne z wężykiem śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.7	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.7	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.7		Uchwyt na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.7	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
210 d.7	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo- wego na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		KORYTARZ			
211 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 36,49+14,95+7,13+2,71	m ² m ²	 61,280	
				RAZEM	61,280
212 d.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 36,49+14,95+7,13+2,71	m ² m ²	 61,280	
				RAZEM	61,280
213 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,40*(6,30+3,60+1,60+5,40+2,10+11,70) 1,40*(1,80+3,40+3,50+1,80+4,50+4,35) 1,40*(3,40*2+2,10*2) 1,40*(1,65*2+2,10*2) A (suma częściowa) -22,90*0,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 42,980 27,090 15,400 10,500 ----- 95,970 -11,450	
				RAZEM	84,520
214 d.8	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1,60*(6,30+3,60+1,60+5,40+2,10+11,70) 1,60*(1,80+3,40+3,50+1,80+4,50+4,35) 1,60*(3,40*2+2,10*2) 1,60*(1,65*2+2,10*2) A (suma częściowa) -22,90*1,60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 49,120 30,960 17,600 12,000 ----- 109,680 -36,640	
				RAZEM	73,040
215 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.211	m ² m ²	 61,280	
				RAZEM	61,280