

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT KŁADKI PIESZEJ NAD POTOKIEM LEŚNIANKA W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA W REJONIE ULICY TULIPANOWEJ		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45110000 -1		
1.1	KNR 233/808/6	Demontaż prefabrykowanych płyt pomostowych z betonu, ręcznie/mechanicznie; oczyszczenie konstrukcji z pozostałości.	m3	5,500
1.2	KNR 233/702/3 (1)	Demontaż poręczy mostowych, spawarka	t	2,000
1.3	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15' cm	m2	10,000
1.4	KNR 231/802/8	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości podbudowy Krotność=5	m2	10,000
1.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km Krotność=14		
Wyliczenie ilości robót:		5,5+(10*0,2)	7,500000	
		RAZEM:	7,500000	m3 7,50
1.6	KNR 25/112/1	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa'2 1/2, stan wyjściowy powierzchni A, konstrukcje pełnościenne	m2	140,000
2	Element	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KOD CPV:45233300-2		
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	10,00
3	Element	PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ KOD CPV:45233300-2		
3.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm	m2	10,000
3.2	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	10,00
4	Element	NAWIERZCHNIE KOD CPV:452331000-0		
4.1	KNR 231/511/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara/granitowa typu prostokąt, bezfazowa, bądź równoważna - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	10
4.2	KNR 222/309/3	Montaż nowych płyt drogowych prefabrykowanych 1,50×2,00×0,15 m na dojazdach do kładki R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	element	2,000
5	Element	KRAWĘŻNIKI, OBRAMOWANIA I OBRZEŻA KOD CPV 45233100-0		
5.1	KNR 231/402/4	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem		
Wyliczenie ilości robót:		0,07*20	1,400000	
		RAZEM:	1,400000	m3 1,400
5.2	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	20,000
6	Element	REMONT DŹWIGARÓW I POMOSTU CPV- 45221111-3		
6.1	KNR 25/301/1	Metalizacja natryskowa, konstrukcje pełnościenne - powłoka cynkowa	m2	140,000
6.2	KNR 25/204/1	System powłokowy epoksydowo-poliuretanowy, gr. min. 200 µm (PN-EN ISO 12944) – na konstrukcji stalowej - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym	m2	140,000
6.3	KNR 222/309/3	Montaż nowych płyt pomostowych prefabrykowanych 1,60×1,00×0,09–0,10 m wraz z wykonaniem otworów Ø157×7×100 mm, spawaniem obramowań a=5,0 mm, ewentualnymi przekładkami O20 i zabetonowaniem otworów. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	element	38,000
6.4	KNR 711/101/1 (1)	Gruntowanie podłoża betonowych - UWAGA: ŻYWICA EPOKSYDOWA DO GRUNTOWANIA 0,3kg/m2	m2	61,120
7	Element	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - CPV - 45221111-3		
7.1	KNR 6/703/5	Balustrada mostowa U-11a (ciężka, wys. H110) kod AP-2011		
Wyliczenie ilości robót:		48*2	96,000000	
		RAZEM:	96,000000	m 96,000