



znak sprawy: DZ.261.13.2026.2

Sosnowiec, dnia 21.08.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ cz. 1

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zapewniającego awaryjne zasilanie Siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu informuje, iż wpłynęły do Zamawiającego Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) udziela następujących wyjaśnień w odpowiedzi na wniesione pytania:

Pytanie nr 1

Spełnienie szczegółowych wymagań technicznych agregatu prądotwórczego zawartych w PFU powoduje, że urządzenie o wskazanych parametrach musi zostać wykonane na indywidualne zamówienie. Wykonanie agregatu o zadanych parametrach (w szczególności w zakresie wymogu: „Rama bezwyciekowa (wanna retencyjna) o pojemności min. 100% wszystkich płynów eksploatacyjnych”) potrwa około 3–5 miesięcy lub dłużej, biorąc pod uwagę liczbę zamówień w ramach programu OLiOC. Czy mając na uwadze umowny termin realizacji zamówienia,

str. 1





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE
W SOSNOWCU**

Jednostka Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne

www.rprsosnowiec.pl
sekretariat@rprsosnowiec.pl

ul. Kombajnistów 76
41-200 Sosnowiec

Tel. 32 363 60 06
fax: 32 363 60 02

NIP: 644-28-75-419
REGON: 271998066

Zamawiający dopuści montaż agregatu dostępnego „od ręki”, nie spełniającego wszystkich wymagań z PFU? W szczególności: czy Zamawiający dopuści dostawę i montaż agregatu o parametrach przedstawionych w karcie materiałowej załączonej do niniejszej wiadomości?

str. 2

Jednostka Samorządowa Województwa Śląskiego



**Województwo
Śląskie**

**Model: DB 150**
Seria przemysłowa

50 Hz



Układ chłodzenia: ciecz



Trójfazowy



Diesel

**Dane techniczne agregatu**

Model	DB 150
Moc znamionowa PRP (kVA / kW)	135 / 108
Moc maksymalna LTP (kVA / kW)	150 / 120
Częstotliwość	50 Hz
Współczynnik mocy (cos φ)	0.8
Napięcie (V)	400 / 230
Producent silnika	BAUDOIN
Prędkość silnika (obr/min)	1500
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa (lt)	340
Układ chłodzenia	ciecz
Panel sterowania	automat
Obudowa dźwiękochłonna	TAK
Poziom mocy akustycznej (dB)	≤ 97
Akumulator rozruchowy (Ah)	2x90
Układ elektryczny (V DC)	24
Zużycie paliwa 100% / 75% obc.	30,2 / 23,0
Czas pracy przy 75% obc.	>14h

Wyposażenie standardowe agregatu

- silnik wysokoprężny
- prądnica
- stalowa rama malowana proszkowo
- płyny eksploatacyjne (bez paliwa)
- instalacja elektryczna
- zbiornik paliwa
- akumulator rozruchowy
- sterownik agregatu LCD
- wyłącznik główny
- przycisk bezpieczeństwa STOP
- zaciski odbioru mocy
- ładowarka buforowa akumulatora
- podgrzewanie bloku silnika z termostatem

Opcje dodatkowe

- SZR (samoczynne załączanie rezerwy)
- gniazda odbioru mocy
- przyczepa homologowana / przewoźny /
- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

Zalecane przeglądy eksploatacyjne
co 200 Rh lub raz w roku (w zależności co wystąpi pierwsze)

Dokumentacja

- instrukcja obsługi agregatu
- schematy podłączenia

PRP - moc znamionowa - określana jako maksymalna moc jaką agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć podczas pracy ciągłej pod zmiennym obciążeniem.
Średnie obciążenie w czasie 24 godzin nie powinno przekroczyć 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest przeciążenie w wysokości 10% przez 1 godzinę na każde 12 godzin.

LTP - moc maksymalna - określana jako maksymalna moc awaryjna jaką agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć przez maksymalnie 500 godzin w ciągu roku (z czego nie więcej niż 200 godzin w trybie ciągłym) w ustalonych warunkach przy zachowaniu zalecanych przez producenta okresów serwisowych.
Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek przeciążenie.

Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1.





Silnik

Silnik wysokoprężny, 4-suwowy chłodzony cieczą. Wydajny system chłodzenia zapewnia doskonale osiągi w każdych warunkach.

Dane techniczne	
Model silnika	6M11G150/5
Producent	BAUDOUIN
Typ silnika	Diesel, 4-suwowy
Liczba cylindrów i układ	6R
Średnica i skok (mm)	105 x 130
Pojemność (cc)	6750
Moc silnika HP	174
Regulator prędkości	Elektroniczny
Układ ssący	CAC
Maksymalna temperatura spalin (°C)	550
Ilość oleju w silniku (l)	19,0
Ilość płynu chłodniczego (l)	24,0
Prędkość obrotowa (obrotów /min)	1500
Zużycie paliwa przy 50% obciążenia (l/h)	15.90
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia (l/h)	23.00
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia (l/h)	30.20

Układ ssący

NA	=	Wolnossący
TC	=	Turbodoładowany
CAC	=	Turbodoładowany z intercoolerem

Prądnica

Wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami, samoregulująca, samo- wzbudna, izolowane w klasie „H”, dokładność regulacji (przy obciążeniu od 0 do 100%) +/- 1%.

Dane techniczne	
Model	DPC274E
Producent	DEPCO
Klasa izolacji	H
Klasa ochrony	IP 23
Regulacja napięcia	Elektroniczna - AVR
Układ wzbudzenia	bezszczołkowy
Napięcie	400/230V + N
Współczynnik mocy cos φ	0,8
Prąd znamionowy	195 A

Dane instalacyjne

Ilość powietrza do spalania	21,8 (m³/min)
Ilość powietrza do chłodzenia	135,0 (m³/min)
Minimalna długość fundamentu	3500 (mm)
Minimalna szerokość fundamentu	1300 (mm)
Zalecane przewody mocowe -linka	5 x 95 (mm²)
Zalecane przewody do automatyki (SZR) linka	7 x 1,5 (mm²)
Zalecane przewody – potrzeb własnych	3 x 2,5 (mm²)



**Wymiary - obudowany**

Model	DB 150
Długość (mm)	3100
Szerokość (mm)	110
Wysokość (mm)	1770
Waga sucha bez paliwa (kg)	1950
Poziom mocy akustycznej	≤ 97 dB(A)
Ciśnienie akustyczne z 7m	72 dB(A)

**ATS/SZR**

Ciągłość zasilania ważnych odbiorców niskiego napięcia w budynkach użyteczności publicznej, rozdzielniach przemysłowych oraz innych obiektach zapewnia się przez stosowanie rezerwowych źródeł zasilania. O niezawodne załączanie ich w odpowiednim momencie dbają układy SZR.

Układ samoczynnego załączania rezerwy jest standardowo montowany w szafie.
Montaż ścienny – stopień ochrony IP54.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Dążąc do sprawnego i terminowego przebiegu inwestycji oraz biorąc pod uwagę trudności rynkowe i wydłużone terminy dostaw urządzeń wykonywanych na specjalne zamówienie, Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy i montażu agregatu prądotwórczego dostępnego standardowo w ofercie rynkowej (w tym o parametrach zbliżonych do przedstawionych w załączonej karcie materiałowej), o ile spełnia on podstawowe wymagania funkcjonalne oraz parametry mocy.

Zamawiający dokonuje formalnej zmiany zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie urealnienia wymagań technicznych dla agregatu (w tym m.in. zapisów dotyczących konstrukcji ram/wanien retencyjnych).





Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZP, ze względu na istotny charakter wprowadzanych zmian dla sporządzenia ofert, Zamawiający wydłużył termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianami oraz przygotowanie lub modyfikację ofert.

Zmiana treści SWZ, **zaktualizowane PFU oraz pozostałe załączniki do SWZ (projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 12 do SWZ i wykaz osób)** stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień i zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie nr 2

Ponieważ zamówienie zakłada wykonanie fundamentu pod agregat, czy Wykonawca będzie musiał wystąpić o pozwolenie na budowę, zrealizować zadanie na podstawie zgłoszenia, czy jedynie na podstawie projektu technicznego przedstawionego do akceptacji Zamawiającego? Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji o czas niezbędny na przeprowadzenie procedur zgłoszeniowych i uzyskanie decyzji administracyjnych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1, po wprowadzeniu zmian modyfikacji i zaktualizowaniu PFU, Zamawiający nie identyfikuje zagrożenia dla terminu realizacji zamówienia.

Zgodnie z zapisami SWZ (Sekcja IV, pkt 4.2.2) zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz ustalenia właściwej ścieżki formalno-prawnej (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych) na podstawie przepisów Prawa budowlanego oraz analizy stanu faktycznego. Dobór właściwej procedury administracyjnej spoczywa na Wykonawcy jako profesjonalistcie realizującym zadanie kompleksowo.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podstawowy termin realizacji zamówienia (do dnia 20.11.2026 r.) pozostaje bez zmian. Jednocześnie, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 3 do SWZ, Sekcja VII, pkt 7.4), Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania w przypadku wystąpienia uzasadnionych opóźnień wynikających z procedur administracyjnych (np. zwłoki organów administracji architektoniczno-budowlanej lub operatora sieci, mimo złożenia kompletnego i terminowego wniosku/zgłoszenia) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE
W SOSNOWCU**

Jednostka Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne

www.rprsosnowiec.pl
sekretariat@rprsosnowiec.pl

ul. Kombajnistów 76
41-200 Sosnowiec

Tel. 32 363 60 06
fax: 32 363 60 02

NIP: 644-28-75-419
REGON: 271998066

***Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część,
w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.***

Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

*Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp. zamieszcza niniejsze wyjaśnienia
treści Specyfikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.*

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Piotr Szwedziński

