

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynów
Budowa hali magazynowej ochrony ludności i obrony cywilnej w Gołańczu
- I ETAP - Rozbiórka wiaty gospodarczej

Identyfikator kosztorysu: GOŁAŃCZ_OC_ROZBIÓRKA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia dachowego		
1	KNR 0-45 1-01 STWIOR_01 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt płaskich azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych	m2	385,870
	5,23*36,89	192,935	
	5,23*36,89	192,935	
2	KNR 4-04 1103-01 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m3	23,152
	Eternit		
	5,23*36,89*0,06	11,576	
	5,23*36,89*0,06	11,576	
3	KNR 4-04 1103-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	23,152
4	KNR 4-04 1103-05 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości [R=9;M=9;S=9]	m3	23,152
5u	1-1 STWIOR_01 Utylizacja eternitu (385,87*11kg)/1000	t	4,245
		4,245	
2	45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka płatwi dachowych		
6	KNR 2-02 0406-07 STWIOR_01 Rozebranie płatwi drewnianych o wymiarach 24 x 16 cm	m3	11,333
	0,24*0,16*36,89*8	11,333	
7	KNR 4-04 1103-01 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m3	15,862
	11,33*1,4	15,862	
8	KNR 4-04 1103-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	15,862

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
9	KNR 4-04 1103-05 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości [R=9;M=9;S=9]	m3	15,862
10u	2-1 STWIOR_01 Koszt składowiska - drewno	t	12,690
	15,862*0,8	12,690	

3 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka dźwigarów kratownicowych

11	KNR 2-05 0102-03 STWIOR_01 Wiązary scalane o masie do 6t w halach typu lekkiego 'Przyjęto wagę dźwigara 200kg' 200*18/1000	t	3,600
		3,600	
12	KNR 4-04 1107-03 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	3,600
13	KNR 4-04 1107-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km [R=9;M=9;S=9]	t	3,600
14u	3-1 STWIOR_01 Koszt utylizacji - metale	t	3,600

4 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka słupów żelbetowych prefabrykowanych

15	KNR 4-04 304-6 STWIOR_01 Demontaż poprzez mechaniczne odcięcie u podstawy prefabrykowanych słupów żelbetowych o wysokości do 5,0 m. Pozycja obejmuje: przygotowanie stanowiska, podwieszenie słupa do zawiesi dźwigu/żurawia na czas cięcia, odcięcie słupa metodą diamentową (lub mechaniczną), bezpieczne opuszczenie, załadunek na środek transportu i oczyszczenie miejsca pracy.	szt	18,000
16	KNR 4-04 1103-01 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 0,422*18*1,4	m3	10,634
		10,634	
17	KNR 4-04 1103-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	10,635
18	KNR 4-04 1103-05 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu STWIOR_01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości [R=9;M=9;S=9]	m3	10,635

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
19u	1-1 STWIOR_01 Koszt składowiska - gruz	t	12,154
	0,422*18*1,6	12,154	
5	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	Pozostałe roboty		
20	KNR 2-01 233-2 STWIOR_01 Uuporządkowanie po robotach rozbiórkowych	m2	480,000
	12,0*40,0	480,000	

----- Koniec wydruku -----