

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY
CYWILNEJ - ETAP I - ROZBIÓRKA WIATY GOSPODARCZEJ**

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1) Projekt Budowlany w zakresie rozbiórki wiaty magazynowej - opracowany przez Projekt Studio - mgr inż. Cezary Chojnowski ,
- 2) Ustalenia z projektantem,
- 3) Oględziny obiektu w terenie

II. OPIS BUDYNKU

Zakres prac do wykonania dotyczy rozbiórki wiaty gospodarczej zlokalizowanej na działkach 556 i 557/. Wiata ta stanowi konstrukcję, której dach wsparty jest na słupach żelbetowych prefabrykowanych. Dach na konstrukcji stalowej kratownicowej pokryty płytami azbestowo - cementowymi. Wiata całkowicie otwarta.

Przedmiary robót zawierają zakres prac do wykonania.

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia/ robót:

- powierzchnia wiaty (po obrysie dachu) 10,46*36,89 tj - ok. 386m²
- oszacowana wysokość obiektu - słupów 5m.

III. ROBOTY PLANOWANE DO WYKONANIA - rozbiórka wiaty (bez posadzki i fundamentów) i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach w szczególności:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego - przewiduje się rozbiórkę pokrycia z płyt azbestowo - cementowych, zafoliowanie, wywóz i utylizację przez firmę uprawnioną.

2. Rozbiórka płatwi dachowych - obejmuje zdemontowanie i usunięcie z terenu rozbiórki zdemontowanego drewna, jego wywóz i utylizację..

3. Rozebranie dźwigarów kratownicowych - zakres obejmuje zdemontowanie dźwigarów kratowych stalowych, przy użyciu dźwigów, zabezpieczenie, cięcie stali umożliwiające załadunek na środki transportu i wywóz.

.

4. Rozebranie słupów żelbetowych prefabrykowanych - 18 szt

Zakres obejmuje wykonanie demontażu słupów poprzez ich podcięcie u podstawy, załadunek na środki transportu, wywóz i utylizację.

5. Pozostałe roboty

Zakres prac obejmuje wykonanie prac przy powierzchni terenu, a także wyrównanie terenu wokół posadzki, wykonanie prac towarzyszących i tymczasowych tj. zamontowanie rusztowań w niezbędnym zakresie, pracę dźwigu oraz jego koszty jednorazowe (dojazd, ustawienie) a także usunięcie i utylizację materiałów z rozbiórki.

Prace nie obejmują rozebrania posadzki i elementów podziemnych (stóp fundamentowych).

Data opracowania: 15.06.2026r.