

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Branża drogowa			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km		
		1,20448	km	1,204	
				RAZEM	1,204
2 d.1.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
3 d.1.1	KNNR 1 0103-07 z.o.2.10.1. 9901-01 analogia	Ścinanie piłą mechaniczną drzew pow. 75 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) wraz z wywozem materiału z wycinki w miejsce wskazane przez zamawiającego (na odległość do 10 km)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1.1	KNNR 1 0104-17 z.o.2.10.1. 9901-01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
1.2		Roboty rozbiórkowe			
5 d.1.2	KNR AT-03 0102-02 analogia	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki do siedziby Zamawiającego - przekazanie materiału Zamawiającemu	m2		
		6020	m2	6 020,000	
				RAZEM	6 020,000
6 d.1.2	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.2	KSNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3		Roboty przy nawierzchni jezdni			
8 d.1.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 32 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2		
		1280	m2	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
9 d.1.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.8	m2	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
10 d.1.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		poz.8	m2	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
11 d.1.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.8	m2	1 280,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 280,000
12 d.1.3	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		poz.8	m2	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
13 d.1.3	KNNR 6 1005-05 analogia	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2		
		7109,5	m2	7 109,500	
				RAZEM	7 109,500
14 d.1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		7109,5	m2	7 109,500	
				RAZEM	7 109,500
15 d.1.3	KNR 9-11 0101-01 analogia	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami z włókien szklanych 120kN/m2 - km 8+650,52 do km 9+855,00	m2		
		7109,5	m2	7 109,500	
				RAZEM	7 109,500
16 d.1.3	KNR 2-31 0108-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W KR3 50/70 o śr grubości po zagęszczeniu 175kg/m2 (warstwa wiążąca) - km 8+650,52 do km 9+855,00	t		
		1565,82	t	1 565,820	
				RAZEM	1 565,820
17 d.1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		7737,39	m2	7 737,390	
				RAZEM	7 737,390
18 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S KR3 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		7737,39	m2	7 737,390	
				RAZEM	7 737,390
1.4		Roboty przy nawierzchni zjazdów			
19 d.1.4	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
20 d.1.4	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściana nk.		
		58	ściana nk.	58,000	
				RAZEM	58,000
21 d.1.4	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 40 cm	m		
		275	m	275,000	
				RAZEM	275,000
22 d.1.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
23 d.1.4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
25 d.1.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
26 d.1.4	KSNR 6 0308-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
27 d.1.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
28 d.1.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1375	m2	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
1.5		Roboty przy nawierzchni peronów autobusowych			
29 d.1.5	KNNR 6 0101-08 analogia	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
30 d.1.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
31 d.1.5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
32 d.1.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
33 d.1.5	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
34 d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,065 * 52	m3	3,380	
				RAZEM	3,380
35 d.1.5	KNNR 6 0401-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
36 d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik betonowa z oporem	m3		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,047 * 40	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
37 d.1.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
38 d.1.5	KSNR 6 0308-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
39 d.1.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
40 d.1.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		69	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
1.6		Roboty wykończeniowe			
41 d.1.6	KNR 2-31 1402-03	Mechaniczne ścinanie poboczy o śr. grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2		
		1280	m2	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
42 d.1.6	KNNR 6 0113-02	Umocnienie poboczy warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2476,86	m2	2 476,860	
				RAZEM	2 476,860
43 d.1.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
44 d.1.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
45 d.1.6	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2		
		432	m2	432,000	
				RAZEM	432,000
46 d.1.6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości śr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		927 * 2	m	1 854,000	
				RAZEM	1 854,000
47 d.1.6	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5	m2		
		1205	m2	1 205,000	
				RAZEM	1 205,000
48 d.1.6	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000