

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ
PRZY WZGÓRZU KOŚCIOŁEK**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych**

Adres obiektu budowlanego: **WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE,
POWIAT TOMASZOWSKI
NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO ZAGÓRA
Jedn. ewid.: 061808_2 GMINA SUSIEC
Obręb ewid.: 0012 OSEREDEK
Nr działki ewid.: 1725, 1751, 1752, 1754, 1755, 1759, 1858, 1859,**

Nazwa i adres zamawiającego: **LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW
ul. Leśna 46, 23-460 Józefów
tel./fax: +48 84 687 80 05, +48 84 687 82 80
<http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl>
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-03-24**

Nazwa obiektu lub robót: **ŚCIEŻKA, KŁADKA**

Nazwa jednostki opracowującej: **CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630
www.cursusprojekt.pl e-mail: biuro@cursusprojekt.pl**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ŚCIEŻKA
1.1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim WYTYCZENIE OSI ŚCIEŻEK
1.1.2	Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20' cm - ANALOGIA rozebranie istn. nawierzchni ścieżki z kamienia
1.2	Kody CPV: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI - CPV 45232451-8
1.2.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 10' cm, kategoria gruntu I-II
1.2.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV
1.2.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm - nawierzchnia ścieżki wraz z miałowaniem frakcją 0/4 0,5 gr. 1cm
1.2.4	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10' cm - wypełnienie schodów terenowych kruszywem
1.2.5	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z krawędziaków - wykonanie stopni drewnianych mocowanych do gruntu szpilkami stalowymi
1.2.6	Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi 16-26' mm, pręty stalowe gładkie - szpilki stalowe podtrzymujące belki
2	KŁADKI
2.1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
2.1.1	Wytyczenie obiektu
2.2	Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY - CPV 45111291-4
2.2.1	Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym o Is=1.0 z dowozu wraz z zagęszczeniem
2.2.2	Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
2.3	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg FUNDAMENTY - CPV 45233000-9
2.3.1	Fundament z kamienia łamanego na zaprawie cementowo-piaskowej
2.3.2	Pręty łączące fundament z belką podporową ze stali zbrojeniowej klasy AIII (nagwintowana i ocynkowana końcówka pręta oraz stalowa i ocynkowana nakrętka)
2.4	Kody CPV: 44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 44191000-5
2.4.1	Elementy z drewna litego - krawędziak: 240x140, 200x140x 200x200, 240x200 - krawędziak (pochwyt i elementy balustrady): 100x100
2.4.2	Elementy z drewna litego - deski: 60x120 pomostu - deski: 60x120 skrzyni fundamentowej
2.5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1
2.5.1	Rozbiórka elementów drewnianych kładek
2.5.2	Rozbiórka kamiennych fundamentów
2.6	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY POZOSTAŁE - CPV 45111200-0
2.6.1	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWIOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
			PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ PRZY WZGÓRZU KOŚCIÓŁEK		
1			ŚCIEŻKA		
1.1		M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0		
1.1.1		M.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim WYTYCZENIE OSI ŚCIEŻEK		
			Obliczenie:		
			oś nr 1	0,714	0,714000
			oś nr 2	0,098	0,098000
			oś nr 3	0,085	0,085000
			oś nr 4	0,01	0,010000
			RAZEM:	0,907000	km
1.1.2		D.04.08.02	Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20' cm - ANALOGIA rozebranie istn. nawierzchni ścieżki z kamienia		
			Obliczenie:		
			odc. 1	305,2	305,200000
			odc. 2	263,04	263,040000
			RAZEM:	568,240000	m2

PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ
PRZY WZGÓRZU KOŚCIÓŁEK

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
1.2			NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI - CPV 45232451-8		
1.2.1		D.04.08.03	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 10`cm, kategoria gruntu I-II		
			Obliczenie:		
			oś nr 1	563	563,000000
			oś nr 2	145	145,000000
			oś nr 3	14	14,000000
			oś nr 4	13	13,000000
			RAZEM:	735,000000	m2 735,000
1.2.2		D.04.08.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV		
			Obliczenie:		
			pod w-wę kruszywa		
			oś nr 1	563	563,000000
			oś nr 2	145	145,000000
			oś nr 3	14	14,000000
			oś nr 4	13	13,000000
			odcinki o nawierzchni gruntowej		
			oś nr 1	305	305,000000
			oś nr 3	89	89,000000
			RAZEM:	1 129,000000	m2 1 129,000
1.2.3		D.04.08.03	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm - nawierzchnia ścieżki wraz z miałowaniem frakcją 0/4 0,5 gr. 1cm		
			Obliczenie:		
			Odcinki ścieżki utwardzone kruszywem 0/31,5 z zamknięciem w-wą mialu 0/4		
			oś nr 1	563	563,000000
			oś nr 2	0	
			oś nr 3	14	14,000000
			oś nr 4	0	
			RAZEM:	577,000000	m2 577,000
1.2.4		D.04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10`cm - wypełnienie schodów terenowych kruszywem		
			Obliczenie:		
			W-wa kruszywa na uzupełnienie przestrzeni pomiędzy drewnianymi stopniami - stopnie i w-nanie założono na całej długości ze względu na spadki podłużne (około 75 stopni oś 2, 10 stopni oś 4) gr. 15 do 25cm - średnio 20cm		
			oś nr 2	145*0,2	29,000000
			oś nr 4	13*0,2	2,600000
			RAZEM:	31,600000	m3 31,600
1.2.5		M.30.01.01	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z krawędziaków - wykonanie stopni drewnianych mocowanych do gruntu szpilkami stalowymi		
			Obliczenie:		
			oś nr 2 - przyjęto 75 stopni	75*1,25*0,16*0,26	3,900000
			oś nr 4 - przyjęto 10 stopni	10*1,25*0,16*0,26	0,520000
			RAZEM:	4,420000	m3 4,420
1.2.6		M.30.01.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi`16-26`mm, pręty stalowe gładkie - szpilki stalowe podtrzymujące belki		
			Obliczenie:		
			1 szpilka dł. 0,8m waga 0,8*2,47kg=1,976kg/szt. 2 szpilki na jeden stopień		
			oś nr 2 - przyjęto 75 stopni	2*75*1,976	296,400000
			oś nr 4 - przyjęto 10 stopni	2*10*1,976	39,520000
			RAZEM:	335,920000	kg 335,920

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
2			KŁADKI		
2.1		M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0		
2.1.1		M.01.01.01	Wytyczenie obiektu		
	Obliczenie:				
	4 obiekty		4	4,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4
2.2		M.21.00.00	FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY - CPV 45111291-4		
2.2.1		M.21.01.04	Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym o Is=1.0 z dowozu wraz z zagęszczeniem		
	Obliczenie:				
	4 obiekty łącznie		333	333,000000	
			RAZEM:	333,000000	m3 333
2.2.2		M.21.01.07	Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia		
	Obliczenie:				
	4 obiekty łącznie		297	297,000000	
			RAZEM:	297,000000	m3 297
2.3		M.21.21.00	FUNDAMENTY - CPV 45233000-9		
2.3.1		M.21.21.01	Fundament z kamienia łamanego na zaprawie cementowo-piaskowej		
	Obliczenie:				
	4 obiekty łącznie wg dok. technicznej		36	36,000000	
			RAZEM:	36,000000	m3 36
2.3.2		M.22.21.03	Pręty łączące fundament z belką podporową ze stali zbrojeniowej klasy AIII (nagwintowana i ocynkowana końcówka pręta oraz stalowa i ocynkowana nakrętka)		
	Obliczenie:				
	4 obiekty łącznie wg dok. technicznej		717	717,000000	
			RAZEM:	717,000000	kg 717
2.4		M.30.00.00	KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 44191000-5		
2.4.1		M.30.01.01	Elementy z drewna litego - krawędziak: 240x140, 200x140x 200x200, 240x200 - krawędziak (pochwyt i elementy balustrady): 100x100		
	Obliczenie:				
	4 obiekty łącznie wg dok. technicznej		43	43,000000	
			RAZEM:	43,000000	m3 43
2.4.2		M.30.01.01	Elementy z drewna litego - deski: 60x120 pomostu - deski: 60x120 skrzyni fundamentowej		
	Obliczenie:				
	4 obiekty łącznie wg dok. technicznej		28	28,000000	
			RAZEM:	28,000000	m3 28
2.5		M.33.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1		
2.5.1		M.33.01.01	Rozbiórka elementów drewnianych kładek		
	Obliczenie:				
	4 obiekty łącznie wg dok. technicznej		50	50,000000	
			RAZEM:	50,000000	m3 50
2.5.2		M.33.01.01	Rozbiórka kamiennych fundamentów		
	Obliczenie:				
	4 obiekty		3	3,000000	
			RAZEM:	3,000000	m3 3
2.6		M.34.00.00	ROBOTY POZOSTAŁE - CPV 45111200-0		
2.6.1		M.34.12.01	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		
	Obliczenie:				
	4 obiekty		4	4,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Spis działów przedmiaru robót	2
C. Przedmiar robót	2
1. ŚCIEŻKA	2
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	2
1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim WYTYCZENIE OSI ŚCIEŻEK	2
1.1.2. Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20 cm - ANALOGIA rozebranie istn. nawierzchni ścieżki z kamienia	2
1.2. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI - CPV 45232451-8	3
1.2.1. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu I-II	3
1.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	3
1.2.3. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - nawierzchnia ścieżki wraz z miałowaniem frakcją 0/4 0,5 gr. 1cm	3
1.2.4. Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10 cm - wypełnienie schodów terenowych kruszywem	3
1.2.5. Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z krawędziaków - wykonanie stopni drewnianych mocowanych do gruntu szpilkami stolowymi	3
1.2.6. Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi 16-26 mm, pręty stalowe gładkie - szpilki stalowe podtrzymujące belki	3
2. KŁADKI	4
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	4
2.1.1. Wytyczenie obiektu	4
2.2. FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY - CPV 45111291-4	4
2.2.1. Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym o Is=1.0 z dowozu wraz z zagęszczeniem	4
2.2.2. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia	4
2.3. FUNDAMENTY - CPV 45233000-9	4
2.3.1. Fundament z kamienia łamanego na zaprawie cementowo-piaskowej	4
2.3.2. Pręty łączące fundament z belką podporową ze stali zbrojeniowej klasy AIIIIN (nagwintowana i ocynkowana końcówka pręta oraz stalowa i ocynkowana nakrętka)	4
2.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 44191000-5	4
2.4.1. Elementy z drewna litego	
- krawędziak: 240x140, 200x140x 200x200, 240x200	
- krawędziak (pochwyt i elementy balustrady): 100x100	4
2.4.2. Elementy z drewna litego	
- deski: 60x120 pomostu	
- deski: 60x120 skrzyni fundamentowej	4
2.5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1	4
2.5.1. Rozbiórka elementów drewnianych kładek	4
2.5.2. Rozbiórka kamiennych fundamentów	4
2.6. ROBOTY POZOSTAŁE - CPV 45111200-0	4
2.6.1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	4
D. Spis treści	5