

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont części pomieszczeń w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie**

Nazwy i kody CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 suchedniów**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-05-25**

Nazwa jednostki opracowującej: **Firma Usługowo-Handlowa
„TOKOSZTORYS” Tomasz Kaczmarski
Nowy Bostów 23A
27-225 Pawłów**

Data opracowania:
2026-05-25

Autor opracowania:
Tomasz Kaczmarski,

Agnieszka Andrzejewska,

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty rozbiórkowe
1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²
2	Demontaż pisuaru
3	Demontaż ustępu z miską fajansową
4	Demontaż umywalki
5	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
6	Demontaż zaworu przelotowego, Fi' 15-20 mm
7	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy powierzchni demontażu do 5 m ² , okładzina podwójna
8	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² , grubości do 8 cm
9	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu do 5 m ² , rozstaw słupków do 50 cm
10	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej
11	Demontaż wydzielania kabiny ustępowej
12	Rozebranie posadzek z płytek
13	Analogia: Rozebranie posadzki z paneli podłogowych: R=0,50, M=0,00, S=0,50
14	Zerwanie posadzki cementowej
15	Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu
16	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
17	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach
18	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej
19	Demontaż odbojnic
20	Demontaż i ponowny montaż kamer, głośników i innych elementów w miejscach gdzie będą prowadzone prace remontowe (do ponownego zamontowania po zakończeniu prac)
21	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4
22	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
23	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku
24	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km
25	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km
26	Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki
2	Ściany i obudowy wewnętrzne z płyt gipsowo-kartonowych
27	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obu stron, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101
28	Analogia: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50-101 - zabudowa stalarza miski ustępowej
29	Analogia: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101 - zabudowa maskująca
30	Analogia: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50-101 - zabudowa hydrantu
31	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101
32	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101
33	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
34	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt
35	Drzwiczki rewizyjne 150x150 mm
3	Stolarka
36	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
37	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
38	Analogia: Drzwi stalowe EI60, przeciwpożarowe, do 2 m ² , 1-stronne
39	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, ościeżnica regulowana
40	Analogia: Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, pełne z zamkiem na wkładkę patentową, ponad 1.6 m ²
41	Analogia: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne z zamkiem typu łazienkowego, ponad 1.6 m ² w dolnej części otwory wentylacyjne
42	Montaż kabin systemowych do wc z płyty HPL gr. 13 mm
4	Tynki
43	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)
5	Posadzki
44	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
45	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100, gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
46	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100, gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa
47	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm
48	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
49	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
50	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome

Remont części pomieszczeń w celu likwidacji
barier w zakresie umożliwienia osobom z
niepełnosprawnościami poruszania się i
komu...

Nr	Nazwa działu robót
51	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm,
52	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm,
53	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome
54	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną
55	Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną
56	Listwy PCW dla wykładzin stopni schodowych
57	Dostawa i montaż guzów ostrzegawczych
58	Izolacja przeciwwodna powłokowa na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm
59	Izolacja przeciwwodna powłokowa, wklejenie taśmy narożnej
60	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm
61	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m ² , płytki 8x30
6	Okładziny ścian płytkami
62	Izolacja przeciwwodna, na powierzchni pionowej, 2-warstwowa gr. 2mm
63	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe
64	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej
7	Roboty malarskie
65	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²
66	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe
67	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome
68	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku
69	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian
70	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku
71	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów
72	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe
73	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome
74	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie
75	Przygotowanie podłoża podkładowej masy gruntującej pod tynk
76	Analogia: Tynków dekoracyjnych wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich
8	Wypozażenie
77	Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej
78	Elementy montażowe, na ścianie, do umywalki
79	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych
80	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
81	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, dla niepełnosprawnych
82	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
83	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn 15 mm, zawór kulowy
84	Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn 15 mm, umywalkowa lub zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka, dla niepełnosprawnych
85	Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn 15 mm, umywalkowa lub zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka
86	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm
87	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
88	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
89	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych
90	Dostawa i montaż lustro uchylnego
91	Dostawa i montaż lustro
92	Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy
93	Dostawa i montaż dozownik na mydło
94	Dostawa i montaż pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej
95	Dostawa i montaż uchwyt kosza na śmieci
96	Montaż odbojnic z funkcją uchwytów wykonanych z płyty meblowej trudno zapalnej
97	Montaż tabliczek informacyjnych z pismem punktowym Braille'a
98	Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego do WC dla osób niepełnosprawnych
99	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy)
100	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn 15 mm
101	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
102	Przesunięcie i wymiana szafki hydrantowej - zastosować szafkę przewidzianą do obudowy o parametrach analogicznych jak istniejące
103	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane
104	Wykonanie i dostosowanie niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem i taśmami LED
9	Wypozażenie - parter
105	Dostawa i montaż donicy z betonu lekkiego lub metalowa w kolorze grafitowym o wymiarach 70x40x70, donicę należy wypozażyć we wkłady zabezpieczające, donica z roślinnością pnącą
106	Dostawa i montaż donicy z betonu lekkiego lub metalowa w kolorze grafitowym o wymiarach 120x40x45 należy wypozażyć we wkłady zabezpieczające, donica z roślinnością pnącą
107	Dostawa i montaż kraty ściennej do poręczy w kolorze grafitowym o wymiarach 120x150, podpora mocowana do ściany, wykonana z prętów stalowych fi 6 mm zgrzewanych i malowanych proszkowo
108	Dostawa i montaż kzesło biurowe obrotowe tapicerka - kolor popielaty
109	Dostawa i montaż kzesło tapicerowane np. Chic 21H z firmy PROFIM podstawa metalowa lub równoważny - kolor czarny tapicerka - kolor popielaty, materiały obiciowe oraz komponenty konstrukcyjne muszą być sklasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne
110	Dostawa i montaż regał biurowy

Nr	Nazwa działu robót
111	Dostawa i montaż stolik z blatem kwadratowym podstawa metalowa - kolor czarny blat - płyta meblowa, kolor klon naturalny o wymiarach 60x60x70
112	Dostawa i montaż stolik z blatem okrągłym podstawa metalowa - kolor czarny blat - płyta meblowa trudnozapalna kolor antracyt, o wymiarach fi 60, h 60, blat oraz komponenty konstrukcyjne muszą być sklasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne (B-s1, d0)
113	Dostawa i montaż stanowisko obsługi klienta o wymiarach 120x40x220
114	Dostawa i montaż ramaka ze zdjęciem o wymiarach 70x100 ramka stalowa malowana prodkowo na kolor czarny, front zabezpieczony szkłem
115	Dostawa i montaż obudowa grzejnika z płyty meblowej klasy B-s1, d0 front z lameli 3x2cm, odstępy 2 cm kolor - klon naturalny
116	Dostawa i montaż napisu ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny
117	Dostawa i montaż obudowy ściany okładziną z płyty meblowej, klasy B-s1, d0 - kolor klon naturalny
10	Wyposażenie - piętro
118	Dostawa i montaż donicy z betonu lekkiego lub metalowa w kolorze grafitowym o wymiarach 60x40x45, donicę należy wyposażyć we wkłady zabezpieczające, donica z roślinnością pnącą
119	Dostawa i montaż kraty ściennej do poręczy w kolorze grafitowym o wymiarach 60x150, podpora mocowana do ściany, wykonana z prętów stalowych fi 6 mm zgrzewanych i malowanych proszkowo
120	Dostawa i montaż kzesło biurowe obrotowe tapicerka - kolor popielaty
121	Dostawa i montaż lada recepcyjna o wymiarach 165x80x75/115
122	Dostawa i montaż komoda biurowa o wymiarach 120x38x-87 wysokość dostosować do wysokości parametru
123	Dostawa i montaż szafka kuchenna pod zlew o szerokość 60
124	Dostawa i montaż szafka kuchenna narożna o szerokość 100
125	Dostawa i montaż szafka kuchenna wisząca o wymiarach 60x30x90
126	Dostawa i montaż lodówka podblatowa wolnostojąca
127	Analogia: Zlew granitowy, jednokomorowy nabladowy kolor zlewu - grafit, kolor baterii - czarny, dostosowany do montażu w szafce szer. 60 cm
128	Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn`15`mm, umywalkowa lub zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka, kolor czarny
129	Dostawa i montaż ramaka ze zdjęciem o wymiarach 70x100 ramka stalowa malowana prodkowo na kolor czarny, front zabezpieczony szkłem
130	Dostawa i montaż osłona grzejników i montaż wspólnego parapetu płyty meblowej dopuszcza się zarówno wymianę parapetów jak i wykonanie nakładki maskującej istniejące parapety front z lameli 3x2cm, odstępy 2 cm kolor - klon naturalny
131	Dostawa i montaż lamele 3x2, odstęp 2 cm kolor - klon naturalny mocowane do obudowy z płyty meblowej
132	Dostawa i montaż lustro - szkło matowe montowane w ramie o wymiarach 47x238

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
	Kosztorys	Remont części pomieszczeń w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie			
1	Element	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	6,000	
2	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	1,000	
3	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,000	
4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,000	
5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000	
6	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi' 15-20 mm	szt	4,000	
7	KNR 929/201/2	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy powierzchni demontażu do 5 m ² , okładzina podwójna	m ²	7,475	
8	KNR 929/202/1	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² , grubości do 8 cm	m ²	7,475	
9	KNR 929/203/1	Demontaż szkieletu pojedynczych ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu do 5 m ² , rozstaw słupków do 50 cm	m ²	7,475	
10	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej	m ²	6,247	
11	kalkulacja własna	Demontaż wydzielenia kabiny ustępowej	kpl	1,000	
12	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	187,610	
13	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Analogia: Rozebranie posadzki z paneli podłogowych: R=0,50, M=0,00, S=0,50	m ²	21,920	
14	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	209,530	
15	KNR 1323/106/8	Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu	m ³	10,477	
16	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	41,144	
17	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m ²	234,352	
18	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	58,203	
19	kalkulacja własna	Demontaż odbojnic	m	156,520	
20	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż kamer, głośników i innych elementów w miejscach gdzie będą prowadzone prace remontowe (do ponownego zamontowania po zakończeniu prac)	kpl	1,000	
21	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	2,000	
22	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl	1,000	
23	KNR 401/106/4	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	m ³	30,537	
24	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	30,537	
25	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	30,537	9,00
26	kalkulacja własna	Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki	m ³	30,537	
2	Element	Ściany i obudowy wewnętrzne z płyt gipsowo-kartonowych			
27	KNR 14/2010/5 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101	m ²	16,820	
28	KNR 14/2011/4 (2)	Analogia: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50-101 - zabudowa stalarza miski ustępowej	m ²	6,511	
29	KNR 14/2011/7 (2)	Analogia: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101 - zabudowa maskująca	m ²	1,575	
30	KNR 14/2011/4 (2)	Analogia: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50-101 - zabudowa hydrantu	m ²	3,248	
31	KNR 14/2011/1 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	m ²	1,740	

Remont części pomieszczeń w celu likwidacji
barier w zakresie umożliwienia osobom z
niepełnosprawnościami poruszania się i
komu...

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
32	KNR 14/2011/7 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101	m2	14,485	
33	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m2	12,326	
34	KNR 14/2012/4	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt	m2	12,326	
35	KNRW 215/142/4	Drzwiczki rewizyjne 150x150 mm	szt	1,000	
3	Element	Stolarka			
36	KNR 19/1024/11 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	5,600	
37	KNR 19/1024/7 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	2,000	
38	KNR 202/1204/3	Analogia: Drzwi stalowe EI60, przeciwpożarowe, do 2 m2, 1-stronne	m2	1,800	
39	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, ościeżnica regulowana	szt	5,000	
40	KNR 202/1017/2	Analogia: Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, pełne z zamkiem na wkładkę patentową, ponad 1.6 m2	m2	7,200	
41	KNR 202/1017/2	Analogia: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne z zamkiem typu łazienkowego, ponad 1.6 m2 w dolnej części otwory wentylacyjne	m2	1,600	
42	KNRW 202/1029/5	Montaż kabin systemowych do wc z płyty HPL gr. 13 mm	m2	2,222	
4	Element	Tynki			
43	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	24,868	
5	Element	Posadzki			
44	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	209,530	2,00
45	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100, gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m2	209,530	
46	KNR 202/609/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100, gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa	m2	209,530	
47	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	209,530	
48	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	m2	209,530	4,50
49	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	209,530	
50	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	258,160	
51	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm,	m2	258,160	
52	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm,	m2	258,160	
53	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	258,160	
54	KNR 202/1112/1 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną	m2	166,524	
55	KNR 202/1114/3 (1)	Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną	m2	56,909	
56	KNR 202/1114/9	Listwy PCW dla wykładzin stopni schodowych	m	62,400	
57	kalkulacja własna	Dostawa i montaż guzów ostrzegawczych	m	9,400	
58	DC 20/203/3	Izolacja przeciwwodna powłokowa na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm	m2	8,860	
59	DC 20/203/7	Izolacja przeciwwodna powłokowa, wklejenie taśmy narożnej	m	14,390	
60	NNRNKB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm	m2	64,400	
61	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 8x30	m	70,400	
6	Element	Okładziny ścian płytkami			
62	DC 20/203/1	Izolacja przeciwwodna, na powierzchni pionowej, 2-warstwowa gr. 2mm	m2	2,688	
63	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	35,319	
64	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2	35,319	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
7	Element	Roboty malarskie			
65	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	1 141,114	
66	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	848,440	
67	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	299,810	
68	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	848,440	
69	KNR 202/2009/7	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	848,440	
70	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	299,810	
71	KNR 202/2009/8	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	299,810	
72	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	835,472	
73	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	299,810	
74	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	1 148,250	
75	DC 21/401/1 (1)	Przygotowanie podłóży podkładowej masy gruntującej pod tynk	m2	27,892	
76	DC 21/401/2 (1)	Analogia: Tynków dekoracyjnych wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóży, na ścianach płaskich	m2	27,892	
8	Element	Wypożalenie			
77	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	2,000	
78	KNR GEBERIT 215/101/3	Elementy montażowe, na ścianie, do umywalki	kpl	2,000	
79	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych	kpl	1,000	
80	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,000	
81	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, dla niepełnosprawnych	szt	1,000	
82	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,000	
83	KNR 35/113/2 (1)	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn 15 mm, zawór kulowy	szt	5,000	
84	KNR 35/114/2	Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn 15 mm, umywalkowa lub zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka, dla niepełnosprawnych	szt	1,000	
85	KNR 35/114/2	Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn 15 mm, umywalkowa lub zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt	1,000	
86	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm	szt	11,000	
87	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	podejście	2,000	
88	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	2,000	
89	kalkulacja własna	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	szt	4,000	
90	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra uchylnego	szt	1,000	
91	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	szt	1,000	
92	kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy	szt	2,000	
93	kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownik na mydło	szt	2,000	
94	kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	szt	2,000	
95	kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyt kosza na śmieci	szt	2,000	
96	kalkulacja własna	Montaż odbojnic z funkcją uchwytów wykonanych z płyty meblowej trudno zapalnej	m	96,000	
97	kalkulacja własna	Montaż tabliczek informacyjnych z pismem punktowym Braille'a	szt	40,000	

Remont części pomieszczeń w celu likwidacji
barier w zakresie umożliwienia osobom z
niepełnosprawnościami poruszania się i
komu...

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
98	kalkulacja własna	Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego do WC dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,000	
99	KNR 35/209/2	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800 mm, typ C'22, V'22, (2-płytowy)	szt	3,000	
100	KNR 35/215/2	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn'15 mm	kpl	3,000	
101	KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt	3,000	
102	kalkulacja własna	Przesunięcie i wymiana szafki hydrantowej - zastosować szafkę przewidzianą do obudowy o parametrach analogicznych jak istniejące	kpl	1,000	
103	KNR 508/511/7	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane	szt	12,000	
104	kalkulacja własna	Wykonanie i dostosowanie niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem i taśmami LED	kpl	1,000	
9	Element	Wypośażenie - parter			
105	kalkulacja własna	Dostawa i montaż donicy z betonu lekkiego lub metalowa w kolorze grafitowym o wymiarach 70x40x70, donicę należy wyposażyć we wkłady zabezpieczające, donica z roślinnością pnącą	kpl	1,000	
106	kalkulacja własna	Dostawa i montaż donicy z betonu lekkiego lub metalowa w kolorze grafitowym o wymiarach 120x40x45 należy wyposażyć we wkłady zabezpieczające, donica z roślinnością pnącą	kpl	1,000	
107	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kraty ściennej do poręczy w kolorze grafitowym o wymiarach 120x150, podpora mocowana do ściany, wykonana z prętów stalowych fi 6 mm zgrzewanych i malowanych proszkowo	kpl	1,000	
108	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kzesło biurowe obrotowe tapicerka - kolor popielaty	szt	2,000	
109	kalkulacja własna	Dostawa i montaż krzesło tapicerowane np. Chic 21H z firmy PROFIM podstawa metalowa lub równoważny - kolor czarny tapicerka - kolor popielaty, materiały obiciowe oraz komponenty konstrukcyjne muszą być sklasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne	szt	5,000	
110	kalkulacja własna	Dostawa i montaż regał biurowy	kpl	1,000	
111	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stolik z blatem kwadratowym podstawa metalowa - kolor czarny blat - płyta meblowa, kolor klon naturalny o wymiarach 60x60x70	szt	1,000	
112	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stolik z blatem okrągłym podstawa metalowa - kolor czarny blat - płyta meblowa trudnozapalna kolor antracyt, o wymiarach fi 60, h 60, blat oraz komponenty konstrukcyjne muszą być sklasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne (B-s1, d0)	szt	1,000	
113	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stanowisko obsługi klienta o wymiarach 120x40x220	kpl	1,000	
114	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ramaka ze zdjęciem o wymiarach 70x100 ramka stalowa malowana prodkowo na kolor czarny, front zabezpieczony szkłem	szt	4,000	
115	kalkulacja własna	Dostawa i montaż obudowa grzejnika z płyty meblowej klasy B-s1, d0 front z lameli 3x2cm, odstępy 2 cm kolor - klon naturalny	kpl	1,000	
116	kalkulacja własna	Dostawa i montaż napisu ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny	kpl	1,000	
117	kalkulacja własna	Dostawa i montaż obudowy ściany okładziną z płyty meblowej, klasy B-s1, d0 - kolor klon naturalny	m2	6,850	
10	Element	Wypośażenie - piętro			
118	kalkulacja własna	Dostawa i montaż donicy z betonu lekkiego lub metalowa w kolorze grafitowym o wymiarach 60x40x45, donicę należy wyposażyć we wkłady zabezpieczające, donica z roślinnością pnącą	kpl	1,000	
119	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kraty ściennej do poręczy w kolorze grafitowym o wymiarach 60x150, podpora mocowana do ściany, wykonana z prętów stalowych fi 6 mm zgrzewanych i malowanych proszkowo	kpl	1,000	
120	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kzesło biurowe obrotowe tapicerka - kolor popielaty	szt	1,000	
121	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lada recepcyjna o wymiarach 165x80x75/115	kpl	1,000	
122	kalkulacja własna	Dostawa i montaż komoda biurowa o wymiarach 120x38x-87 wysokość dostosować do wysokości parametru	kpl	2,000	
123	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafka kuchenna pod zlew o szerokość 60	szt	1,000	
124	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafka kuchenna narożna o szerokość 100	szt	1,000	
125	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafka kuchenna wisząca o wymiarach 60x30x90	szt	2,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż · Krot.
126	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lodówka podblatowa wolnostojąca	szt	1,000	
127	KNRW 215/229/2 (1)	Analogia: Zlew granitowy, jednokomorowy nabladowy kolor zlewu - grafit, kolor baterii - czarny, dostodowany do montażu w szafce szer. 60 cm	szt	1,000	
128	KNR 35/114/2	Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn`15`mm, umywalkowa lub zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka, kolor czarny	szt	1,000	
129	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ramaka ze zdjęciem o wymiarach 70x100 ramka stalowa malowana prodkowo na kolor czarny, front zabezpieczony szkłem	szt	3,000	
130	kalkulacja własna	Dostawa i montaż osłona grzejników i montaż wspólnego parapetu płyty meblowej dopuszcza sie zarówno wymianę parapetów jak i wykonanie nakładki maskującej istniejące parapety front z lameli 3x2cm, odstępy 2 cm kolor - klon naturalny	kpl	2,000	
131	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lamele 3x2, odstęp 2 cm kolor - klon naturalny mocowane do obudowy z płyty meblowej	m2	7,331	
132	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra - szkło matowe montowane w ramie o wymiarach 47x238	kpl	1,000	