
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233320-8	Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W
NOWEJ KOŚCIELNICY

ADRES INWESTYCJI: NOWA KOŚCIELNICA, DZ. NR 78 i 90

NAZWA INWESTORA: GMINA OSTASZEWO

ADRES INWESTORA: UL. KOŚCIUSZKI 51, 82-112 OSTASZEWO

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa inż. Dawid Stasiak

DATA OPRACOWANIA: 16.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.03.2026

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Obmiar		4
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe		4
2 Roboty ziemne		4
3 Podbudowa		4
4 Nawierzchnia		4
5 Roboty wykończeniowe		4
6 Geodezyjny pomiar powykonawczy		5

"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Kościelnicy (niepublicznej) na terenie działek nr 78 i 90, obr. 0004 Nowa Kościelnica

"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Kościelnicy (niepublicznej) na terenie działek nr 78 i 90, obr. 0004 Nowa Kościelnica

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Kościelnicy (niepublicznej) na terenie działek nr 78 i 90, obr. 0004 Nowa Kościelnica					
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1.1	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		
		$(195 * 2) + (5,7 * 3) + (9,3 * 4) + (21,2 * 2)$	m2	486,700	
				RAZEM	486,700
1.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,56	km	0,560	
				RAZEM	0,560
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizację.	m2		
		$(560 * 3) + 170 + 70$	m2	1 920,000	
				RAZEM	1 920,000
2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości poboczy w gruncie kat. I-IV głębokości 12,5 cm	m2		
		$(560 * 0,5 * 2) - (5 * 17 * 0,5)$	m2	517,500	
				RAZEM	517,500
3		Podbudowa			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1920 + 517,5	m2	2 437,500	
				RAZEM	2 437,500
3.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		1920	m2	1 920,000	
				RAZEM	1 920,000
3.3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. do 15 cm Krotność = 5	m2		
		1920	m2	1 920,000	
				RAZEM	1 920,000
4		Nawierzchnia			
4.1	KNR 2-01 0129-03	Układanie dróg kołowych oraz zjazdów z płyt betonowych wielootworowych typu JOMB 12,5x75x100 o powierzchni do 1 m2	m2		
		$(550 * 2) + 170 + 70 + (17 * 7)$	m2	1 459,000	
				RAZEM	1 459,000
5		Roboty wykończeniowe			
5.1	KNR 2-31 0114-07	Wzmocnienie poboczy oraz przestrzeni między płytami mieszanką niezwiązaną C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		$517,5 + 550 - (17 * 7)$	m2	948,500	
				RAZEM	948,500
5.2	KNR 2-31 0114-08	Wzmocnienie poboczy oraz przestrzeni między płytami mieszanką niezwiązaną C90/3 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 4,5	m2		
		948,5	m2	948,500	
				RAZEM	948,500

"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Kościelnicy (niepublicznej) na terenie działek nr 78 i 90, obr. 0004 Nowa Kościelnica

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Geodezyjny pomiar powykonawczy			
6.1	KNR 2-01 0119-03 kalk. własna	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów	km		
		0,56	km	0,560	
				RAZEM	0,560