

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót	j.m.	ilość / liczba
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,35
1.2.	KNR AT-03 0102-02	D-02.01.00	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm przeznaczonej do remontu	m2	1470,00
1.3.	KNR 2-31 0807-01	D-02.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	229,00
1.4.	KNR 2-31 0802-07	D-02.01.00	Mechaniczne rozebranie podbudowy	m2	229,00
1.5.	KNR 2-31 0812-03	D-02.01.00	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m3	44,00
1.6.	KNR 2-31 0813-03	D-02.01.00	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, istniejące krawężniki kamienne należy zinwentaryzować a nadające się do ponownego użycia złożyć w celu późniejszego wbudowania	m	367,00
1.7.	KNR 2-31 0814-02	D-02.01.00	Rozebranie obrzeży betonowych	m	140,00
1.8.	KNR 4-05I 0411-01	D-02.01.00	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.	5,00
1.9.	KNR AT-03 0102-02	D-02.01.00	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm	m2	1470,00
1.10.	KNR 2-31 0805-06	D-02.01.00	Mechaniczne rozebranie kostki kamiennej/kamienia polnego zlokalizowanej w podbudowie drogi	m2	1100,00
1.11.	KNR 2-31 0802-07	D-02.01.00	Mechaniczne rozebranie podbudowy	m2	1100,00
1.12.	KNR 2-31 0801-03	D-02.01.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej spękanej	m2	140,00
1.13.	KNR 2-01 0202-01	D-02.01.00	Odwóz gruzu do utylizacji	m3	140,00
1.14.	kalkul. własna	D-02.01.00	Utylizacja gruzu	m3	460,00

2	ROBOTY ZIEMNE				
2.1.	KNR 2-01 0126-01	D-02.00.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	510,00
2.2.	KNR 2-01 0212-05	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	153,00
2.3.	KNNR 6 0101-02	D-02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	2162,00
2.4.	KNR 2-01 0212-05	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	435,00
3.	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI I ZATOKI				
3.1.	KNNR 6 0103-01	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1102,00
3.2.	KNR 2-31 0114-01	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1102,00
3.3.	KNR 2-31 1004-04	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni	m2	1102,00
3.4.	KNR 2-31 0114-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1102,00
3.5.	KNR 2-31 0110-01	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1102,00
3.6.	KNR 2-31 0114-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1102,00
3.7.	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	1102,00
3.8.	KNR 2-31 0114-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1102,00
3.9.	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1102,00

4.	REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI				
4.1.	KNR 2-31 1004-04	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni	m2	1470,00
4.2.	KNR 2-31 0114-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1470,00
4.3.	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1470,00
5.	POBOCZE Z KRUSZYWA				
5.1.	KNNR 6 0103-01	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	28,00
5.2.	KNNR 6 0112-06	D-04.02.02	Podbudowa z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	28,00
5.3.	KNNR 6 0204-05	D-06.03.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 17 cm Krotność = 1,7	m2	28,00
6.	KONSTRUKCJA CHODNIKA				
6.1.	KNNR 6 0103-01	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	870,00
6.2.	KNNR 6 0112-06	D-04.02.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	870,00
6.3.	KNNR 6 0502-03	D-07.03.13	Betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm na podsypce	m2	870,00
7.	ZJAZD				
7.1.	KNNR 6 0103-01	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	190,00
7.2.	KNNR 6 0114-01	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	171,00
7.3.	KNNR 6 0502-03	D-07.03.13	Betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm na podsypce	m2	171,00

8.	INNE				
8.1.	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	70,00
8.2.	KNR 2-31 0404-02	D-08.01.01	Krawężniki kamienne wystające	m	430,00
8.3.	KNR 2-31 0404-01	D-08.01.01	Krawężniki kamienne najazdowe	m	112,00
8.4.	KNR 2-31 0407-04	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu	m	260,00
8.5.	KNNR 4 1424-01	D-08.03.01	Studzienki ściekowe uliczne o śr.500 mm W1, W2, W3, W4 - wpust jezdniowo-krawężnikowy klasy D400	szt.	4,00
8.6.	KNNR 4 1424-01	D-08.03.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm W5 - wpust "kieszeniowy" klasy D400	szt.	1,00
8.7.	kalkul. własna		Rozebranie i odtworzenie murku oporowego	m	15,00