

Inwestor:				
		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las		
Jednostka projektowa:				
		SAFEGE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Biuro Regionalne w Poznaniu ul. Kobałtowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las		
Adres obiektu:				
Województwo wielkopolskie				
powiat poznański, gmina Suchy Las; ul. Obornicka				
jednostka ewidencyjna: 302115_2 Suchy Las				
Nazwa projektu:				
Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej				
Stadium:				
PRZEDMIR ROBÓT OFERTA				
BRANŻA ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem/Operat dendrologiczny				
Kod CPV	77211400 Usługi wycinania drzew			
Wartość:	zł netto			
Opracował:	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Branża	Podpis
	Przemysław Turniak	Projektant	Zieleń	
Data opracowania:	23-06-2026			
Adnotacje urzędowe:				Egz. nr

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

I. Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389).

- robocizna (R): 54,82 zł/r-g,
- materiały (M): średnie ceny materiałów zgodne z cennikiem Sekocenbud 2 kwartał 2026r
- sprzęt (S): średnie ceny pracy sprzętu zgodne z cennikiem Sekocenbud 2 kwartał 2026r
- koszty pośrednie (Kp): 70% (R i S),
- koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 7,1% materiały wykonawcy
- zysk (Z): 12,3% (R+S+Kp(R+S))
- podatek VAT: 23 %.

III. Ceny materiałów zastosowane w kosztorysie uwzględniają koszty zakupu

IV. Przyjęte odległości transportu – 10 km - oferent winien zastosować własny współczynnik zgodny ze stanem rzeczywistym lub kalkulacją własną.

Wartość kosztorysowa netto: zł

Słownie: zł

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres merytoryczny

1. Gospodarka drzewostanem

1.1. Wycinka drzew i krzewów

- wskazanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,
- wskazanie drzew przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

1.2. Przesadzanie drzew.

1.3. Cięcia techniczne i pielęgnacyjne.

II. 2. Plan zabezpieczenia roślin istniejących – PLAN OCHRONY ZIELENI

1.1. Usytuowanie inwestycji



Teren objęty opracowaniem dla II etapu inwestycji zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim na terenie powiatu poznańskiego w gminie Suchy Las wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej – w obrębie geodezyjnym: 004 Suchy Las.

Lokalizację inwestycji zobrazowano kolorem czerwonym na poniższej mapie orientacyjnej oraz w części rysunkowej opracowania. Kolorem niebieskim oznaczono odrębne opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

Projekt zakłada wykonanie wszystkich czynności w zakresie wycinki i zabezpieczenia roślinności istniejącej w obrębie inwestycji. Prace będą polegać na

- Wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej na obecność występowania ptaków, płazów, gadów i małych ssaków w obrębie planowanej inwestycji.
- Usunięciu drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją wraz z wywozem i utylizacją części roślinnych.
- Zabezpieczeniu drzew i krzewów poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej lub odeskowania pnia drzewa.
- Wykonanie prac pielęgnacyjnych.

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

PRZEDMIAR ROBÓT

	Nazwa zadania	„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowskiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”		
POZ.	Podstawa.	(BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem)		
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.02.01	ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem CPV: Usługi wycinania drzew	-	-
1.1	D.01.02.01	Ekspertyza przyrodnicza. Sprawdzenie wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków , małych ssaków, płazów i gadów a w szczególności ich siedlisk . Sporządzenie pisemnej ekspertyzy.	zabieg	1,00
1.2	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od do 50 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	32,00
1.3	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	27,00
1.4	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	10,00
1.5	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od 201 cm do 300 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	5,00
1.6	D.01.02.01	Wycinka krzewów oraz zagajników i młodników .	m2	425,00
1.7	D.01.02.01	Zabezpieczenie drzew. Wykonanie ogrodzenia siatki leśnej zabezpieczającego tereny zieleni . Ogrodzenie z siatki leśnej na żerdziach drewnianych . Rozbiórka ogrodzenia po zakończeniu prac.	mb	1043,00

	Nazwa zadania	„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”		
POZ.	Podstawa.	(BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem)	Jm	Ilość
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości		
1	2	3	4	5
1.8	D.01.02.01	Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia . Zakup materiałów , założenie zabezpieczenia, utrzymanie zabezpieczenia przez cały okres trwania inwestycji. Rozebranie zabezpieczenia po zakończeniu inwestycji.	szt.	61,00
1.9	D.01.02.01	Przesadzanie drzew . Wykopianie transport w posadzenie drzewa w nowej lokalizacji	szt.	2,00
1.10	D.01.02.01	Cięcie techniczne – Podkrzesanie pnia drzewa, przycięcie pędów pnia do skrajni. usunięcie gałęzi pędów kolidujących z układem komunikacyjnym Zgodnie z tabelą nr 4 projektu wykonawczego Podkrzesanie -2	szt.	2,00
1.11	D.01.02.01	Cięcie sanitarne – Usunięcie posuszu Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego	szt.	29,00
1.12	D.01.02.01	Cięcie sanitarne – Redukcja masy korony drzewa o 20% Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego	szt.	2,00

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

	Nazwa zadania	„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”					
POZ.	Podstawa.	(BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem)	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości					
1	2	3	4	5	6	7	
1	D.01.02.01	ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem CPV: Usługi wycinania drzew	-	-	-	-	
1.1	D.01.02.01	Ekspertyza przyrodnicza. Sprawdzenie wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków, małych ssaków, płazów i gadów a w szczególności ich siedlisk. Sporządzenie pisemnej ekspertyzy.	zabieg	1,00			
1.2	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od do 50 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	32,00			
1.3	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	27,00			
1.4	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	10,00			
1.5	D.01.02.01	Wycinka drzew o obwodzie pnia od 201 cm do 300 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm	szt.	5,00			
1.6	D.01.02.01	Wycinka krzewów oraz zagajników i młodników.	m2	425,00			

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

	Nazwa zadania	„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”					
POZ.	Podstawa.	(BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem)	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości					
1	2	3	4	5	6	7	
1.7	D.01.02.01	Zabezpieczenie drzew. Wykonanie ogrodzenia siatki leśnej zabezpieczającego tereny zieleni . Ogrodzenie z siatki leśnej na żerdziach drewnianych . Rozbiórka ogrodzenia po zakończeniu prac.	mb	1043,00			
1.8	D.01.02.01	Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia . Zakup materiałów , założenie zabezpieczenia, utrzymanie zabezpieczenia przez cały okres trwania inwestycji. Rozebranie zabezpieczenia po zakończeniu inwestycji.	szt.	61,00			
1.9	D.01.02.01	Przesadzanie drzew . Wykopianie transport w posadzenie drzewa w nowej lokalizacji	szt.	2,00			
1.10	D.01.02.01	Cięcie techniczne – Podkrzesanie pnia drzewa, przycięcie pędów pnia do skrajni. usunięcie gałęzi pędów kolidujących z układem komunikacyjnym Zgodnie z tabelą nr 4 projektu wykonawczego Podkrzesanie -2	szt.	2,00			
1.11	D.01.02.01	Cięcie sanitarne – Usunięcie posuszu Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego	szt.	29,00			
1.12	D.01.02.01	Cięcie sanitarne – Redukcja masy korony drzewa o 20% Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego	szt.	2,00			
Razem dział: ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem							

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

Tabela działów

	Nazwa zadania	„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”				
POZ.	Podstawa.	(BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem)	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości				
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.02.01	ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem CPV: Usługi wycinania drzew	-	-	-	-
Razem dział: ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem						
Razem dział gospodarka drzewostanem				RAZEM NETTO		
				PODATEK VAT 23%		
				RAZEM BRUTTO		

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej