

Inwestor:				
		Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las		
Jednostka projektowa:				
		SAFEGE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Biuro Regionalne w Poznaniu ul. Kobałtowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las		
Adres obiektu:				
Województwo wielkopolskie				
powiat poznański, gmina Suchy Las; ul. Obornicka				
jednostka ewidencyjna: 302115_2 Suchy Las				
Nazwa projektu:				
Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej				
Stadium:				
PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA				
BRANŻA ZIELEŃ ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA				
Kod CPV	77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni			
Wartość:	zł netto			
Opracował:	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Branża	Podpis
	Przemysław Turniak	Projektant	Zieleń	
Data opracowania:	24-04-2026			
Adnotacje urzędowe:				Egz. nr

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

I. Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389).

- robocizna (R): 54,82 zł/r-g,
- materiały (M): średnie ceny materiałów zgodne z cennikiem Sekocenbud 4 kwartał 2025r
- sprzęt (S): średnie ceny pracy sprzętu zgodne z cennikiem Sekocenbud 4 kwartał 2025r
- koszty pośrednie (Kp): 70% (R i S),
- koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 7,1% materiały wykonawcy
- zysk (Z): 12,3% (R+S+Kp(R+S))
- podatek VAT: 23 %.

III. Ceny materiałów zastosowane w kosztorysie uwzględniają koszty zakupu

IV. Przyjęte odległości transportu – 10 km - oferent winien zastosować własny współczynnik zgodny ze stanem rzeczywistym lub kalkulacją własną.

Wartość kosztorysowa netto: zł

Słownie: zł

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres merytoryczny

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- rozłożenie ziemi urodzajnej
- - wykonanie nasadzeń z drzew
- - wykonanie trawników

1.2. Usytuowanie inwestycji



Teren objęty opracowaniem dla II etapu inwestycji zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim na terenie powiatu poznańskiego w gminie Suchy Las wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej – w obrębie geodezyjnym: 004 Suchy Las.

Lokalizację inwestycji zobrazowano kolorem czerwonym na poniższej mapie orientacyjnej oraz w części rysunkowej opracowania. Kolorem niebieskim oznaczono odrębne opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projekt zakłada wykonanie wszystkich czynności w zakresie wycinki i zabezpieczenia roślinności istniejącej w obrębie inwestycji. Prace będą polegać na

- Wykonaniu nasadzeń z drzew form piennych
- Rozłożeniu ziemi urodzajnej warstwa grubości 10 cm
- Wykonaniem trawników siewem

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

PRZEDMIAR ROBÓT

	Nazwa zadania	„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”		
POZ.	Podstawa	(BRANŻA ZIELEŃ)	Jm	Ilość
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości		
1	2	3	4	5
1	D.09.01.01	CPV: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni	-	-
1.1	D.09.01.01	Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawniki warstwą grubości 10 cm $2671\text{m}^2 * 0,1 = 267,1\text{ m}^3$	m3	267,10
1.2	D.09.01.01	Zakup i sadzenie drzew form piennych typu Acer , Alnus , Tilia lub równoważne o obwodach pni 16-18 cm, w doły o wymiarach nie mniejszych niż 100x100x70 cm, z pełną zaprawą dołków , z palikami , z uformowaniem misy wokół drzewa i wypełnieniem jej mulczem. Wraz z pielęgnacją gwarancyjną . Acer platanoides - 14 szt. Alnus glutinosa - 6 szt Tilia cordata Greenspire - 156 szt	szt.	176,00
1.3	D.09.01.01	Założenie trawników , wysiew gotowej mieszanki nasion w uprzednio przygotowane podłoże, przykrycie nasion bez wymiany podłoża . Wraz z pielęgnacją gwarancyjną.	m2	2671,00

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

	Nazwa zadania	„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”				
POZ.	Podstawa	(BRANŻA ZIELEŃ)	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości				
1	2	3	4	5	6	7
1	D.09.01.01	CPV: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni	-	-	-	-
1.1	D.09.01.01	Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawniki warstwą grubości 10 cm $2671\text{m}^2 * 0,1 = 267,1\text{ m}^3$	m3	267,10		
1.2	D.09.01.01	Zakup i sadzenie drzew form piennych typu Acer , Alnus , Tilia lub równoważne o obwodach pni 16-18 cm, w doły o wymiarach nie mniejszych niż 100x100x70 cm, z pełną zaprawą dołów , z palikami , z uformowaniem misy wokół drzewa i wypełnieniem jej mulczem. Wraz z pielęgnacją gwarancyjną . Acer platanoides - 14 szt. Alnus glutinosa - 6 szt Tilia cordata Greenspire - 156 szt	szt.	176,00		
1.3	D.09.01.01	Założenie trawników , wysiew gotowej mieszanki nasion w uprzednio przygotowane podłoże, przykrycie nasion bez wymiany podłoża . Wraz z pielęgnacją gwarancyjną.	m2	2671,00		
Razem dział: ZIELEŃ						

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

Tabela działań

	Nazwa zadania	<i>„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej”</i>				
POZ.	Podstawa	(BRANŻA ZIELEŃ)	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Nr. STWiORB	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości				
1	2	3	4	5	6	7
1	D.09.01.01	CPV: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni	-	-	-	-
		Razem dział: ZIELEŃ				

RAZEM NETTO		
PODATEK VAT 23%		
RAZEM BRUTTO		

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Suchy Las – Jelonek – Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej. Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej