

Montaż klimatyzatorów w budynku  
administracyjno-biurowym w siedzibie  
dyrekcji DPN - 2

ul. Leśników 2, 73-220 Drawno

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 39717200-3 | Urządzenia klimatyzacyjne              |
| 45331220-4 | Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych |

DATA OPRACOWANIA: 30.07.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KIEROWNIK DZIAŁU  
DS. ADMINISTRACJI

mgr inż. Jan Matujzo

Data opracowania

30.07.2026

Data zatwierdzenia

31.07.2026



NARODOWY FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ



Drawieński  
Park Narodowy

## PRZEDMIAR:

## Przedmiar

| Lp.                          | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |         |
| 1                            | KNR-W 2-17<br>0212-01 | Konstrukcja wsporcza zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej                                                                                                                                                                                                                                               | szt  |         |         |
|                              |                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt  | 7,000   |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 7,000   |
| 2                            | KNR 7-24<br>0130-02   | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej systemu multisplit moc nominalna max 10 kW, zasilanie 220/240/1/50Hz zakres pracy trybu grzania -20/+ 24 stopni (piwnica 1 szt., parter 1 szt., I piętro 2 szt. i II piętro 1 szt.)                                                                               | szt  |         |         |
|                              |                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt  | 5,000   |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 5,000   |
| 3                            | KNR 7-24<br>0130-01   | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji moc nominalna max 12 kW, zasilanie 220/240/1/50Hz zakres pracy trybu grzania -20/+ 24 stopni (parter 1 szt. i II piętro 1 szt.)                                                                                                                      | szt  |         |         |
|                              |                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt  | 2,000   |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 2,000   |
| 4                            | KNR 2-17<br>0205-01   | Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej o mocy nominalnej max 3 kW, zasilanie 220-240/1/50Hz, piwnica pomieszczenie 01/8 2 szt. i pomieszczenie 01/4 1 szt.; parter pomieszczenia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; piętro 1, pomieszczenia 9, 11, 12, 13, 14, 18A; piętro 2, pomieszczenia 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | szt  |         |         |
|                              |                       | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt  | 23,000  |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 23,000  |
| 5                            | KNR 2-15<br>0601-03   | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 -15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych                                                                                                                                                                                              | m    |         |         |
|                              |                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 60,000  |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 60,000  |
| 6                            | KNR 2-15<br>0601-04   | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18 -20 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych                                                                                                                                                                                              | m    |         |         |
|                              |                       | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 140,000 |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 140,000 |
| 7                            | KNR 2-15<br>0601-05   | Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22 -25 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych                                                                                                                                                                                              | m    |         |         |
|                              |                       | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 150,000 |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 150,000 |
| 8                            | KNR-W 2-15<br>0208-01 | Instalacja odprowadzenia skroplin odprowadzona do rur spustowych zewnętrznych budynku                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |         |
|                              |                       | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 350,000 |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 350,000 |
| 9                            | KNR 7-24<br>0513-01   | Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h                                                                                                                                                                                                         | kpl. |         |         |
|                              |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl. | 1,000   |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000   |
| 10                           | KNR 7-24<br>0515-03   | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h                                                                                                                                                                                  | kpl. |         |         |
|                              |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl. | 1,000   |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000   |
| 11                           | KNR 7-24<br>0516-03   | Uruchomienie i uzyskanie zakładanych parametrów                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl. |         |         |
|                              |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl. | 1,000   |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000   |
| 12                           |                       | Roboty budowlane towarzyszące; przebicie przez ściany, instalacja elektryczna i zabezpieczenia, drobne naprawy ścian w miejscach prowadzenia przewodów                                                                                                                                                   | kpl. |         |         |
|                              |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl. | 1,000   |         |
|                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000   |