

Modernizacja alejki garażowej od ul. Brzozwej do ul. Dębowej w Gliwicach - przedmiar

lp	etap	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	wart. jedn.	Wartość netto	Wartość działu
1	I	wykonanie dokumentacji: przekrojów i profilu, podbudowy							
1.1	I	wykonanie dokumentacji		kpl.	1				
2	II	rozbiórki							
2.1	II	rozbiórka istniejącej nawierzchni z masy asfaltowej na podbudowie tłuczniowej o łącznej grubości 40 cm		m2	1113,02				
2.2	II	wywóz gruzu z utylizacją		m3	445,21				
3	II	nawierzchnie i obrzeża							
3.1	II	wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej mieszanki związanej z cementem C 3/4 o grubości 10 cm		m2	948,7				
3.2	II	oczyszczenie warstw niebitumicznych		m2	948,7				
3.3	II	oczyszczenie warstw bitumicznych		m2	948,7				
3.4	II	skropienie warstw bitumicznych		m2	948,7				
3.5	II	skropienie warstw niebitumicznych		m2	948,7				
3.6	II	wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 8/31,5 mm C 90/3 gr. 15 cm		m2	948,7				
3.7	II	wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 8/31,5 mm C 90/3, dodatkowe 5 cm		m2	948,7				
3.8	II	Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70		m2	948,7				
3.9	II	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 8S 50/70		m2	948,7				
3.10	II	ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cement.-piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15		mb	517,12				
3.11	II	montaż obrzeży PCV typu ECO-BOARD		mb	32,91				
3.12	II	uzupełnienie humusem		m3	27,1				
3.13	II	uzupełnienie trawników siewem		m2	216,8				
4	II	mała architektura, oznakowanie							
4.1	II	kosz parkowy betonowy na śmieci		szt.	1				
4.2	II	stojak rowerowe U kształtny, zgodny z wytycznymi GZM, stal nierdzewna		szt.	2				
4.3	II	oznakowanie poziome malowane "ścieżka pieszo - rowerowa"		szt.	4				
4.4	II	tablica informacyjna		kpl	1				
5	III	prace geodezyjne							
5.1	III	powykonawczy operat geodezyjny		kpl	1				
								RAZEM:	