



FIRMA LGM Barbara Becherowska

ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin

e-mail: lgm@poczta.onet.eu

tel.: 600476231

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3048 D w miejscowości Podgaj (dł. 50 m)**

ADRES INWESTYCJI: Wojwództwo dolnośląskie, Powiat strzeliński,
Gmina Kondratowice
Obwód Podgaj działki nr: 282.289/1

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: *ul. Nowa 1, 57-150 Prusy*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński SKB 9/2009

DATA OPRACOWANIA: 2026-05-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-05-01

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km		
			0,050	km	0,050	
					RAZEM	0,050
2	KNR 2-31 0401-06 z.o.2.13. 9902-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
3	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			50 * 0,08 * 0,3	m3	1,200	
					RAZEM	1,200
4	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
5	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
6	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 29 cm - pobocza	m2		
			50 * 1,2	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
7	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
8	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-01 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2 - pobocza	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
10	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pobocza	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000