

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233124-4

Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

ADRES INWESTYCJI: ul. Robotnicza, działka nr 252/24 ; obręb Długoleka  
Jednostka ewidencyjna Długoleka

NAZWA INWESTORA: GMINA DŁUGOLEKA

ADRES INWESTORA: Długoleka, ul.Robotnicza 12  
55-095 Mirków

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Stanisław Szymczuk

DATA OPRACOWANIA: 2026-03-20

---

WYKONAWCA:

IRDRO  
WŁAŚCICIEL  
mgr inż. Stanisław Szymczuk

INWESTOR:

## Spis treści

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Strona Tytułowa                                                         | 1 |
| Spis treści                                                             | 2 |
| PRZEDMIAR                                                               | 3 |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                 | 3 |
| 2 USUNIĘCIE, ZABEZPIECZENIE ORAZ NASADZENIE ZIELENI                     | 3 |
| 3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                                    | 4 |
| 4 ROBOTY ZIEMNE                                                         | 4 |
| 5 KONSTRUKCJA DRÓG MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW I POBOCZY | 5 |
| 6 ELEMENTY BRZEGOWE - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEK                       | 5 |
| 7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                  | 6 |
| 8 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO                                          | 6 |
| 9 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO                                        | 7 |

**Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.**

**PRZEDMIAR**

| Lp.                                                                                                                             | Podstawa               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR: Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |               |
| <b>1</b>                                                                                                                        |                        | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |               |
| 1<br>d.1                                                                                                                        | wycena indywidualna    | Obsługa geodezyjna inwestycji w zakresie: robót pomiarowych przy liniowych robotach drogowych, opracowanie geodezyjne projektu, wytyczenie zgodnie projektowanego układu w terenie, pomiary robót zanikających, sporządzanie operatów pomiarowych do odbiorów przejściowych, pomiar po wykonawczy i opracowanie mapy powykonawczej wraz z uzyskaniem protokołarnej akceptacji stosownych organów administracyjnych, wyniesienie lub ustalenie granic pasa drogowego o ile zachodzi taka konieczność, odtworzenie uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej sytuacyjnej i wysokościowej, ewentualne przeniesienie wymienionych punktów osnowy geodezyjnej wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji w sytuacji gdy zachodzi taka konieczność. | kpl. |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl. | 1,000        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| <b>2</b>                                                                                                                        |                        | <b>USUNIĘCIE, ZABEZPIECZENIE ORAZ NASADZENIE ZIELENI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |               |
| 2<br>d.2                                                                                                                        | KNNR 1 0101-01         | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt. |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt. | 4,000        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 3<br>d.2                                                                                                                        | KNNR 1 0101-02         | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt. |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt. | 1,000        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 4<br>d.2                                                                                                                        | kalk. własna           | Przesadzenie drzew i obwodach do 40cm - drzewa przesadzane za pomocą przesadzarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt. |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt. | 4,000        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 5<br>d.2                                                                                                                        | KNNR 1 0107-01 0107-04 | Wywożenie dłużyc na odległość 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mp   |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 0,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mp   | 0,480        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,480</b>  |
| 6<br>d.2                                                                                                                        | KNNR 1 0107-03 0107-05 | Wywożenie gałęzi na odległość 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mp   |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 0,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mp   | 0,410        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,410</b>  |
| 7<br>d.2                                                                                                                        | KNNR 1 0107-02 0107-05 | Wywożenie karpiny na odległość 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mp   |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mp   | 0,270        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,270</b>  |
| 8<br>d.2                                                                                                                        | kalk. własna           | Zabezpieczenie drzew, wykonanie wygradzeń ochronnych SOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mb   |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mb   | 29,000       |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,000</b> |
| 9<br>d.2                                                                                                                        | kalk. własna           | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1 m , obwody drzew na wysokości 100 cm z przedziału 12-14 cm; Klon polny Red Shine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt  |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt  | 7,000        |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>7,000</b>  |
| 10<br>d.2                                                                                                                       | kalk. własna           | Pielęgnacja drzew w okresie 3 lat, posadzonych i przesadzonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt  |              |               |
|                                                                                                                                 |                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt  | 11,000       |               |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |

**Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.**

**PRZEDMIAR**

| Lp.       | Podstawa                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 3         |                              | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                                                                                                        |      |              |                |
| 11<br>d.3 | KNNR 6 0806-02               | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                                                | m    |              |                |
|           |                              | 15                                                                                                                                                                                                                               | m    | 15,000       |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>15,000</b>  |
| 12<br>d.3 | KNR 2-31 0812-03             | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu                                                                                                                                                                                           | m3   |              |                |
|           |                              | 15 * 0,075                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,125        |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,125</b>   |
| 13<br>d.3 | KNNR 6 0806-08               | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej                                                                                                                                                        | m    |              |                |
|           |                              | 20                                                                                                                                                                                                                               | m    | 20,000       |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b>  |
| 14<br>d.3 | KNR 2-31 0812-03             | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu                                                                                                                                                                                           | m3   |              |                |
|           |                              | 20 * 0,055                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,100        |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,100</b>   |
| 15<br>d.3 | KNR 2-31 0807-02<br>analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin masą asfaltową - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI S KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM                                           | m2   |              |                |
|           |                              | 48                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 48,000       |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>48,000</b>  |
| 16<br>d.3 | KNNR 6 0802-02               | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie                                                                                                                                                                         | m2   |              |                |
|           |                              | 48                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 48,000       |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>48,000</b>  |
| 17<br>d.3 | KNR 19-01 0118-19            | Wywóz gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km wraz z kosztem utylizacji (gruz: KRAWĘŻNIKI BETONOWE, OBRZEŻA BETONOWE, KOSTKA BETONOWA, KRUSZYWO ŁAMANE) - WRAZ Z KOSZTEM UTYLIZACJI     | m3   |              |                |
|           |                              | 14,42                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 14,420       |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>14,420</b>  |
| 18<br>d.3 | KNR 19-01 0118-20            | Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km (Dodatkowe 9km)(gruz: KRAWĘŻNIKI BETONOWE, OBRZEŻA BETONOWE, KOSTKA BETONOWA, KRUSZYWO ŁAMANE) - WRAZ Z KOSZTEM UTYLIZACJI<br>Krotność = 18 | m3   |              |                |
|           |                              | 14,42                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 14,420       |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>14,420</b>  |
| 4         |                              | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                                                                                                             |      |              |                |
| 19<br>d.4 | KNNR 1 0202-06 0208-01       | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją            | m3   |              |                |
|           |                              | 503                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 503,000      |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>503,000</b> |
| 20<br>d.4 | KNNR 1 0402-02 ANALOGIA      | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 wraz z kosztem zakupu i dowozem w miejsce wbudowania gruntu G1                                                            | m3   |              |                |
|           |                              | 20                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 20,000       |                |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b>  |

**Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.**

**PRZEDMIAR**

| Lp.       | Podstawa                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 5         |                              | KONSTRUKCJA DRÓG MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW I POBOCZY                                                                                                                                                     |      |         |         |
| 21<br>d.5 | KNNR 6 0103-01               | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                                                                                         | m2   |         |         |
|           |                              | 830 + 30 + 35                                                                                                                                                                                                             | m2   | 895,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 895,000 |
| 22<br>d.5 | KNNR 6 0109-03<br>analogia   | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 22 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - ULEPSZONE PODŁOŻE GRIUNTOWE C1.5/2 lub Rm=2,5MPa(z węzła betoniarskiego)-GR. 22CM - DROGI MANEWROWE I MIEJSCA POSTOJOWE Krotność = 1,1 | m2   |         |         |
|           |                              | 830                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 830,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 830,000 |
| 23<br>d.5 | KNNR 6 0113-02               | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - MIEJSCA POSTOJOWE                                                                                                                           | m2   |         |         |
|           |                              | 275                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 275,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 275,000 |
| 24<br>d.5 | KNNR 6 0113-03               | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - DROGI MANEWROWE                                                                                                                             | m2   |         |         |
|           |                              | 503                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 503,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 503,000 |
| 25<br>d.5 | KNNR 6 0113-06               | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - CHODNIK I POBOCZE                                                                                                                           | m2   |         |         |
|           |                              | 22 + 32                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 54,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 54,000  |
| 26<br>d.5 | KNNR 6 0106-06               | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 25 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA POD CHODNIK I POBOCZE Krotność = 1,667                                                                                                 | m2   |         |         |
|           |                              | 30 + 35                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 65,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 65,000  |
| 27<br>d.5 | KNR 2-31 0511-03             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - MIEJSCA POSTOJOWE, DROGI MANEWROWE I CHODNIK                                                                                   | m2   |         |         |
|           |                              | 275 + 503 + 22                                                                                                                                                                                                            | m2   | 800,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 800,000 |
| 6         |                              | ELEMENTY BRZEGOWE - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEK                                                                                                                                                                           |      |         |         |
| 28<br>d.6 | KNR 2-31 0403-03<br>analogia | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                        | m    |         |         |
|           |                              | 37                                                                                                                                                                                                                        | m    | 37,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 37,000  |
| 29<br>d.6 | KNR 2-31 0403-03             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                        | m    |         |         |
|           |                              | 113                                                                                                                                                                                                                       | m    | 113,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 113,000 |
| 30<br>d.6 | KNR 2-31 0403-05<br>analogia | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                           | m    |         |         |
|           |                              | 97                                                                                                                                                                                                                        | m    | 97,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 97,000  |
| 31<br>d.6 | KNR 2-31 0402-04             | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                                                                                                                                                                     | m3   |         |         |
|           |                              | (113 + 37 + 97) * 0,075                                                                                                                                                                                                   | m3   | 18,525  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 18,525  |

**Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.**

**PRZEDMIAR**

| Lp.       | Podstawa                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 32<br>d.6 | KNR 2-31 0407-05             | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                         | m    |         |         |
|           |                              | 24                                                                                                                                                  | m    | 24,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 24,000  |
| 33<br>d.6 | KNR 2-31 0402-04             | Ława pod obrzeża betonowa z oporem                                                                                                                  | m3   |         |         |
|           |                              | 24 * 0,055                                                                                                                                          | m3   | 1,320   |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 1,320   |
| 34<br>d.6 | KNNR 6 0606-01<br>analogia   | Ściek z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16cm                                                                                                   | m    |         |         |
|           |                              | 78                                                                                                                                                  | m    | 78,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 78,000  |
| 35<br>d.6 | KNR 2-31 0402-04<br>analogia | Ława pod ścieki betonowa z oporem                                                                                                                   | m3   |         |         |
|           |                              | 78 * 0,035                                                                                                                                          | m3   | 2,730   |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 2,730   |
| 7         |                              | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>                                                                                                                         |      |         |         |
| 36<br>d.7 | KNNR 1 0507-01<br>analogia   | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.                                                                                    | m2   |         |         |
|           |                              | 285                                                                                                                                                 | m2   | 285,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 285,000 |
| 37<br>d.7 | KNNR 1 0507-02               | Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.<br>Krotność = 5                                                                 | m2   |         |         |
|           |                              | 285                                                                                                                                                 | m2   | 285,000 |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 285,000 |
| 8         |                              | <b>ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO</b>                                                                                                                 |      |         |         |
| 38<br>d.8 | KNNR 6 0702-01               | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych                                                                                                      | szt. |         |         |
|           |                              | 6                                                                                                                                                   | szt. | 6,000   |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 6,000   |
| 39<br>d.8 | KNNR 6 0702-04               | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2                                                          | szt. |         |         |
|           |                              | 12                                                                                                                                                  | szt. | 12,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 12,000  |
| 40<br>d.8 | KNNR 6 0705-01               | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie -<br><b>OZNAKOWANIE KOLORU BIAŁEGO</b> | m2   |         |         |
|           |                              | 21,5                                                                                                                                                | m2   | 21,500  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 21,500  |
| 41<br>d.8 | KNNR 6 0705-05<br>analogia   | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - <b>OZNAKOWANIE KOLORU NIEBIESKIEGO-MIEJSCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                            | m2   |         |         |
|           |                              | 36                                                                                                                                                  | m2   | 36,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 36,000  |
| 42<br>d.8 | KNR 2-25 0419-02<br>analogia | Słupki blokujące typu "City" oklejone paskiem folii odblaskowej koloru żółtego                                                                      | szt. |         |         |
|           |                              | 19                                                                                                                                                  | szt. | 19,000  |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 19,000  |
| 43<br>d.8 | kalk. własna                 | Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego                                                                                                         | m2   |         |         |
|           |                              | 6,9                                                                                                                                                 | m2   | 6,900   |         |
|           |                              |                                                                                                                                                     |      | RAZEM   | 6,900   |

Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

PRZEDMIAR

| Lp.       | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 9         |                    | ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |
| 44<br>d.9 | Kalkulacja własna. | Opracowanie projektu wraz z zatwierdzeniem i wykonanie, eksploatacja, utrzymanie i konserwacja czasowej organizacji ruchu na czas budowy w całym niezbędnym zakresie - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. Zapewnienie dostępu właścicielom do ich posesji oraz zapewnienie dostępu służbom ratunkowym w nagłych przypadkach gdy zajdzie taka konieczność. | kpl. |         |       |
|           |                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl. | 1,000   |       |
|           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 1,000 |