
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233124-4

Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

ADRES INWESTYCJI: ul. Robotnicza, działka nr 252/24 ; obręb Długoleka
Jednostka ewidencyjna Długoleka

NAZWA INWESTORA: GMINA DŁUGOLEKA

ADRES INWESTORA: Długoleka, ul.Robotnicza 12
55-095 Mirków

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Stanisław Szymczuk

DATA OPRACOWANIA: 2026-03-20

WYKONAWCA:

IRDRO
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Stanisław Szymczuk

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
PRZEDMIAR	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 USUNIĘCIE, ZABEZPIECZENIE ORAZ NASADZENIE ZIELENI	3
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	4
4 ROBOTY ZIEMNE	4
5 KONSTRUKCJA DRÓG MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW I POBOCZY	5
6 ELEMENTY BRZEGOWE - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEK	5
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6
8 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO	6
9 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO	7

Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna inwestycji w zakresie: robót pomiarowych przy liniowych robotach drogowych, opracowanie geodezyjne projektu, wytyczenie zgodnie projektowanego układu w terenie, pomiary robót zanikających, sporządzanie operatów pomiarowych do odbiorów przejściowych, pomiar po wykonawczy i opracowanie mapy powykonawczej wraz z uzyskaniem protokołarnej akceptacji stosownych organów administracyjnych, wyniesienie lub ustalenie granic pasa drogowego o ile zachodzi taka konieczność, odtworzenie uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej sytuacyjnej i wysokościowej, ewentualne przeniesienie wymienionych punktów osnowy geodezyjnej wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji w sytuacji gdy zachodzi taka konieczność.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		USUNIĘCIE, ZABEZPIECZENIE ORAZ NASADZENIE ZIELENI			
2 d.2	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	kalk. własna	Przesadzenie drzew i obwodach do 40cm - drzewa przesadzane za pomocą przesadzarki	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.2	KNNR 1 0107-01 0107-04	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	mp		
		0,48	mp	0,480	
				RAZEM	0,480
6 d.2	KNNR 1 0107-03 0107-05	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
		0,41	mp	0,410	
				RAZEM	0,410
7 d.2	KNNR 1 0107-02 0107-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
		0,27	mp	0,270	
				RAZEM	0,270
8 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie drzew, wykonanie wygradzeń ochronnych SOD	mb		
		29	mb	29,000	
				RAZEM	29,000
9 d.2	kalk. własna	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1 m , obwody drzew na wysokości 100 cm z przedziału 12-14 cm; Klon polny Red Shine	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
10 d.2	kalk. własna	Pielęgnacja drzew w okresie 3 lat, posadzonych i przesadzonych	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000

Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
11 d.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		15 * 0,075	m3	1,125	
				RAZEM	1,125
13 d.3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		20 * 0,055	m3	1,100	
				RAZEM	1,100
15 d.3	KNR 2-31 0807-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin masą asfaltową - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI S KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
16 d.3	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
17 d.3	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z kosztem utylizacji (gruz: KRAWĘŻNIKI BETONOWE, OBRZEŻA BETONOWE, KOSTKA BETONOWA, KRUSZYWO ŁAMANE) - WRAZ Z KOSZTEM UTYLIZACJI	m3		
		14,42	m3	14,420	
				RAZEM	14,420
18 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km (Dodatkowe 9km)(gruz: KRAWĘŻNIKI BETONOWE, OBRZEŻA BETONOWE, KOSTKA BETONOWA, KRUSZYWO ŁAMANE) - WRAZ Z KOSZTEM UTYLIZACJI Krotność = 18	m3		
		14,42	m3	14,420	
				RAZEM	14,420
4		ROBOTY ZIEMNE			
19 d.4	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		503	m3	503,000	
				RAZEM	503,000
20 d.4	KNNR 1 0402-02 ANALOGIA	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 wraz z kosztem zakupu i dowozem w miejsce wbudowania gruntu G1	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000

Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		KONSTRUKCJA DRÓG MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW I POBOCZY			
21 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		830 + 30 + 35	m2	895,000	
				RAZEM	895,000
22 d.5	KNNR 6 0109-03 analogia	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 22 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - ULEPSZONE PODŁOŻE GRIUNTOWE C1.5/2 lub Rm=2,5MPa(z węzła betoniarskiego)-GR. 22CM - DROGI MANEWROWE I MIEJSCA POSTOJOWE Krotność = 1,1	m2		
		830	m2	830,000	
				RAZEM	830,000
23 d.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - MIEJSCA POSTOJOWE	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
24 d.5	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - DROGI MANEWROWE	m2		
		503	m2	503,000	
				RAZEM	503,000
25 d.5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - CHODNIK I POBOCZE	m2		
		22 + 32	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
26 d.5	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 25 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA POD CHODNIK I POBOCZE Krotność = 1,667	m2		
		30 + 35	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
27 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - MIEJSCA POSTOJOWE, DROGI MANEWROWE I CHODNIK	m2		
		275 + 503 + 22	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
6		ELEMENTY BRZEGOWE - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEK			
28 d.6	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
29 d.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		113	m	113,000	
				RAZEM	113,000
30 d.6	KNR 2-31 0403-05 analogia	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		97	m	97,000	
				RAZEM	97,000
31 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(113 + 37 + 97) * 0,075	m3	18,525	
				RAZEM	18,525

Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
33 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		24 * 0,055	m3	1,320	
				RAZEM	1,320
34 d.6	KNNR 6 0606-01 analogia	Ściek z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16cm	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
35 d.6	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod ścieki betonowa z oporem	m3		
		78 * 0,035	m3	2,730	
				RAZEM	2,730
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
36 d.7	KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
		285	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
37 d.7	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 15	m2		
		285	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
8		ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO			
38 d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
39 d.8	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
40 d.8	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie - OZNAKOWANIE KOLORU BIAŁEGO	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
41 d.8	KNNR 6 0705-05 analogia	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - OZNAKOWANIE KOLORU NIEBIESKIEGO-MIEJSCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
42 d.8	KNR 2-25 0419-02 analogia	Słupki blokujące typu "City" oklejone paskiem folii odblaskowej koloru żółtego	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
43 d.8	kalk. własna	Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego	m2		
		6,9	m2	6,900	
				RAZEM	6,900

Budowy budowa parkingu na części działki ewidencyjne nr 252/24 przy ul. Robotniczej w miejscowości Długoleka.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO			
44 d.9	Kalkulacja własna.	Opracowanie projektu wraz z zatwierdzeniem i wykonanie, eksploatacja, utrzymanie i konserwacja czasowej organizacji ruchu na czas budowy w całym niezbędnym zakresie - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. Zapewnienie dostępu właścicielom do ich posesji oraz zapewnienie dostępu służbom ratunkowym w nagłych przypadkach gdy zajdzie taka konieczność.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000