
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie”

ADRES INWESTYCJI: Adres: Rozdrażew ul. Krotoszyńska
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0009
Numery działek ewidencyjnych: 262/5; 262/4

NAZWA INWESTORA: Gmina Rozdrażew

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp].....

Zysk [Z].....

VAT [V].....

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

„Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Zakup zbiorników magazynujących wodę				
1 d.1	analiza indywidualna	Zbiorniki na wodę deszczową (dł.3,0 sz.2,4 wys.1,7)	szt	2,00	0,00	0,00
		obmiar = 2,00 szt				
2 d.1	analiza indywidualna	Przełącznik uruchamiania pompy	szt	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 szt				
3 d.1	analiza indywidualna	Pompa zatapialna - pływak -złącze zasilające	szt	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 szt				
Razem dział: Zakup zbiorników magazynujących wodę						0,00
2		Wykonanie usług budowlanych przy montażu zbiorników				
2.1		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	248,19	0,00	0,00
		obmiar = {zbiorniki} 3,4*2,6*4,8*4 169,73 {200} (64,54+17,6)*0,7*1 57,50 {160} 1,5*0,6*1 0,90 {63} 44,58*1*0,5*0,9 20,06 RAZEM 248,19 m3				
5 d.2.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m3	24,82	0,00	0,00
		obmiar = poz.4 * 0,1 = 24,82 m3				
6 d.2.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	70,00	0,00	0,00
		obmiar = 70,00 m2				
7 d.2.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 14	m3	248,19	0,00	0,00
		obmiar = 248,19 m3				
8 d.2.1	KNR 2-01 0320-05	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m3	248,19	0,00	0,00
		obmiar = poz.7 = 248,19 m3				
9 d.2.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	248,19	0,00	0,00
		obmiar = poz.7 = 248,19 m3				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0,00

2.2		ROBOTY INSTALACYJNE				
10 d.2.2	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PE łączonych na wcisk o śr. zewn. 63 mm	m	44,58	0,00	0,00
		obmiar = 44,58 m				
11 d.2.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	1,50	0,00	0,00
		obmiar = 1,50 m				
12 d.2.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	82,14	0,00	0,00
		obmiar = 82,14 m				
13 d.2.2	KNR 2-28 0407-03	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy typ 3	szt.	4,00	0,00	0,00
		obmiar = 4,00 szt.				
14 d.2.2	analiza indywidualna	Osadnik z systemem rynnowym bez połączenia na stałe	kpl.	3,00	0,00	0,00
		obmiar = 3,00 kpl.				
15 d.2.2	analiza indywidualna	Punkt poboru	kpl.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 kpl.				
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE						0,00
Razem dział: Wykonanie usług budowlanych przy montażu zbiornika						0,00
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
16 d.3	KNP 01 1240-01.02 analogia	obsianie trawą	m2	350,42	0,00	0,00
		obmiar = 350,415 = 350,42 m2				
17 d.3	KNR 19-01 0106-02 analogia	Rozebranie i układanie nawierzchni utwardzonej betonowej	m2	40,00	0,00	0,00
		obmiar = 40,00 m2				
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00