

Kosztorys OFERTOWY

(wyceniony przedmiar robót)

Na wykonanie Przebudowa drogi gminnej nr 108652R (ul.Graniczna) od km 0+731,00 do km 1+198,40 w miejscowości Turza, gm. Sokołów Małopolski

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Lokalizacja obiektu Sokołów Małopolski - obszar wiejski (181611_5) obręb: Turza (0006)
dz. nr ewid. gr. 731

Zamawiający (inwestor): Gmina Sokołów Małopolski

Adres: 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Cena kosztorysowa robót: (brutto)

Słownie:

Sporządził

Sprawdził

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Daty:

Podpisy:

.....

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim	km	0,467		
1.2	kalk. indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
1.3	BCD D-01.02.04.91.01	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z betonu (zjazdu)	m3	4,500		
1.4	BCD D-01.02.04.71.02	Rozebranie części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego oraz betonu o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów (zjazdu)	m	55,100		
1.5	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej	m	6,000		
1.6	BCD D-01.02.04.21.01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm (zjazdu)	m2	92,000		
1.7	BCD D-01.02.04.22.01	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 6 cm	m2	7,600		
1.8	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,000		
1.9	BCD D-01.02.04.23.01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m2	7,000		
1.10	BCD D-01.02.02.13.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 30 cm, na odległość do 30 m.	m3	421,000		
1.11	BCD D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m	3,000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	BCD D-02.01.01.11.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III z przerzutem - do wbudowania w nasyp (zużycie na miejscu)	m3	94,000		
2.2	BCD D-02.03.01.12.02	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	423,500		
3		CHODNIK				
3.1	BCD D-04.05.01.41.05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszanego cementem z wytwórni C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	638,000		
3.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0 -31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	638,000		
3.3	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	638,000		
3.4	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	428,000		
3.5	BCD D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	410,000		
4		POSZERZENIE JEZDNI				
4.1	BCD D-05.03.11.33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 9 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km	m2	300,000		
4.2	BCD D-04.05.01.63.05	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 21 cm	m2	476,000		
4.3	BCD D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	476,000		
4.4	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	689,500		
4.5	BCD D-05.03.26.12.01	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	689,500		
4.6	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	775,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5		ZJAZDY Z KOSTKI				
5.1	BCD D-04.05.01.63.05	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 25 cm	m2	89,500		
5.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	89,500		
5.3	BCD D-08.02.02.12.04	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	89,500		
6		ODWODNIENIE				
6.1	BCD D-03.02.01.31.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kręgiem dennym i górnym stożkowym z wyłazem żeliwnym, kręgi łączone na zamek z uszczelką, dla podłączenia kolektorów deszczowych przejścia przez ścianę studni szczelne, rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)	szt.	10,000		
6.2	BCD D-03.02.01.41.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem z kratą żeliwną na 40 t z zawiasem i zamknięciem na rygiel, na ławie z betonu C 16/20 gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem	szt.	9,000		
6.3	BCD D-03.02.01.11.02	Montaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm o sztywności obwodowej SN 8 (lub równoważne) z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem piaskiem	m	350,000		
6.4	BCD D-03.02.01.23.01	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem piaskiem	m	47,500		
6.5	kalk. indywidualna	Umocnienie wlotów, wylotów rowu krytego oraz przepustów pod koroną drogi kamieniem technicznym na podsypce cem-piasek 1:4, spoiny wypełnione zaprawą	m2	1,400		
6.6	BCD D-08.05.01.11.02	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	32,000		
7		ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI				
7.1	kalk. indywidualna	Zabezpieczenie istn. sieci elektrycznej rurą HDPE fi100	m	11,000		
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8.1	BCD D-07.05.01.12.01	Ustawienie poręczy U11-a	m	10,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: