

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 108652R (ul.Graniczna) od km 0+731,00 do km 1+198,40 w miejscowości Turza, gm. Sokołów Małopolski

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski

Data opracowania: 03.08.2026r.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim 0.4674	km km	0,467	0,467
1.2	kalk. indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	BCD D-01.02.04.91.01	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z betonu (zjazdu) 4.5	m3 m3	4,500	4,500
1.4	BCD D-01.02.04.71.02	Rozebranie części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego oraz betonu o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów (zjazdu) 55.1	m m	55,100	55,100
1.5	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej 6	m m	6,000	6,000
1.6	BCD D-01.02.04.21.01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm (zjazdu) 92	m2 m2	92,000	92,000
1.7	BCD D-01.02.04.22.01	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 6 cm 7.6	m2 m2	7,600	7,600
1.8	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 8	m2 m2	8,000	8,000
1.9	BCD D-01.02.04.23.01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm 7	m2 m2	7,000	7,000
1.10	BCD D-01.02.02.13.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 30 cm, na odległość do 30 m. 421	m3 m3	421,000	421,000
1.11	BCD D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. 3	m m	3,000	3,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	BCD D-02.01.01.11.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III z przerzutem - do wbudowania w nasyp (zużycie na miejscu) 94	m3 m3	94,000	94,000
2.2	BCD D-02.03.01.12.02	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 423,5	m3 m3	423,500	423,500
3		CHODNIK			
3.1	BCD D-04.05.01.41.05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszanego cementem z wytwórni C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 638	m2 m2	638,000	638,000
3.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0 -31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 638	m2 m2	638,000	638,000
3.3	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 638	m2 m2	638,000	638,000
3.4	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 428	m m	428,000	428,000
3.5	BCD D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 410	m m	410,000	410,000
4		POSZERZENIE JEZDNI			
4.1	BCD D-05.03.11.33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 9 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km 300	m2 m2	300,000	300,000
4.2	BCD D-04.05.01.63.05	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 21 cm 476	m2 m2	476,000	476,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.3	BCD D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 476	m2 m2	 476,000	476,000
4.4	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 689,5	m2 m2	 689,500	689,500
4.5	BCD D-05.03.26.12.01	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią 689.5	m2 m2	 689,500	689,500
4.6	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 775	m2 m2	 775,000	775,000
5		ZJAZDY Z KOSTKI			
5.1	BCD D-04.05.01.63.05	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 25 cm 89.5	m2 m2	 89,500	89,500
5.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 89.5	m2 m2	 89,500	89,500
5.3	BCD D-08.02.02.12.04	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 89.5	m2 m2	 89,500	89,500
6		ODWODNIENIE			
6.1	BCD D-03.02.01.31.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kręgiem dennym i górnym stożkowym z wylazem żeliwnym, kręgi łączone na zamek z uszczelką, dla podłączenia kolektorów deszczowych przejścia przez ścianę studni szczelne, rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego) 10	szt. szt.	 10,000	10,000
6.2	BCD D-03.02.01.41.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem z kratą żeliwną na 40 t z zawiasem i zamknięciem na rygiel, na ławie z betonu C 16/20 gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem 9	szt. szt.	 9,000	9,000
6.3	BCD D-03.02.01.11.02	Montaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm o sztywności obwodowej SN 8 (lub równoważne) z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem piaskiem 350	m m	 350,000	350,000
6.4	BCD D-03.02.01.23.01	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem piaskiem 47.5	m m	 47,500	47,500
6.5	kalk. indywidualna	Umocnienie wlotów, wylotów rowu krytego oraz przepustów pod koroną drogi kamieniem technicznym na podsypce cem-piasek 1:4, spoiny wypełnione zaprawą 1.4	m2 m2	 1,400	1,400
6.6	BCD D-08.05.01.11.02	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 32	m m	 32,000	32,000
7		ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI			
7.1	kalk. indywidualna	Zabezpieczenie istn. sieci elektrycznej rurą HDPE fi100 11	m m	 11,000	11,000
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8.1	BCD D-07.05.01.12.01	Ustawienie poręczy U11-a 10	m m	 10,000	10,000