
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108713R UL. GŁOGOWSKA
(DO NOWYCH BLOKÓW) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI DLA
PIESZYCH W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM
ADRES INWESTYCJI: UL. GŁOGOWSKA, DZ. NR EWID. 1562, OBREB EWID. 0001
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, JEDN. EWID. 181611_4 SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI MIASTO
NAZWA INWESTORA: GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 1, 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

BRANŻE: INŻYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2026

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		191,02 / 1000	km	0,191	
				RAZEM	0,191
2 d.1.1	KNR AT-11 0104-01	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3	m3		
		55,01	m3	55,010	
				RAZEM	55,010
3 d.1.1	KNR AT-11 0107-01	Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"	m3		
		18,34	m3	18,340	
				RAZEM	18,340
4 d.1.1	KNR AT-11 0109-01 analogia	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z dowozem pisku	m3		
		190,71	m3	190,710	
				RAZEM	190,710
5 d.1.1	KNNR 1 0202-07 0208-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu	m3		
		73,35	m3	73,350	
				RAZEM	73,350
6 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		191,02 / 1000	km	0,191	
				RAZEM	0,191
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
7 d.1.2	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka	m3		
		18,34	m3	18,340	
				RAZEM	18,340
8 d.1.2	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka	m3		
		25,5	m3	25,500	
				RAZEM	25,500
9 d.1.2	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypka	m3		
		55,01	m3	55,010	
				RAZEM	55,010
10 d.1.2	KNNR 4 1009-07 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione	m		
		191,02	m	191,020	
				RAZEM	191,020
11 d.1.2	KNNR 4 1011-07 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - mufa	złąc. z.		
		15	złąc. z.	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.1.2	KNNR 4 1011-07 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolana	złąc. z.		
		4	złąc. z.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNNR 4 1013-03 z.sz.3.9. 9912-10 analogia	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane o śr. 150 mm - wykopy umocnione - łącznik rurowo-rurowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1.2	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe	m3		
		0,16	m3	0,160	
				RAZEM	0,160
15 d.1.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		191,02	m	191,020	
				RAZEM	191,020
1.3		RURY OCHRONNE			
16 d.1.3	KNR-W 2-19 0306-12	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.1.3	KNR-W 2-19 0122-03 analogia	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 250 mm - manszeta	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		PRÓBY			
18 d.1.4	KNNR 4 1606-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm	200 m -1 prób .		
		2	200 m -1 prób .	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.4	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 160 mm	odc. 200 m		
		2	odc. 200 m	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.4	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 160 mm	odc. 200 m		
		2	odc. 200 m	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.4	KNNR 4 9914c-03	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 160 mm	10m różn.		
		-0,89	10m różn.	-0,890	
				RAZEM	-0,890
22 d.1.4	KNNR 4 9915-03	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 160 mm Krotność = 2	10m różn.		
		-0,89	10m różn.	-0,890	
				RAZEM	-0,890
1.5		DEMONTAŻE			
23 d.1.5	KNR 4-05I 0124-09 analogia	Demontaż/zamulenie nieczynnego wodociągu	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		BUDOWA KANALIZACJI DESCZOWEJ			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
24 d.2.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
25 d.2.1	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
26 d.2.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
2.2		ROBOTY ZIEMNE			
27 d.2.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		304,46 / 1000	km	0,304	
				RAZEM	0,304
28 d.2.2	KNR AT-11 0104-01	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3	m3		
		70,54	m3	70,540	
				RAZEM	70,540
29 d.2.2	KNR AT-11 0107-01	Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"	m3		
		32,06	m3	32,060	
				RAZEM	32,060
30 d.2.2	KNR AT-11 0109-01 analogia	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z dowozem pisku	m3		
		171,96	m3	171,960	
				RAZEM	171,960
31 d.2.2	KNNR 1 0202-07 0208-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - wywóz nadmiaru gruntu	m3		
		102,6	m3	102,600	
				RAZEM	102,600
32 d.2.2	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		304,46 / 1000	km	0,304	
				RAZEM	0,304
2.3		ROBOTY MONTAŻOWE			
33 d.2.3	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka	m3		
		32,06	m3	32,060	
				RAZEM	32,060
34 d.2.3	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka	m3		
		67,79	m3	67,790	
				RAZEM	67,790
35 d.2.3	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypka	m3		
		96,19	m3	96,190	
				RAZEM	96,190
36 d.2.3	KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		
		90,86	m	90,860	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	90,860
37 d.2.3	KNNR 4 1308-04 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione	m		
		91,99	m	91,990	
				RAZEM	91,990
38 d.2.3	KNNR 4 1308-05 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m		
		121,61	m	121,610	
				RAZEM	121,610
39 d.2.3	KNNR 4 1321-04 z.sz.3.4. 9913-3	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - redukcja 250/200 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2.3	KNNR 4 1321-05 z.sz.3.4. 9913-3	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - redukcja 315/250 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.3	KNNR 4 1321-05 z.sz.3.4. 9913-3	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - redukcja 315/200 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.2.3	KNR 9-20 0309-01	Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości 2 m o średnicy 1000 mm segmentowe - przykryte włazem, przelotowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2.3	KNR 9-20 0309-02	Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości 2 m o średnicy 1000 mm segmentowe - przykryte włazem, wielodopływowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
44 d.2.3	KNR 9-20 0309-04	Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm segmentowe - dodatek za każde 1,0, m wysokości	szt.		
		-10,77	szt.	-10,770	
				RAZEM	-10,770
45 d.2.3	KNNR 4 1413-05 analogia	Studnie osadnikowe z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.3	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2.4		PRÓBY			
47 d.2.4	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m		
		90,86	m	90,860	
				RAZEM	90,860
48 d.2.4	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm	m		
		91,99	m	91,990	
				RAZEM	91,990
49 d.2.4	KNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		121,61	m	121,610	
				RAZEM	121,610
2.5		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI			
50 d.2.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
51 d.2.5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
52 d.2.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
53 d.2.5	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000