

Kosztorys - drogowy ślepy				
Przebudowa drogi gminnej nr 108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegająca na budowie drogi dla pieszych w Sokołowie Małopolskim				
ROBOTY DROGOWE				
Lp.	Podstawa	Opis robót wycenienia	J. m.	Ilość
SST	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
CPV	45111000-8			
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	kpl	1,000
2	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i gruntu zanieczyszczonego organicznie gr 30 cm na odkład (część materiału do ponownego wykorzystania)	m2	769,00
		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3	D-01.02.04	Rozebranie betonowych zjazdów na podbudowie z kruszywa. Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją na koszt Wykonawcy	m2	176,00
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej. Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją na koszt Wykonawcy	m	60,00
5	D-01.02.04	Obcięcie przecinarką mechaniczną i zerwanie nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją na koszt Wykonawcy (rozebranie nawierzchni bitumicznej w zakresie koniecznym do ułożenia krawężników i ścieku przykrawężnikowego) wraz z uzupełnieniem masą bitumiczną na zimno szczeliny pozostałej po ułożeniu krawężnika ze ściekiem przykrawężnikowym. Grubość warstwy 5cm.	m2	56,00
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej. Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją na koszt Wykonawcy	m	50,00
SST	04.00.00	PODBUDOWY		
CPV	45233000-9			
		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
7	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane w gruncie kat. II-IV, gl. Koryta do 25 cm	m2	705,40
8	D-04.02.02	Warstwa mrozoochronna i odsączająca z piasku gr. 10cm	m2	705,40
9	D-04.02.03	Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu (beton o konsystencji półsuchej) C16/20 gr. 15cm	m2	557,00
10	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 25 cm	m2	557,00
SST	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
CPV	45233000-9			
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
11	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego typu "HOLLAND" - ściek przykrawężnikowy	m2	75,00
12	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni betonowej kostki brukowej fazowanej gr. 8cm koloru szarego 86% i czerwonego 14% typu "HOLLAND"	m2	467,00
13	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm koloru Czerwonego typu "BEHATON" - nawierzchnia zjazdów	m2	211,00
		Krawężniki betonowe		
14	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających 1 - 2 cm, prostokątnych, o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (beton B-15)	m	300,00
15	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych wystających 12 cm, prostokątnych, o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (beton B-15)	m	76,00
SST	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
CPV	45233000-9			
		Obrzeża betonowe		
16	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na ławie betonowej 28x25	m	312,00
SST	07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
CPV	45233280-5			
		Oznakowanie poziome		
17	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - struktura nieregularna symbole i linie	m2	12,00
		Oznakowanie pionowe		
18	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 60mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (wymiana istniejącego oznakowania na nowe)	Szt.	3,00
19	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 60mm dla znaków drogowych na wysięgniku nad chodnikiem, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (wymiana istniejącego oznakowania na nowe)	Szt.	2,00
20	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odbłaskowa I generacji (wymiana istniejącego oznakowania na nowe)	Szt.	4,00
21	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ B i C (okrągły o średnicy 600 mm), folia odbłaskowa I generacji (wymiana istniejącego oznakowania na nowe)	Szt.	1,00
22	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T, małych z blachy aluminiowej, folia odbłaskowa I generacji (wymiana istniejącego oznakowania na nowe)	Szt.	1,00
SST	09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
CPV	45233000-9			
		Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)		

23	D-09.01.01	Wykonanie trawników - plantowanie i profilowanie, rozścielenie humusu, siew i pielęgnacja trawy.	m2	400,00
----	------------	--	----	--------