

PRZEDMIAR				
Budowa parkingu na działce 815/15 obręb Nienadówka przy ZS nr 1 w m. Nienadówka				
Poz.	Podstawy [Nr STWIORB/ SP/CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
I	ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ			
A	SST D.01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1.1		Wyznaczenie projektowanej trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących i projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ha	0,30
		W ramach ceny ryczałtowej uwzględnić należy kompletną obsługę geodezyjną inwestycji.	x	x
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej		
1.2		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy10 cm z darnią do późniejszego częściowego wykorzystania	m ²	1 360,00
		Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 10cm z transportem na odkład. Transport i miejsce składowania (ewentualnie utylizacji) zapewnia Wykonawca robót. Nadmiar darniny i humus przechodzi na własność Wykonawcy.	x	x
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
1.3		Rozebranie nawierzchni z kruszywa,	m ²	1 100,00
		Rozbiórka warstw kruszywa wraz z transportem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Grubość warstwy około 20cm	x	x
1.4		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej	szt	1,00
		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej wraz z wymianą włazu na żeliwny klasy D400	x	x
B	SST D.02.00.00 CPV 45112000-8	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
	D.02.00.01	Wykonanie wykopów/ nasypów w gruntach kat. I-V		
2.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach nieskalistych gr. kat. I-V	m ³	34,00
		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z kopaniem rowów z możliwością wykorzystania na miejscu po uszlachetnieniu i uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt. Utylizacja materiału nieprzydatnego w gestii Wykonawcy	x	x
2.2	D. 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu	m ³	48,00
		Wykonanie nasypów mechanicznie. Grunt dostarczony z dokopu, pozyskany na koszt i staraniem Wykonawcy lub grunt z wykopu po uszlachetnieniu i dopuszczeniu przez Zamawiającego.	x	x
C	SST D.04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3.1		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta 10 do 20 cm	m ²	2 002,00
		Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI. Wg PZT rysunku przekroje typowe i profilu podłużnego	x	x
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
3.2		Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	3 753,00
		Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych mechanicznie konstrukcja jezdni DG.	x	x
	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej		
3.3		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3}	m ²	1 957,00
		Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	x	x
	D.04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym		
3.4		Warstwa ulepszonego podłoża związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2	m ²	2 002,00
		Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 30cm	x	x
D	SST D.05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4.1	D.05.03.05A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m ²	1 880,00
		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm	x	x
4.2	D.05.03.05B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m ²	1 873,00
		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm.	x	x
E	SST D.06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	D. 06.00.00	Roboty wykończeniowe		
5.1	D.06.01.01	Plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	210,00
		Humusowanie z obsianiem terenu, grubości humusu 10 cm.	x	x
5.2		Pobocza umocnione kruszywem o gr.w-wy 20 cm	m ²	76,00
		Wykonanie umocnienia poboczy gruntowych wzdłuż projektowanego odcinka o grubości określonej w dokumentacji projektowej tj. gr. 20 cm po zagęszczeniu z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie	x	x
F	SST D.07.00.00 CPV 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
6.1		Oznakowanie pionowe jezdni	szt	3,00
		Wykonanie oznakowania pionowego - D-18 oraz T-29	x	x
	D.07.02.01	Oznakowanie poziome		
6.2		Oznakowanie poziome parkingu	m2	182,00
		Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego P-8a, P-8b, P-18, P-21 oraz 3 miejsca dla niepełnosorawych P-18+P-24 na niebieskim tle	x	x
6.3		Wykonanie ograniczników parkingowych gumowych 1800	szt.	150,00
		Montaż ograniczników parkingowych gumowych dł 1800mm, PCV, kolor żółta taśma odblaskowa	x	x

G	SST D.08.00.00 CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
7.1	D.08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej z oporem	m	94,00
		Ustawienie krawężników betonowych „stojące” na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 5 i ławie betonowej C12/15	x	x