

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa wraz z rozbudową Domu Kultury i Książki w Gościnie,
Lokalizacja	Gościno dz. nr 902/19, 902/20 i 902/32, obr. nr 0084 Gościno, gm. Gościno
Inwestor	Gmina Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 78-120 Gościno

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa wraz z rozbudową Domu Kultury i Książki w Gościnie,

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. 1. ROBOTY BUDOWLANE		
			1.1. 1.1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 4-01 0353/04	SST	Demontaż drzwi	szt.	15
2	KNR-W 4-01 0353/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	15
3	KNR 4-01 0354/05	SST-01	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 - okno 0,62*1,00+1,00*1,00	m2 razem m2	1,62 1,62
4	KNR 4-01 0354/11	SST-01	Wykucie z muru podokienników 0,62+1,00	m razem m	1,62 1,62
5	KNR 4-01 0351/05		Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ płyta 1 3,0*3,0 płyta 2 3,0*3,0 strop 13*6,14	m2 m2 m2 razem m2	9 9 79,82 97,82
6	KNR 4-01 0348/01		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej 6*3	m2 razem m2	18 18
7	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 19,05*6,14	m2 razem m2	116,967 116,967
8	KNR-W 4-01 0212/01	SST	Ręczna rozbiórka podłoży pod posadzki (19,05*6,14)*0,10	m3 razem m3	11,7 11,7
9	KNR 4-04 0305/02	SST	Rozebranie schodów żelbetowych przy grubości płyty do 15 cm (2,0+6,0+2,50)*1,20*0,20	m3 razem m3	2,52 2,52
10	KNR 4-04 0804/02	SST	Rozebranie balustrad schodów 1,00+4,80+2,50	m razem m	8,3 8,3
11	KNR-W 4-01 0348/02	SST	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12*3,0*0,0314	m3 razem m3	1,13 1,13
12	KNR 4-01 0108/13	SST	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km 117*0,10+11,70+2,52+1,13	m3 razem m3	27,05 27,05
13	Kalkulacja indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m3	27,05
14	Kalkulacja indywidualna		Rozebranie konstrukcji istniejącej sceny	kpl	1
			1.2. 1.2 Roboty budowlane		
15	KNR 4-01 0201/06		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 5 pól 13*6,14	m2 razem m2	79,82 79,82
16	KNR-W 2-02 0217/02		Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 5 pól (3,0*5)*3,0 5 pól 13*6,14	m2 m2 razem m2	45 79,82 124,82

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa wraz z rozbudową Domu Kultury i Książki w Gościnie,

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR-W 2-02 0259/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t	3,075
			0,615*5	razem t	3,075
18	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	45
19	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 5x	m2	45
92	KNR-W 2-02 1116/07	SST	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	45
			2. 1.3 Roboty wykończeniowe		
12	Kalkulacja indywidualna		Wygłuszenie ścian w studio 180		
			Wolf Bavaria płyta akustyczna Phone Star Twin 180,00 zł/ m2 2,85 x 3,2 ????? (2,85+3,20)*2*3,5		42,35
			razem		42,35
13	Kalkulacja indywidualna		Ściany działowe szklane		
			51,0 mb 3 pomieszczenia (3+3)*2*2,5 (9+3)*2*2,5 (6+3)*2*2,5		30 60 45
			razem		135
98	KNR AT-23 0206/07	SST	Okładziny podłogowe z płytek gresowych		
			13*6,14 25*14	m2 m2	79,82 350
			razem	m2	429,82
161	KNR-W 2-02 1040/01	SST	Drzwi wewnętrzne drewniane	m2	29,52
163	KNR-W 2-02 1025/01	SST	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych systemowe regulowane	szt.	16
165	KNR-W 2-02 1029/05	SST	Kabiny toaletowe HPL		
			(1,24*3+3+2)*2,05	m2	17,88
			razem	m2	17,88
159	KNR-W 2-02 1040/01	SST	Drzwi zewnętrzne aluminiowe	m2	12,18
152	KNR-W 2-02 1039/03	SST	Okna o powierzchni ponad 2,0m2		
			77,08	m2	77,08
			razem	m2	77,08
18	Kalkulacja indywidualna		Podnośnik wewnętrzny	kpl	1
19	Kalkulacja indywidualna		Winda zewnętrzna	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna		Schody i scena	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna		Malowanie elewacji		
				m2	457,86
23	KNR 2-02 0121/03	SST-03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm		
			1,27*2,50+2,92*2,50-0,9*2,05+3,0*2,50-0,90*2,05+2,23*2,50	m2	19,86
			razem	m2	19,86
39	KNR K-04 0301/03		Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,wewnętrzne	m2	19,86
40	KNR 2-02 2009/04	SST-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	300
43	ZKNR C-1 0302/09		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i m2 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	300
44	KNR 2-02 1503/02		Dwukrotne malowanie farbami ścian-analogia	m2	300

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa wraz z rozbudową Domu Kultury i Książki w Gościnie,

Nr	Opis
1.	1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.	1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2.	1.2 Roboty budowlane
2.	1.3 Roboty wykończeniowe