

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		PIWNICA			
1.1		Posadzka			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$1,40 * 2,0 + 0,15 * 2,33 + 1,67 * (0,70 + 2,33) / 2$	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
2 d.1.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m3		
		poz.1 * 0,01	m3	0,057	
				RAZEM	0,057
3 d.1.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.2	m3	0,057	
				RAZEM	0,057
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.2	m3	0,057	
				RAZEM	0,057
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.4	m3	0,057	
				RAZEM	0,057
6 d.1.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$1,40 * 2,0 + 0,15 * 2,33 + 1,67 * (0,70 + 2,33) / 2$	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
7 d.1.1	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		poz.6	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
8 d.1.1	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m		
		$2,0 + 3,22 + 0,70 + 2,42 + 0,15 - 0,80 * 2 - 0,95 - 0,70$	m	5,240	
				RAZEM	5,240
1.2		Ściany			
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		$(2,0 + 3,22 + 0,70 + 2,42 + 0,25) * 2,40 - 0,80 * 2,10 * 2 - 0,95 * 2,10 - 0,70 * 2,10$	m2	13,791	
				RAZEM	13,791
10 d.1.2	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na ścianach	m2		
		$(2,0 + 3,22 + 0,70 + 2,42 + 0,25) * 2,40 - 0,80 * 2,10 * 2 - 0,95 * 2,10 - 0,70 * 2,10$	m2	13,791	
				RAZEM	13,791
11 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.10	m2	13,791	
				RAZEM	13,791
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.11	m2	13,791	
				RAZEM	13,791
13 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.11	m2	13,791	
				RAZEM	13,791

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR 2-02 1503-01 analogia	Malowanie lakierem bezbarwnym na emulsję na lamperkach do h=1,5m	m2		
		$(2,0 + 3,22 + 0,70 + 2,42 + 0,25 - 0,80 * 2 - 0,95 - 0,70) * 1,50$	m2	8,010	
				RAZEM	8,010
1.3		Sufit			
15 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		$1,40 * 2,0 + 0,15 * 2,33 + 1,67 * (0,70 + 2,33) / 2 + 1,33 * 0,35$	m2	6,145	
				RAZEM	6,145
16 d.1.3	KNR 2-02 0825-02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na stropach	m2		
		$1,40 * 2,0 + 0,15 * 2,33 + 1,67 * (0,70 + 2,33) / 2 + 1,33 * 0,35$	m2	6,145	
				RAZEM	6,145
17 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.16	m2	6,145	
				RAZEM	6,145
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.17	m2	6,145	
				RAZEM	6,145
19 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.17	m2	6,145	
				RAZEM	6,145
1.4		Wymiana elementów wyposażenia			
20 d.1.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokrotne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,80 * 2,10 * 2 + 0,95 * 2,10 + 0,70 * 2,10$	m2	6,825	
				RAZEM	6,825
21 d.1.4	KNR 4-01 0901-08 analogia	Montaż opaski drzwiowej - jednostronnie (imitacja)	m		
		$2,10 * 4 + 0,80 * 2 + 2,10 * 2 + 0,95 + 2,10 * 2 + 0,70$	m	20,050	
				RAZEM	20,050
22 d.1.4	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłóvkowych na oprawy kierunkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		KLATKA SCHODOWA			
2.1		Schody			
23 d.2.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż i zabezpieczenie balustrad schodowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$1,33 * 0,35 * 8 + 1,43 * 0,33 + 1,33 * 0,15 * 9 + 1,43 * 0,15 + 1,47 * 0,28 * 9 + 1,47 * 0,15 * 9 + 1,47 * 0,06$	m2	11,983	
				RAZEM	11,983
25 d.2.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m3		
		poz.24 * 0,01	m3	0,120	
				RAZEM	0,120
26 d.2.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.25	m3	0,120	
				RAZEM	0,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.25	m3	0,120	
				RAZEM	0,120
28 d.2.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.27	m3	0,120	
				RAZEM	0,120
29 d.2.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$1,33 * 0,35 * 8 + 1,43 * 0,33 + 1,33 * 0,15 * 9 + 1,43 * 0,15 + 1,47 * 0,28 * 9 + 1,47 * 0,15 * 9 + 1,47 * 0,06$	m2	11,983	
				RAZEM	11,983
30 d.2.1	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.29	m2	11,983	
				RAZEM	11,983
31 d.2.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		$0,35 * 8 + 0,33 + 0,15 * 9 + 0,15 + 0,28 * 9 + 0,15 * 9 + 0,06$	m	8,560	
				RAZEM	8,560
32 d.2.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Montaż balustrad schodowych uprzednio rozebranych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Ściany			
33 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		$2,50 * 2,10 * 2 + 2,70 * 2,50$	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
34 d.2.2	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na ścianach	m2		
		$2,50 * 2,10 * 2 + 2,70 * 2,50$	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
35 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.34	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
36 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.35	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
37 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.35	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
38 d.2.2	KNR 2-02 1503-01 analogia	Malowanie lakierem bezbarwnym na emulsję na lamperkach do h=1,5m	m2		
		$(2,50 * 2 + 2,70) * 1,50$	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
2.3		Sufit			
39 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		$2,80 * 1,33 + 2,50 * 1,35$	m2	7,099	
				RAZEM	7,099
40 d.2.3	KNR 2-02 0825-02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na stropach	m2		
		$2,80 * 1,33 + 2,50 * 1,35$	m2	7,099	
				RAZEM	7,099

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.40	m2	7,099	
				RAZEM	7,099
42 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.41	m2	7,099	
				RAZEM	7,099
43 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.41	m2	7,099	
				RAZEM	7,099
3		PÓŁPIĘTRO			
3.1		Posadzka			
44 d.3.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$5,53 * 3,80 + 0,44 * 2,30 + 0,10 * 2,30 + 0,60 * 1,32 + 0,14 * 2,45 - (3,14 * 1,615^2) / 2$	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
45 d.3.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.44 * 0,01	m3	0,193	
				RAZEM	0,193
46 d.3.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.45	m3	0,193	
				RAZEM	0,193
47 d.3.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.45	m3	0,193	
				RAZEM	0,193
48 d.3.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.47	m3	0,193	
				RAZEM	0,193
49 d.3.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$5,53 * 3,80 + 0,44 * 2,30 + 0,10 * 2,30 + 0,60 * 1,32 + 0,14 * 2,45 - (3,14 * 1,615^2) / 2$	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
50 d.3.1	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.49	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
51 d.3.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		$0,28 + 2,60 + 2,65 + 2,30 + 2,65 + 2,60 - 1,46 - 0,80 * 2$	m	10,020	
				RAZEM	10,020
3.2		Ściany			
52 d.3.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$1,46 * 2,38 + 0,80 * 2,0 * 2$	m2	6,675	
				RAZEM	6,675
53 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		$(0,28 + 2,60 + 2,65 + 2,30 + 2,65 + 2,60) * 2,58 - 1,46 * 2,38 - 0,80 * 2,0 * 2$	m2	27,072	
				RAZEM	27,072
54 d.3.2	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na ścianach	m2		
		$(0,28 + 2,60 + 2,65 + 2,30 + 2,65 + 2,60) * 2,58 - 1,46 * 2,38 - 0,80 * 2,0 * 2$	m2	27,072	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,072
55 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.54	m2	27,072	
				RAZEM	27,072
56 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.55	m2	27,072	
				RAZEM	27,072
57 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.55	m2	27,072	
				RAZEM	27,072
58 d.3.2	KNR 2-02 1503-01 analogia	Malowanie lakierem bezbarwnym na emulsję na lamperkach do h=1,5m	m2		
		$(0,28 + 2,60 + 2,65 + 2,30 + 2,65 + 2,60 - 1,46 - 0,80 * 2) * 1,50$	m2	15,030	
				RAZEM	15,030
59 d.3.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 (zabudowy rur)	m2		
		$(2,80 + 1,50) * 2,58 * 2 + (2,65 * 2 + 2,28) * (0,40 + 0,10)$	m2	25,978	
				RAZEM	25,978
60 d.3.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.59	m2	25,978	
				RAZEM	25,978
61 d.3.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.60	m2	25,978	
				RAZEM	25,978
3.3		Sufit			
62 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		$5,53 * 3,80 + 0,44 * 2,30 + 0,10 * 2,30 + 0,60 * 1,32 + 0,14 * 2,45 - (3,14 * 1,615^2) / 2$	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
63 d.3.3	KNR 2-02 0825-02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na stropach	m2		
		$5,53 * 3,80 + 0,44 * 2,30 + 0,10 * 2,30 + 0,60 * 1,32 + 0,14 * 2,45 - (3,14 * 1,615^2) / 2$	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
64 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.63	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
65 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.64	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
66 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.64	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
67 d.3.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		$(5,53 + 2,60 * 2 + 2,65 * 2) * (0,60 + 0,10)$	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
68 d.3.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
		poz.67	m2	11,221	
				RAZEM	11,221

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.3.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.68	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
3.4		Wymiana elementów wyposażenia			
70 d.3.4	KNR 4-01 0901-08 analogia	Montaż opaski drzwiowej - jednostronnie (imitacja)	m		
		2,0 * 4 + 0,80 * 2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
71 d.3.4	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy kierunkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3.4	kalk. własna	Elektryka - przeróbki instalacji + montaż halogenów w zabudowie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.3.4	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.3.4	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.3.4	KNR 0-31 0208-01	Głowice termostatyczne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		PARTER			
4.1		Posadzka			
76 d.4.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$2,75 * 3,31 + 2,79 * 1,41 + 2,91 * 1,35 + 2,34 * 0,40 + 5,24 * 5,12 + 6,90 * 1,80 + 0,82 * 3,88 + 0,88 * 1,22 + (3,31 + 2,75 + 6,10 + 0,40 + 2,90 + 5,12 + 3,80 + 5,12 + 2,84 + 0,82 + 2,66 + 0,88 + 3,42 + 6,90 - 1,80 - 0,90 - 0,80 * 3) * 0,10$	m2	65,597	
				RAZEM	65,597
77 d.4.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3		
		poz.76 * 0,01	m3	0,656	
				RAZEM	0,656
78 d.4.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.77	m3	0,656	
				RAZEM	0,656
79 d.4.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.77	m3	0,656	
				RAZEM	0,656
80 d.4.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.79	m3	0,656	
				RAZEM	0,656
81 d.4.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$2,75 * 3,31 + 2,79 * 1,41 + 2,91 * 1,35 + 2,34 * 0,40 + 5,24 * 5,12 + 6,90 * 1,80 + 0,82 * 3,88 + 0,88 * 1,22$	m2	61,405	
				RAZEM	61,405

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.4.1	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.81	m2	61,405	
				RAZEM	61,405
83 d.4.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		$3,31 + 2,75 + 6,10 + 0,40 + 2,90 + 5,12 + 3,80 + 5,12 + 2,84 + 0,82 + 2,66 + 0,88 + 3,42 + 6,90 - 1,80 - 0,90 - 0,80 * 3$	m	41,920	
				RAZEM	41,920
4.2		Ściany			
84 d.4.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi oraz zdobień na ścianach folią	m2		
		$2,18 * 1,82 * 2 + 0,95 * 2,65 * 2 + 1,80 * 2,65 + 0,90 * 2,10 + 0,80 * 2,0 * 3 + 2,40 * 1,70 + 3,20 * 1,70 + 2,50 * 1,20$	m2	36,950	
				RAZEM	36,950
85 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m2		
		$(3,31 + 2,75 + 6,10 + 0,40 + 2,90 + 5,12 + 3,80 + 5,12) * 2,65 + (2,84 + 0,82 + 2,66 + 0,88 + 3,42 + 6,90) * 3,25 + 1,80 * (0,40 + 0,45 + 0,25) - 0,95 * 2,65 * 2 - 2,18 * 1,82 * 2 - 2,40 * 1,70 - 3,20 * 1,70 - 2,50 * 1,20 - 1,80 * 2,65 - 0,90 * 2,10 - 0,80 * 2,0 * 3$	m2	100,145	
				RAZEM	100,145
86 d.4.2	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na ścianach	m2		
		$(3,31 + 2,75 + 6,10 + 0,40 + 2,90 + 5,12 + 3,80 + 5,12) * 2,65 + (2,84 + 0,82 + 2,66 + 0,88 + 3,42 + 6,90) * 3,25 + 1,80 * (0,40 + 0,45 + 0,25) - 0,95 * 2,65 * 2 - 2,18 * 1,82 * 2 - 2,40 * 1,70 - 3,20 * 1,70 - 2,50 * 1,20 - 1,80 * 2,65 - 0,90 * 2,10 - 0,80 * 2,0 * 3$	m2	100,145	
				RAZEM	100,145
87 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.86	m2	100,145	
				RAZEM	100,145
88 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.87	m2	100,145	
				RAZEM	100,145
89 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.87	m2	100,145	
				RAZEM	100,145
90 d.4.2	KNR 2-02 1503-01 analogia	Malowanie lakierem bezbarwnym na emulsję na lamperkach do h=1,5m	m2		
		$(3,31 + 2,75 + 6,10 + 0,40 + 2,90 + 5,12 + 3,80 + 5,12 + 2,84 + 0,82 + 2,66 + 0,88 + 3,42 + 6,90 - 0,95 * 2 - 1,80 - 0,90 - 0,80 * 3) * 1,50$	m2	60,030	
				RAZEM	60,030
91 d.4.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 (zabudowy rur)	m2		
		$(2,65 * 2 + 1,50 * 2) * (0,40 + 0,10 * 2)$	m2	4,980	
				RAZEM	4,980
92 d.4.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.91	m2	4,980	
				RAZEM	4,980
93 d.4.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.92	m2	4,980	
				RAZEM	4,980

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.4.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okna o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,40 * 0,55	szt.	1,320	
				RAZEM	1,320
95 d.4.2	KNR 0-16 0155-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 8 cm - zamurowanie otworu	m2		
		2,40 * 0,55	m2	1,320	
				RAZEM	1,320
96 d.4.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.95 * 2	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
97 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.96	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
98 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.96	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
99 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.98	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
100 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.98	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
4.3		Sufit			
101 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		2,75 * 3,31 + 2,79 * 1,41 + 2,91 * 1,35 + 2,34 * 0,40 + 5,24 * 5,12 + 6,90 * 1,80 + 0,82 * 3,88 + 0,88 * 1,22	m2	61,405	
				RAZEM	61,405
102 d.4.3	KNR 2-02 0825-02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na stropach	m2		
		2,75 * 3,31 + 2,79 * 1,41 + 2,91 * 1,35 + 2,34 * 0,40 + 5,24 * 5,12 + 6,90 * 1,80 + 0,82 * 3,88 + 0,88 * 1,22	m2	61,405	
				RAZEM	61,405
103 d.4.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.102	m2	61,405	
				RAZEM	61,405
104 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.103	m2	61,405	
				RAZEM	61,405
105 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.103	m2	61,405	
				RAZEM	61,405
106 d.4.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		(2,80 * 2 + 4,24 * 2) * (0,40 + 0,10 * 2)	m2	8,448	
				RAZEM	8,448
107 d.4.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
		poz.106	m2	8,448	
				RAZEM	8,448
108 d.4.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.107	m2	8,448	
				RAZEM	8,448
4.4		Wymiana elementów wyposażenia			
109 d.4.4	KNR 4-01 0901-08 analogia	Montaż opaski drzwiowej - jednostronnie (imitacja)	m		
		2,10 * 2 + 0,90 + 2,0 * 6 + 0,90 * 3	m	19,800	
				RAZEM	19,800
110 d.4.4	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy kierunkowe	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
111 d.4.4	kalk. własna	Elektryka - przeróbki instalacji + montaż halogenów w zabudowie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.4.4	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
113 d.4.4	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.4.4	KNR 0-31 0208-01	Głowice termostatyczne	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
115 d.4.4	kalk. własna	Demontaż + ponowny montaż kamer oraz telewizora	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.4.4	kalk. własna	Demontaż + ponowny montaż wieszaków na ubrania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.4.4	kalk. własna	Demontaż desek oraz elementów drewnianych z korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.4.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.4.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,79 * 2,58	m2	4,618	
				RAZEM	4,618
120 d.4.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi główne wejściowe	m2		
		poz.119	m2	4,618	
				RAZEM	4,618
5		POMIESZCZENIE - SALA ARTYSTYCZNA			
5.1		Posadzka			
121 d.5.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		8,10 * 7,87 - 2,50 * 1,20	m2	60,747	
				RAZEM	60,747
122 d.5.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m3		
		poz.121 * 0,01	m3	0,607	
				RAZEM	0,607

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.5.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.122	m3	0,607	
				RAZEM	0,607
124 d.5.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.122	m3	0,607	
				RAZEM	0,607
125 d.5.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.124	m3	0,607	
				RAZEM	0,607
126 d.5.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		8,10 * 7,87 - 2,50 * 1,20	m2	60,747	
				RAZEM	60,747
127 d.5.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (panele o wysokiej ścieralności)	m2		
		poz.126	m2	60,747	
				RAZEM	60,747
128 d.5.1	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		8,10 * 2 + 5,37	m	21,570	
				RAZEM	21,570
5.2		Schody			
129 d.5.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$(0,29 * 3 + 0,40) * 2,50 + (0,08 + 0,15 * 3) * 2,50$	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
130 d.5.2	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m3		
		poz.129 * 0,01	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
131 d.5.2	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.130	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
132 d.5.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.130	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
133 d.5.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.132	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
134 d.5.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$(0,29 * 3 + 0,40) * 2,50 + (0,08 + 0,15 * 3) * 2,50$	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
135 d.5.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.134	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
136 d.5.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm (możliwa zamiana na listwy przypodłogowe do uzgodnienia z Inwestorem)	m		
		$0,29 * 3 + 0,40 + 0,08 + 0,15 * 3$	m	1,800	
				RAZEM	1,800
5.3		Ściany			
137 d.5.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,42 * 2,64	m2	6,389	
				RAZEM	6,389
138 d.5.3	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym	m2		
		(8,10 * 2 + 5,37) * 3,19	m2	68,808	
				RAZEM	68,808
139 d.5.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.138	m2	68,808	
				RAZEM	68,808
140 d.5.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.139	m2	68,808	
				RAZEM	68,808
141 d.5.3	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 (zabudowy rur)	m2		
		(3,20 * 2 + 1,50) * (0,40 + 0,10 * 2)	m2	4,740	
				RAZEM	4,740
142 d.5.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.141	m2	4,740	
				RAZEM	4,740
143 d.5.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.142	m2	4,740	
				RAZEM	4,740
144 d.5.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,38 * 1,38 * 3	m2	9,853	
				RAZEM	9,853
145 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		(2,08 + 7,87 + 2,08) * 2,91 + (1,02 * 2 + 0,92 * 2) * 2,91 + 0,68 * 5,93 * 2 + 0,42 * 5,93 - 2,38 * 1,38 * 3	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
146 d.5.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		(2,08 + 7,87 + 2,08) * 2,91 + (1,02 * 2 + 0,92 * 2) * 2,91 + 0,68 * 5,93 * 2 + 0,42 * 5,93 - 2,38 * 1,38 * 3	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
147 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.146	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
148 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.147	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
5.4		Sufit			
149 d.5.4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		8,10 * 7,87	m2	63,747	
				RAZEM	63,747
150 d.5.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
		poz.149	m2	63,747	
				RAZEM	63,747
151 d.5.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.150	m2	63,747	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	63,747
152 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		7,87 * 2,08 + 0,34 * 2,08 * 4	m2	19,198	
				RAZEM	19,198
153 d.5.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		7,87 * 2,08 + 0,34 * 2,08 * 4	m2	19,198	
				RAZEM	19,198
154 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		poz. 153	m2	19,198	
				RAZEM	19,198
155 d.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 154	m2	19,198	
				RAZEM	19,198
5.5		Murek przy schodach			
156 d.5.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
157 d.5.5	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na ścianach - murek przy schodach	m2		
		1,20 * 1,20 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
158 d.5.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz. 157	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
159 d.5.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 158	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
160 d.5.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 158	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
5.6		Wymiana elementów wyposażenia + montaż klimatyzacji			
161 d.5.6	kalk. własna	Elektryka - przeróbki instalacji + nowe oświetlenie (oświetlenie sufitowe na szynach)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.5.6	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
163 d.5.6	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
164 d.5.6	KNR 0-31 0208-01	Głowice termostatyczne	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
165 d.5.6	KNR 7-24 0130-03	Montaż jednostki wewnętrznej wraz z kompletem wyposażenia i automatyką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
166 d.5.6	KNR 7-24 0126-06 analogia	Montaż jednostki zewnętrznej wraz z kompletem wyposażenia i automatyką	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
167 d.5.6	kalk. własna	Dostawa kompletu urządzeń instalacji klimatyzacji (jednostki, rurociągi, otuliny itd.) oraz uruchomienie instalacji klimatyzacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
168 d.5.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż przenośnej rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
6.1		Posadzka			
169 d.6.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$3,14 * 1,40^2 + 0,62 * 0,29$	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
170 d.6.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.169 * 0,01	m3	0,063	
				RAZEM	0,063
171 d.6.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.170	m3	0,063	
				RAZEM	0,063
172 d.6.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.170	m3	0,063	
				RAZEM	0,063
173 d.6.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.172	m3	0,063	
				RAZEM	0,063
174 d.6.1	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka anhydrytowa o grubości 6 cm	m2		
		$3,14 * 1,40^2 + 0,62 * 0,29$	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
175 d.6.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$3,14 * 1,40^2 + 0,62 * 0,29$	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
176 d.6.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.175	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
6.2		Ściany			
177 d.6.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(0,29 + 1,10 + 0,11 + 0,35 + 0,11 + 1,40 + 0,17 + 0,32 + 0,19 + 3,60 + 0,10 + 0,28 + 0,15 + 1,44 + 0,29 + 0,36 * 2 + 0,38 * 2) * 2,0 - 0,50 * 0,60$	m2	22,460	
				RAZEM	22,460
178 d.6.2	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.177 * 0,01	m3	0,225	
				RAZEM	0,225
179 d.6.2	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.178	m3	0,225	
				RAZEM	0,225
180 d.6.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.178	m3	0,225	
				RAZEM	0,225
181 d.6.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.180	m3	0,225	
				RAZEM	0,225
182 d.6.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$(0,29 + 1,10 + 0,11 + 0,35 + 0,11 + 1,40 + 0,17 + 0,32 + 0,19 + 3,60 + 0,10 + 0,28 + 0,15 + 1,44 + 0,29 + 0,36 * 2 + 0,38 * 2) * 2,0 - 0,50 * 0,60$	m2	22,460	
				RAZEM	22,460
183 d.6.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej (glazura do wysokości 2,0m)	m2		
		poz.182	m2	22,460	
				RAZEM	22,460
184 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		$(0,62 + 1,10 + 0,11 + 0,35 + 0,11 + 1,40 + 0,17 + 0,32 + 0,19 + 3,60 + 0,10 + 0,28 + 0,15 + 1,44 + 0,36 * 2 + 0,38 * 2) * 0,61 + 2,78 * 0,20 * 2$	m2	8,078	
				RAZEM	8,078
185 d.6.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		$(0,62 + 1,10 + 0,11 + 0,35 + 0,11 + 1,40 + 0,17 + 0,32 + 0,19 + 3,60 + 0,10 + 0,28 + 0,15 + 1,44 + 0,36 * 2 + 0,38 * 2) * 0,61 + 2,78 * 0,20 * 2$	m2	8,078	
				RAZEM	8,078
186 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.185	m2	8,078	
				RAZEM	8,078
187 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.186	m2	8,078	
				RAZEM	8,078
6.3		Sufit			
188 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		$3,14 * 1,40^2 + 0,62 * 0,29$	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
189 d.6.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		$3,14 * 1,40^2 + 0,62 * 0,29$	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
190 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		poz.189	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
191 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.190	m2	6,334	
				RAZEM	6,334
6.4		Wymiana elementów wyposażenia			
192 d.6.4	KNR 2-02 1021-07 analogia	Meble kuchenne - demontaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.6.4	KNR 2-02 1021-07 analogia	Meble kuchenne - montaż	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
194 d.6.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,62 * 2,0	m2	1,240	
				RAZEM	1,240
7		TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA			
7.1		Posadzka			
195 d.7.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		3,14 * 1,40^2 * 0,5 + 0,66 * 0,30 + 3,14 * 1,30^2 * 0,25 * 2	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
196 d.7.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.195 * 0,01	m3	0,059	
				RAZEM	0,059
197 d.7.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.196	m3	0,059	
				RAZEM	0,059
198 d.7.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.196	m3	0,059	
				RAZEM	0,059
199 d.7.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.198	m3	0,059	
				RAZEM	0,059
200 d.7.1	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka anhydrytowa o grubości 5 cm	m2		
		3,14 * 1,40^2 * 0,5 + 0,66 * 0,30 + 3,14 * 1,30^2 * 0,25 * 2	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
201 d.7.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		3,14 * 1,40^2 * 0,5 + 0,66 * 0,30 + 3,14 * 1,30^2 * 0,25 * 2	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
202 d.7.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.201	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
7.2		Ściany			
203 d.7.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(0,29 + 2,40 + 0,52 + 0,28 + 0,28 + 0,24 + 0,38 + 0,15 + 1,0 + 0,30 + 0,26 + 0,55 + 0,16 + 1,40 + 1,28 + 0,27 + 0,17 + 1,29 + 0,48 + 0,25 + 0,43 + 0,28 + 0,90 + 0,05 + 0,47 + 0,36) * 2,0 - 0,50 * 0,60	m2	28,580	
				RAZEM	28,580
204 d.7.2	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.203 * 0,01	m3	0,286	
				RAZEM	0,286
205 d.7.2	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.204	m3	0,286	
				RAZEM	0,286
206 d.7.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		poz.204	m3	0,286	
				RAZEM	0,286
207 d.7.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.206	m3	0,286	
				RAZEM	0,286
208 d.7.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$(0,29 + 2,40 + 0,52 + 0,28 + 0,28 + 0,24 + 0,38 + 0,15 + 1,0 + 0,30 + 0,26 + 0,55 + 0,16 + 1,40 + 1,28 + 0,27 + 0,17 + 1,29 + 0,48 + 0,25 + 0,43 + 0,28 + 0,90 + 0,05 + 0,47 + 0,36) * 2,0 - 0,50 * 0,60$	m2	28,580	
				RAZEM	28,580
209 d.7.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej (glazura do wysokości 2,0m)	m2		
		poz.208	m2	28,580	
				RAZEM	28,580
210 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		$(0,66 + 2,40 + 0,52 + 0,80 + 0,28 + 0,28 + 0,78 + 0,24 + 0,38 + 0,15 + 1,0 + 0,80 + 0,26 + 0,55 + 0,16 + 1,40 + 1,28 + 0,27 + 0,78 + 0,17 + 1,29 + 0,48 + 0,25 + 0,43 + 0,28 + 0,90 + 0,05 + 0,47 + 0,36) * 0,62 + 1,40 * 0,21 * 2 + 1,25 * 0,10 * 2$	m2	11,793	
				RAZEM	11,793
211 d.7.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		$(0,66 + 2,40 + 0,52 + 0,80 + 0,28 + 0,28 + 0,78 + 0,24 + 0,38 + 0,15 + 1,0 + 0,80 + 0,26 + 0,55 + 0,16 + 1,40 + 1,28 + 0,27 + 0,78 + 0,17 + 1,29 + 0,48 + 0,25 + 0,43 + 0,28 + 0,90 + 0,05 + 0,47 + 0,36) * 0,62 + 1,40 * 0,21 * 2 + 1,25 * 0,10 * 2$	m2	11,793	
				RAZEM	11,793
212 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.211	m2	11,793	
				RAZEM	11,793
213 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.212	m2	11,793	
				RAZEM	11,793
7.3		Sufit			
214 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		$3,14 * 1,40^2 * 0,5 + 0,66 * 0,30 + 3,14 * 1,30^2 * 0,25 * 2$	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
215 d.7.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		$3,14 * 1,40^2 * 0,5 + 0,66 * 0,30 + 3,14 * 1,30^2 * 0,25 * 2$	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
216 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		poz.215	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
217 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.216	m2	5,929	
				RAZEM	5,929
7.4		Wymiana elementów wyposażenia			
218 d.7.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,66 * 1,95 + 0,78 * 2,0 + 0,80 * 2,0$	m2	4,447	
				RAZEM	4,447
219 d.7.4	KSNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
220 d.7.4	KSNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.7.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
222 d.7.4	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.7.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
224 d.7.4	KNR-W 4-02 0149-01 analogia	Wymiana podgrzewacza wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000