
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CEL MIESZKALNYCH Z WYDZIELENIEM KĄCIKÓW
SANITARNYCH W BUDYNKU PENITENCJARNYM W ARESZCIE
ŚLED CZYM W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI: ul. Mikołowska 10A, 40-067 Katowice, DZ. NR EW. 198/3
NAZWA INWESTORA: Areszt Śledczy w Katowicach
ADRES INWESTORA: ul. Mikołowska 10A, 40-067 Katowice

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna mgr inż. Piotr Adamczyk

DATA OPRACOWANIA: 14.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.11.2024

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE		3

PRZEBUDOWA CEL MIESZKALNYCH Z WYDZIELENIEM KĄCIKÓW SANITARNYCH W BUDYNKU
PENITENCJARNYM W ARESZCIE ŚLED CZYM W KATOWICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA CEL MIESZKALNYCH Z WYDZIELENIEM KĄCIKÓW SANITARNYCH W BUDYNKU PENITENCJARNYM W ARESZCIE ŚLED CZYM W KATOWICACH					
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE			
1.1		ZASILANIE			
1 d.1.1	KNNR 5 1209-0504	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		7	otw.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
2 d.1.1	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Tablica TB	szt.		
		7	szt.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
3 d.1.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		210 + 130 + 160	m	500,0000	
				RAZEM	500,0000
4 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 3x4	m		
		210	m	210,0000	
				RAZEM	210,0000
5 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 3x1,5	m		
		130	m	130,0000	
				RAZEM	130,0000
6 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 3x2,5	m		
		160	m	160,0000	
				RAZEM	160,0000
7 d.1.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		210 + 130 + 160	m	500,0000	
				RAZEM	500,0000
1.2		OŚWIETLENIE			
8 d.1.2	KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		26	kpl.	26,0000	
				RAZEM	26,0000
9 d.1.2	KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		7	kpl.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
1.3		OSPRZĘT			
10 d.1.3	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		22 + 26 + 7	szt.	55,0000	
				RAZEM	55,0000
11 d.1.3	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		22	szt.	22,0000	
				RAZEM	22,0000
12 d.1.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2	szt.		
		26	szt.	26,0000	

PRZEBUDOWA CEL MIESZKALNYCH Z WYDZIELENIEM KĄCIKÓW SANITARNYCH W BUDYNKU
PENITENCJARNYM W ARESZCIE ŚLED CZYM W KATOWICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,0000
13 d.1.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd - podwójne gniazdo RJ45	szt.		
		7	szt.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
14 d.1.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		140	m	140,0000	
				RAZEM	140,0000
15 d.1.3	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Triset	m		
		140	m	140,0000	
				RAZEM	140,0000
16 d.1.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		140	m	140,0000	
				RAZEM	140,0000
1.4		UZUPEŁNIAJĄCE			
17 d.1.4	KNNR 5 0715-01	Kabel H07Z-R 6mm ²	m		
		70	m	70,0000	
				RAZEM	70,0000
18 d.1.4		Oslony kabli i przewodów wg. potrzeb	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
19 d.1.4		Oznaczniki kablowe	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
20 d.1.4		Paski kablowe	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
21 d.1.4		Akcesoria montażowe	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.5		INSTALACJA PRZYŻYWOWA			
22 d.1.5	KNNR 5 1209-0504	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		7	otw.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
23 d.1.5	KNR AT-15 0109-03 analiza indywidualna	Demontaż obudów wiszących o masie 2-12 kg wraz z wyposażeniem	kpl.		
		7	kpl.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
24 d.1.5	KNR AT-15 0109-03 analiza indywidualna	Montaż obudów wiszących o masie 2-12 kg wraz z wyposażeniem	kpl.		
		7	kpl.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
25 d.1.5	KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Demontaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		7	kpl.	7,0000	

PRZEBUDOWA CEL MIESZKALNYCH Z WYDZIELENIEM KĄCIKÓW SANITARNYCH W BUDYNKU
PENITENCJARNYM W ARESZCIE ŚLED CZYM W KATOWICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,0000
26 d.1.5	KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		7	kpl.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
27 d.1.5	analiza indywidualna	Uruchomienie instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.6		POMIARY ELEKTRYCZNE I NATĘŻENIE OŚWIETLENIA			
28 d.1.6	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,0000	
				RAZEM	1,0000
29 d.1.6	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		99	prób .	99,0000	
				RAZEM	99,0000
30 d.1.6	KNNR-W 9 121-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punk t		
		1	punk t	1,0000	
				RAZEM	1,0000
31 d.1.6	KNNR-W 9 121-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punk t		
		99	punk t	99,0000	
				RAZEM	99,0000
32 d.1.6	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000