



FIRMA LGM

57-100 STRZELIN, UL. LEŚNA 6

TEL. 600476231, e-mail:

LGM@poczta.onet.eu

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3048 D w miejscowości Prusy - wykonanie utwardzonego pobocza (dł.90m)**

ADRES INWESTYCJI: Województwo dolnośląskie, Powiat strzeliński, Gmina Kondratowice
Obręb Prusy; działka nr: 284/3

NAZWA INWESTORA: **GMINA KONDRATOWICE**

ADRES INWESTORA: *UL.NOWA 1 , 57-150 PRUSY*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA GRZEGORZ WILIŃSKI - KOSZTORYSANT BUDOWLANY SKB
9/2009

DATA OPRACOWANIA: 2026-05-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-05-01

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 DROGA POWIATOWA		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DROGA POWIATOWA			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km		
		0,90	km	0,900	
				RAZEM	0,900
2 d.1	KNR 2-31 0401-06 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		90 * 0,08 * 0,3	m3	2,160	
				RAZEM	2,160
4 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
6 d.1	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		90 * 1,2	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
7 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-01 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2 - pobocza	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
9 d.1	KNR 2-31 0111-01 z.o.2.13. 9902-01 0111-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
10 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pobocza	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
11 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		90 * 0,5	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
12 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2		
		45	m2	45,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,000