

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W ŁAGIEWNIKACH
ADRES INWESTYCJI : Łagiewniki - dz, nr 91, 98/1, 677
INWESTOR : Gmina Czarnożyły
ADRES INWESTORA : 98-310 Czarnożyły 48

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45240000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0101-01	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0101-03	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0103-06	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-04	0,152	ha	0,152	
				RAZEM	0,152
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0105-02	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0105-06	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
8	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)-stare pnie drzew	szt.		
d.1	0105-07	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	90,90	mp	90,900	
				RAZEM	90,900
10	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.1	0112-03	4473	m ²	4 473,000	
				RAZEM	4 473,000
11	KNR 2-21	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0102-07	223,65	m ³	223,650	
				RAZEM	223,650
12	KNR 2-21	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami - dodatkowe za dalsze 0.5 km do 1km	m ³		
d.1	0102-08	447,30	m ³	447,300	
				RAZEM	447,300
13	KNR 2-21	Oczyszczenie dna stawów i basenów z namulów spycharkami	m ³		
d.1	0102-04	1614,8	m ³	1 614,800	
				RAZEM	1 614,800
2	45240000-1	PRZEBUDOWA I RENOWACJA STAWU			
14	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod roboty + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - staw/ 4037x2 = 8074	ha		
d.2	0121-01	0,8074	ha	0,807	
				RAZEM	0,807
15	KNR 2-11	Wykonanie opasek z faszyny luzem o wymiarach (wysokość/szerokość) 50/25 cm między rzędami kołków / 79,90 + 40,60 / 120,50	m		
d.2	0506-06		m	120,500	
				RAZEM	120,500
16	KNR 2-11	Wykonanie kieszki faszynowej o śr. 15 cm / OBM. j.w. / 120,50	m		
d.2	0501-03		m	120,500	
				RAZEM	120,500
17	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. III- nawiezienie brakującej ziemi	m ³		
d.2	0238-02	uwaga pod tablicą	m ³	451,000	
		451		RAZEM	451,000
18	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami - do 1km samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
d.2	0214-03	Krotność = 2			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		451	m ³	451,000	
				RAZEM	451,000
19	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III/ 79,90+40,60+10,90+	m ²		
d.2	0506-07	78,30+24,30/ = 234,0m x5,40	m ²	1 263,600	
		1263,60		RAZEM	1 263,600
20	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- obmiar j.w.	m ²		
d.2	0510-03	1803	m ²	1 803,000	
				RAZEM	1 803,000
21	KNR 2-01	Schody betonowe prefabrykowane o szer. 1,1 m na skarpach nasypów i prze-	m		
d.2	0529-01	kopów	m	3,500	
		3,50		RAZEM	3,500