
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
LUCIENIU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. 16/12, LUCIEŃ 46, GMINA GOSTYNIN
NAZWA INWESTORA: GMINA GOSTYNIN
ADRES INWESTORA: UL. Bierzewicka 50, 09-500 GOSTYNIN
DATA OPRACOWANIA: 29.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		CZĘŚĆ ZABYTEKOWA (BEZ PIWNIC POD CZĘŚCIĄ ZABYTEKOWĄ)			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - do renowacji	m2		
		<i>Wysoki parter</i>			
	DK3	(0,63 + 0,69) * 2,68 * 1	m2	3,54	
	DK4	(0,65 + 0,66) * 2,66 * 1	m2	3,48	
	DK5	(0,64 + 0,68) * 2,69 * 1	m2	3,55	
	DK6	(0,69 + 0,70) * 2,72 * 1	m2	3,78	
	DR2	0,95 * 1,95 * 1	m2	1,85	
	DR3	1,00 * 1,96 * 1	m2	1,96	
	DR4	0,95 * 1,96 * 1	m2	1,86	
	DR5	1,00 * 1,97 * 1	m2	1,97	
	DR6	1,00 * 1,97 * 1	m2	1,97	
				RAZEM	23,96
2 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m2		
		<i>Wysoki parter</i>			
		0,60 * 1,98 * 4	m2	4,75	
		0,70 * 2,00 * 1	m2	1,40	
		1,00 * 1,98 * 1	m2	1,98	
		0,89 * 2,00 * 1	m2	1,78	
		<i>Poziom 1 Pałac</i>			
		0,69 * 2,02 * 1	m2	1,39	
		0,59 * 2,04 * 4	m2	4,81	
		0,80 * 1,94 * 1	m2	1,55	
		0,79 * 2,02 * 1	m2	1,60	
		<i>Poddasze</i>			
		0,77 * 1,80 * 1	m2	1,39	
		0,91 * 2,09 * 1	m2	1,90	
		0,89 * 2,01 * 1	m2	1,79	
		0,79 * 1,80 * 1	m2	1,42	
		0,79 * 1,92 * 1	m2	1,52	
		0,99 * 2,10 * 1	m2	2,08	
		0,79 * 1,92 * 1	m2	1,52	
				RAZEM	30,88
3 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż stolarki okiennej - do renowacji	m2		
	OR3	<i>Wysoki parter</i> 1,26 * 2,61 * 10	m2	32,89	
				RAZEM	32,89
4 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż stolarki okiennej	m2		
		<i>Wysoki parter</i>			
		0,15 * 1,14 * 1	m2	0,17	
		1,26 * 2,65 * 1	m2	3,34	
		1,50 * 1,95 * 2	m2	5,85	
		0,50 * 1,95 * 1	m2	0,98	
		<i>Poziom 1 Pałac</i>			
		1,02 * 1,56 * 17	m2	27,05	
		1,10 * 2,02 * 3	m2	6,67	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,23 * 2,02 * 3 0,15 * 0,88 * 1 1,02 * 1,53 * 1 1,04 * 1,53 * 1 1,03 * 1,54 * 1 1,03 * 1,55 * 1 <i>Poddasze</i> 0,75 * 1,27 * 4	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,45 0,13 1,56 1,59 1,59 1,60 3,81	
				RAZEM	61,79
5 d.1.1. 1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m3		
		<i>Otworki okienne i drzwiowe nie odejmowane</i> <i>Wysoki parter</i> (3,97 + 1,18 * 3) * 0,09 * 3,10 0,90 * 0,08 * 3,10 1,21 * 0,04 * 3,10 (3,00 + 1,45) * 0,12 * 3,23 <i>Poziom 1 Pałac</i> (3,99 + 1,20) * 0,09 * 2,26 <i>Poddasze</i> 0,27 * 0,47 * 2,36	 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 2,10 0,22 0,15 1,72 1,06 0,30	
				RAZEM	5,55
6 d.1.1. 1	TZKNBK IV -464	Wykucie wnęk, poszerzenie otworów, itp. w ścianie z cegły	m3		
		<i>Pałac</i> 1 * 1 * 0,3 * 4 + 0,25 * 0,12 * 31	m3	2,13	
				RAZEM	2,13
7 d.1.1. 1	kalk. własna	Demontaż wtórnych okładzin drewnianych w korytarzu na poziomie "+2" w oraz z płyty kartonowo gipsowe znajdujących się na ścianach wewnętrznych oraz sufitach poddasza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		poz.34	m2	49,76	
				RAZEM	49,76
9 d.1.1. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		poz.39	m2	654,43	
				RAZEM	654,43
10 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		poz.74	m	51,55	
				RAZEM	51,55
11 d.1.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków wewnętrznych/okładzin ścian i sufitów	m2		
		poz.29	m2	238,94	
				RAZEM	238,94
12 d.1.1. 1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2 * 0,10 poz.4 * 0,10 poz.5 poz.6 poz.7 * 8,00 poz.8 * 0,02 poz.9 * 0,01 poz.10 * 0,40 * 0,04 poz.11 * 0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	3,09 6,18 5,55 2,13 8,00 1,00 6,54 0,82 4,78	
				RAZEM	38,09
13 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 15 km	m3		
		<i>Gruz z wewnątrz budynku</i> poz.12 A (Obliczenie pomocnicze) poz.13 A * 1,25 {dodatek na przyzbowanie}	 m3	38,09 38,09 47,61	
				RAZEM	47,61
14 d.1.1. 1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		poz.21	m2	587,11	
				RAZEM	587,11
1.1.2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
1.1.2. 1		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
15 d.1.1. 2.1		Wzmocnienia - Nadproże N1.0	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
16 d.1.1. 2.1		Wzmocnienia - Nadproże N2.0	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.3		WIEŻBA I POKRYCIE DACHU, IZOLACJE PODDASZA, DASZEK NAD WEJŚCIEM I TARASEM			
17 d.1.1. 3	KNR 19-01 0402-03 analogia	Wymiana części elementów więźby dachowej - założono 50%	m2		
		<i>Powierzchnia z programu typu CAD</i> 559,15 * 1,05 * 50%	m2	293,55	
				RAZEM	293,55
18 d.1.1. 3	KNR 19-01 0402-03 analogia	Naprawa części elementów więźby dachowej - założono 50%	m2		
		<i>Powierzchnia z programu typu CAD</i> 559,15 * 1,05 * 50%	m2	293,55	
				RAZEM	293,55
19 d.1.1. 3	KNR 4-01 0631-01	Zabezpieczenie konstrukcji do stanu nierozprzestrzeniania ognia - NRO	m2		
		<i>Powierzchnia z programu typu CAD</i> poz.17 + poz.18	m2	587,10	
				RAZEM	587,10
20 d.1.1. 3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.22	m2	587,11	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	587,11
21 d.1.1. 3	KNR 19-01 0533-02	Krycie dachu na rąbek stojący - blacha tytan-cynk	m2		
		poz.22	m2	587,11	
				RAZEM	587,11
22 d.1.1. 3	KNR AT-09 0103-02	Folia dachowa wiatroizolacyjna	m2		
		<i>Powierzchnia z programu typu CAD</i> 559,15 * 1,05 {powierzchnia z programu typu CAD, 1,05 współczynnik nachylenia dachu}	m2	587,11	
				RAZEM	587,11
23 d.1.1. 3	KNNR-W 2 W0502-01	Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk	m2		
		<i>Pasy podrynnowe i nadrynnowe</i> poz.24 * (0,50 + 0,25)	m2	28,50	
		<i>Gąsiory</i> 57 * 0,40	m2	22,80	
		<i>Obróbka koszowa</i> 30 * 0,40	m2	12,00	
		<i>Obróbka krańcowa, ognimurów</i> 120 * 0,40	m2	48,00	
				RAZEM	111,30
24 d.1.1. 3	KNKRB 2 0502-01	Rynny półokrągłe z blachy tytan-cynk	m		
		38	m	38,00	
				RAZEM	38,00
25 d.1.1. 3	KNKRB 2 0502-05	Rury spustowe z blachy tytan-cynk	m		
		64	m	64,00	
				RAZEM	64,00
26 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 cm Krotność = 2	m2		
		<i>Powierzchnia z programu typu CAD</i> 22 * 23 * 1,05	m2	531,30	
				RAZEM	531,30
27 d.1.1. 3	KNR AT-12 0201-01 analogia	Sufity podwieszane z płyt GKF , odporność ogniowa w systemie EI 30	m2		
		380	m2	380,00	
				RAZEM	380,00
1.1.4		WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW			
28 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoża (przed wykonaniem tynków)	m2		
		poz.29	m2	238,94	
				RAZEM	238,94
29 d.1.1. 4	KNR-W 2-02 0801-02	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych	m2		
		<i>Wysoki parter</i> 35,66 * 4,00	m2	142,64	
		<i>Poziom 1 Pałac</i> 37,04 * 2,6	m2	96,30	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	238,94
30 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży (przed wykończeniem)	m2		
		poz.29	m2	238,94	
				RAZEM	238,94
31 d.1.1. 4	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - pomieszczenia mokre	m2		
		72,70 * 2,10 {powierzchnia z programu typu CAD}	m2	152,67	
				RAZEM	152,67
32 d.1.1. 4	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej - pomieszczenia mokre	m		
		28 * 2,10	m	58,80	
				RAZEM	58,80
33 d.1.1. 4	KNNR 3 0606-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m2		
		poz.31	m2	152,67	
				RAZEM	152,67
33' d.1.1. 4	KNR-W 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie pozostałych ścian i sufitów	m2		
		<i>Wysoki parter</i> 35,66 * 4 24,59 {sufit}	m2 m2	142,64 24,59	
		<i>Poziom 1 Pałac</i> 37,04 * 2,6 25,17 {sufit}	m2 m2	96,30 25,17	
		<i>Poddasze</i> 18,46 * 2,60 110,08 {sufit}	m2 m2	48,00 110,08	
		-poz.33	m2	-152,67	
				RAZEM	294,11
1.1.5		WARSTWY POSADZKOWE			
1.1.5. 1		WARSTWY WYKOŃCZENIOWE POSADZEK I SCHODÓW			
34 d.1.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży - posadzki	m2		
		poz.37	m2	49,76	
				RAZEM	49,76
35 d.1.1. 5.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - pomieszczenia mokre	m2		
		<i>Powierzchnia podłóg z programu typu CAD</i> poz.34	m2	49,76	
				RAZEM	49,76
36 d.1.1. 5.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		<i>Długość z programu typu CAD</i> 77,78	m	77,78	
				RAZEM	77,78
37 d.1.1. 5.1	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki z płytek gresowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Powierzchnia z programu typu CAD</i> <i>Powierzchnie wewnętrzne</i> 24,59 + 25,17	m2	49,76	
				RAZEM	49,76
38 d.1.1. 5.1	kalk. własna	Renowacja istniejącej posadzki drewnianej - pod wykładziną PCV	m2		
		<i>Powierzchnia podłóg z programu typu CAD</i> poz.39	m2	654,43	
				RAZEM	654,43
39 d.1.1. 5.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin homogenicznych PCV wraz z wyrównaniem powierzchni	m2		
		<i>Powierzchnia podłóg z programu typu CAD</i> 654,43	m2	654,43	
				RAZEM	654,43
40 d.1.1. 5.1	KNKRB 2 1106-05 analogia	Listwy przyścienne - listwy PCV/wywinięcie wykładziny	m		
		362,5	m	362,50	
				RAZEM	362,50
41 d.1.1. 5.1	kalk. własna	Renowacja istniejącej posadzki drewnianej	m2		
		<i>Powierzchnia podłóg z programu typu CAD</i> 76,27	m2	76,27	
				RAZEM	76,27
42 d.1.1. 5.1	TZKNBK VII -337	Impregnacja ogniochronna posadzki drewnianej	m2		
		76,27	m2	76,27	
				RAZEM	76,27
43 d.1.1. 5.1	KNKRB 2 1106-06 analogia	Listwy przyścienne drewniane - z drewna twardego	m		
		91,78	m	91,78	
				RAZEM	91,78
44 d.1.1. 5.1	kalk. własna	Renowacja schodów drewnianych	kpl		
		<i>Powierzchnia podłóg z programu typu CAD</i> 1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.6		BALUSTRADY			
45 d.1.1. 6	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady i poręcze - dostawa i montaż - balustrady stalowej ozdobnej do wejścia głównego części zabytkowej.	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
46 d.1.1. 6	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady i poręcze - dostawa i montaż - balustrady stalowej ozdobnej zabezpieczającej okna w łazienkach.	m		
		1,4 * 2 + 1,2 * 2	m	5,20	
				RAZEM	5,20
47 d.1.1. 6	KNR-W 2-02 1035-04	Balustrady schodowe - drewniane - Drewniana poręcz zlicowana ze ścianą w kolorze istniejącej balustrady	m		
		31	m	31,00	
				RAZEM	31,00
48 d.1.1. 6	kalk. własna	Renowacja balustrady drewnianej klatki schodowej	kpl		
		<i>Powierzchnia podłóg z programu typu CAD</i>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.7		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA			
49 d.1.1. 7	kalk. własna	Inwentaryzacja opisowa i fotograficzna stanu zachowania drzwi przed podjęciem prac, ewentualnie wykonanie badań mikrobiologicznych w celu identyfikacji występujących mikroorganizmów i owadów szkodników drewna, ocena zagrożeń i dobór odpowiedniej metody i środków do dezynfekcji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.1.1. 7	KNR 19-01 1310-09	Oczyszczenie remontowanych drzwi wewnętrznych	m2		
		<i>Wysoki parter</i>			
	DK3	(0,63 + 0,69) * 2,68 * 1	m2	3,54	
	DK4	(0,65 + 0,66) * 2,66 * 1	m2	3,48	
	DK5	(0,64 + 0,68) * 2,69 * 1	m2	3,55	
	DK6	(0,69 + 0,70) * 2,72 * 1	m2	3,78	
	DR2	0,95 * 1,95 * 1	m2	1,85	
	DR3	1,00 * 1,96 * 1	m2	1,96	
	DR4	0,95 * 1,96 * 1	m2	1,86	
	DR5	1,00 * 1,97 * 1	m2	1,97	
	DR6	1,00 * 1,97 * 1	m2	1,97	
		<i>Poziom 1 Pałac</i>			
	DR9	0,99 * 1,93 * 1	m2	1,91	
	DR10	0,99 * 1,96 * 1	m2	1,94	
	DR11	0,98 * 1,95 * 1	m2	1,91	
	DR12	1,00 * 1,96 * 1	m2	1,96	
	DR13	1,00 * 1,99 * 1	m2	1,99	
	DR14	0,99 * 1,99 * 1	m2	1,97	
	DR15	1,00 * 1,97 * 1	m2	1,97	
	DR16	1,00 * 1,95 * 1	m2	1,95	
				RAZEM	39,56
51 d.1.1. 7	KSNR 3 0702-02	Remont skrzydeł remontowanych drzwi wewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.50 * 2</i>	m2	79,12	
				RAZEM	79,12
52 d.1.1. 7	KSNR 3 0702-03	Remont ościeżnic remontowanych drzwi wewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.50 * 2</i>	m2	79,12	
				RAZEM	79,12
53 d.1.1. 7	KNR 19-01 1308-10	Malowanie remontowanych drzwi wewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.50 * 2</i>	m2	79,12	
				RAZEM	79,12
54 d.1.1. 7	KNR 19-01 1309-10	Zakonserwowanie remontowanych drzwi wewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.50 * 2</i>	m2	79,12	
				RAZEM	79,12
55 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane - montaż drzwi wewnętrznych z demontażu (M=0)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.50	m2	39,56	
				RAZEM	39,56
56 d.1.1. 7	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą	m2		
	D1	1,00 * 2,10 * 1	m2	2,10	
	D	1,04 * 2,10 * 2	m2	4,37	
	D10	1,00 * 2,10 * 2	m2	4,20	
				RAZEM	10,67
58 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą - EI30	m2		
	D0	1,10 * 2,18 * 1	m2	2,40	
	Dw	1,10 * 1,18 * 2	m2	2,60	
				RAZEM	5,00
59 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wewnętrzne - EI30	m2		
	D7	0,81 * 1,49 * 2	m2	2,41	
				RAZEM	2,41
60 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe EI30	m2		
	D11	1,10 * 2,10 * 4	m2	9,24	
				RAZEM	9,24
61 d.1.1. 7	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe EI60	m2		
	D3	1,00 * 2,10 * 1	m2	2,10	
	D3a	1,00 * 2,10 * 1	m2	2,10	
	D5	1,68 * 3,15 * 1	m2	5,29	
	D5a	1,64 * 2,10 * 1	m2	3,44	
				RAZEM	12,93
62 d.1.1. 7	kalk. własna	Prace budowlane związane z wymianą stolarki drzwiowej naprawa ścian i sufitów.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.8		STOLARKA OKIENNA			
63 d.1.1. 8	KNR 19-01 1310-06	Oczyszczenie remontowanego okna - OR3	m2		
	OR3	1,36 * 2,61 * 10	m2	35,50	
				RAZEM	35,50
64 d.1.1. 8	KSNR 3 0701-01	Remont ościeżnic i skrzydeł remontowanego okna - OR3	m2		
		poz.63	m2	35,50	
				RAZEM	35,50
65 d.1.1. 8	KNR 19-01 1308-05	Malowanie remontowanego okna - OR3	m2		
		poz.63	m2	35,50	
				RAZEM	35,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.1. 8	KNR 19-01 1309-03	Zakonserwowanie remontowanego okna - OR3	m2		
		poz.63	m2	35,50	
				RAZEM	35,50
67 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 1009-05	Montaż okna po renowacji - OR3	m2		
		poz.63	m2	35,50	
				RAZEM	35,50
68 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 1009-05	Okna drewniane o powierzchni do 1.0 m2	m2		
	OR5	0,15 * 1,14 * 1	m2	0,17	
	OR9	0,15 * 0,88 * 1	m2	0,13	
	OR10	0,75 * 1,27 * 2	m2	1,91	
				RAZEM	2,21
69 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 1009-06	Okna drewniane o powierzchni do 2.0 m2	m2		
	OR6	1,02 * 1,53 * 17	m2	26,53	
				RAZEM	26,53
70 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 1009-05	Okna drewniane o powierzchni do 1.0 m2 - EI60	m2		
	OR11	0,75 * 1,27 * 2	m2	1,91	
				RAZEM	1,91
71 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 1009-07	Okna drewniane o powierzchni ponad 2.0 m2	m2		
	OR7	1,10 * 2,02 * 3	m2	6,67	
	OR8	1,23 * 2,02 * 3	m2	7,45	
				RAZEM	14,12
72 d.1.1. 8	KNR-W 2-02 1018-04	Okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2	m2		
	OR2	0,80 * 0,79 * 1	m2	0,63	
				RAZEM	0,63
73 d.1.1. 8	kalk. własna	Prace budowlane związane z wymianą stolarki okien naprawa ścian i sufitów.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.9		PARAPETY WEWNETRZNE			
74 d.1.1. 9	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów z drewna klejonego dębowego gr. 4 cm	m		
	OR2	0,80 * 1	m	0,80	
	OR3	1,36 * 17	m	23,12	
	OR5	0,15 * 1	m	0,15	
	OR6	1,02 * 17	m	17,34	
	OR7	1,10 * 3	m	3,30	
	OR8	1,23 * 3	m	3,69	
	OR9	0,15 * 1	m	0,15	
	OR10	0,75 * 2	m	1,50	
	OR11	0,75 * 2	m	1,50	
				RAZEM	51,55
1.1.10		PARAPETY ZEWNĘTRZNE			
75 d.1.1. 10	KNR-W 2 W0502-01	Parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk 0,55 mm	m2		
		poz.74 * 0,40	m2	20,62	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,62
1.1.1		WYPOSAŻENIE BUDYNKU			
76 d.1.1. 11	kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
77 d.1.1. 11	kalk. własna	Szczotka WC	szt		
		poz.76	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
78 d.1.1. 11	kalk. własna	Pojemnik na ręcznik papierowy	szt		
		poz.76	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
79 d.1.1. 11	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
80 d.1.1. 11	kalk. własna	Dozownik do mydła	szt		
		poz.79	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
81 d.1.1. 11	kalk. własna	Lustro	szt		
		poz.79	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
82 d.1.1. 11	kalk. własna	Dostawa i montaż kabin łazienkowych systemowych HPL	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.2.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
83 d.1.2. 1		Roboty przygotowawcze, demontażowe	kpl.		
		19	kpl.	19,00	
				RAZEM	19,00
1.2.2		OSPRZĘT I OKABLOWANIE			
84 d.1.2. 2	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W na oprawy typu LED	kpl.		
		137	kpl.	137,00	
				RAZEM	137,00
85 d.1.2. 2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa EW1	kpl.		
	cz. zabytkowa	1 + 1	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
86 d.1.2. 2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa EW2	kpl.		
	cz. zabytkowa	1 + 3 + 1	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.1.2. 2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa EW3	kpl.		
	cz. zabytkowa	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
88 d.1.2. 2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW1	kpl.		
	cz. zabytkowa	10 + 9 + 1	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
89 d.1.2. 2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW2	kpl.		
	cz. zabytkowa	1 + 1	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
90 d.1.2. 2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW4	kpl.		
	cz. zabytkowa	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
91 d.1.2. 2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW5	kpl.		
	cz. zabytkowa	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.1.2. 2	KSNR 5 0405-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
		poz. 85 + poz. 86 + poz. 87 + poz. 88 + poz. 89 + poz. 90 + poz. 91	szt.	35,00	
				RAZEM	35,00
93 d.1.2. 2	KSNR 5 0307-0300	Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm ² , w korytkach i na drabinkach bez mocowania NHXH 5x4	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
94 d.1.2. 2	KSNR 5 0307-0300	Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm ² , w korytkach i na drabinkach bez mocowania NHXH 5x2,5	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
95 d.1.2. 2	KSNR 5 0307-0300	Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm ² , w korytkach i na drabinkach bez mocowania NHXH 3x2,5	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
96 d.1.2. 2	KSNR 5 0307-0300	Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm ² , w korytkach i na drabinkach bez mocowania YKXS 5x10	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
97 d.1.2. 2	KSNR 5 0307-0300	Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm ² , w korytkach i na drabinkach bez mocowania YKXS 5x4	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
98 d.1.2. 2	KSNR 5 0307-0300	Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm ² , w korytkach i na drabinkach bez mocowania YKXS 5x2,5	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
99 d.1.2. 2	KSNR 5 0307-0300	Linie zasilające prowadzone przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 35 mm ² , YKXS 5x2,5	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
100 d.1.2. 2	Kalkulacja własna	Rozbudowa rozdzielnic piętrowej	kpl.		
	cz. zabytkowa	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.1.2. 2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		43	szt.	43,00	
				RAZEM	43,00
102 d.1.2. 2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
103 d.1.2. 2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		51	szt.	51,00	
				RAZEM	51,00
104 d.1.2. 2	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	pomi ar		
		poz.92	pomi ar	35,00	
				RAZEM	35,00
105 d.1.2. 2	KNNR 5 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3	pomi ar		
		poz.100	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3		INSTALACJA DOMOFONU			
106 d.1.2. 3	KNNR 5 0203-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² wciągane do rur UTP kat 6	m		
		9 * 90	m	810,00	
				RAZEM	810,00
107 d.1.2. 3	Kalkulacja własna	Wideodomofon IP jednostka wewnętrzna	kpl.		
	cz. zabytkowa	9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
108 d.1.2. 3	Kalkulacja własna	Programowanie, testowanie i uruchomienie	r-g		
	cz. zabytkowa	1	r-g	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.4		SSP			
109 d.1.2. 4	0101	Montaż kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii dozorowych, do 4 linii	szt.		
		poz.110	szt.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
110 d.1.2. 4	Kalkulacja własna	Centrala uniwersalna	kpl.		
	cz. zabytkowa	1 {centrala samozamykaczy}	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.1.2. 4	0401	Montaż czujki pożarowej	szt.		
	cz. zabytkowa	7 + 6 + 3	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
112 d.1.2. 4	Kalkulacja własna	Czujka adresowalna	kpl.		
		poz.111	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
113 d.1.2. 4	0403	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowalnym	szt.		
		poz.111	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
114 d.1.2. 4	Kalkulacja własna	Gniazdo czujki	kpl.		
		poz.111	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
115 d.1.2. 4	0402	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych	szt.		
	cz. zabytkowa	3 + 2 + 1	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
116 d.1.2. 4	Kalkulacja własna	Ręczny ostrzegacz pożarowy	kpl.		
		poz.115	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
117 d.1.2. 4	0404	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP Sygnalizator optyczno-akustyczny konwencjonalny	szt.		
	cz. zabytkowa	3 + 2 + 1	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
118 d.1.2. 4	Kalkulacja własna	Sygnalizator optyczno-akustyczny	kpl.		
		poz.117	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
119 d.1.2. 4	Kalkulacja własna	Puszka połączeniowa niepalna sygnalizatora akustycznego	kpl.		
		poz.117	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
120 d.1.2. 4	0404	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów Zasilacz 24VDC z aku	szt.		
		poz.110	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.1.2. 4	Kalkulacja własna	24VDC z aku	kpl.		
		poz.120	kpl.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
122 d.1.2. 4	KNNR 5 0212-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych HDGs 2x1	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
123 d.1.2. 4	KNNR 5 0212-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YnTKSYekw 1x2x0.8	m		
		310	m	310,00	
				RAZEM	310,00
124 d.1.2. 4	KNNR 5 0212-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych NHXH 3x2,5	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
125 d.1.2. 4		Programowanie i uruchomienie SSP	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
126 d.1.2. 4		Testowanie SSP	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.5		PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI			
127 d.1.2. 5	kalk. własna	Prace budowlane związane z wykonaniem instalacji - bruzdowanie, naprawa ścian i sufitów, itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.6		INSTALACJA ODGROMOWA			
128 d.1.2. 6	KSNR 5 0601-0101	Montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych, przewodów nienaprzężanych, poziomych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m		
		23 * 6 + 18	m	156,00	
				RAZEM	156,00
129 d.1.2. 6	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		11 * 4	m	44,00	
				RAZEM	44,00
130 d.1.2. 6	KNNR 5 0615-0100	Maszt odgromowy	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
131 d.1.2. 6	KNNR 5 0612-0600	Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
132 d.1.2. 6	KNNR 5 1304-0300	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.3		INSTALACJE SANITARNE			
1.3.1		Instalacja wod - kan			
1.3.1. 1		Instalacja kanalizacji sanitarnej			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.1.3. 1.1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	cz. zabytkowa	7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
134 d.1.3. 1.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	cz. zabytkowa	35,00	m	35,00	
				RAZEM	35,00
135 d.1.3. 1.1	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	cz. zabytkowa	10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
136 d.1.3. 1.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	cz. zabytkowa	45,00	m	45,00	
				RAZEM	45,00
137 d.1.3. 1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		poz.195 + poz.199	pode j.	10,00	
				RAZEM	10,00
138 d.1.3. 1.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		poz.197	pode j.	7,00	
				RAZEM	7,00
139 d.1.3. 1.1	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
	cz. zabytkowa	13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
140 d.1.3. 1.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt.		
	cz. zabytkowa	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
141 d.1.3. 1.1	KNR-W 4-01 0344-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	cz. zabytkowa	25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
142 d.1.3. 1.1	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		poz.139	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
143 d.1.3. 1.1	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.140	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.1.3. 1.1	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz.141	m	25,00	
				RAZEM	25,00
1.3.1. 2		Instalacja wody			
145 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
146 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
147 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0132-05	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
148 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
149 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawór termostatyczny MTCV-B o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
150 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm	m		
	cz. zabytkowa	72	m	72,00	
				RAZEM	72,00
151 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm	m		
	cz. zabytkowa	12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
152 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-RT o śr. zewnętrznej 25 mm	m		
	cz. zabytkowa	14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
153 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-RT o śr. zewnętrznej 32 mm	m		
	cz. zabytkowa	20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
154 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153	m	118,00	
				RAZEM	118,00
155 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m		
		poz.154 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób · prób ·	118,00 1,00	
		1			
		łączna długość rurociągu		RAZEM	118,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
156 d.1.3. 1.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		poz.150	m	72,00	
				RAZEM	72,00
157 d.1.3. 1.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		poz.151	m	12,00	
				RAZEM	12,00
158 d.1.3. 1.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		poz.152	m	14,00	
				RAZEM	14,00
159 d.1.3. 1.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		poz.153	m	20,00	
				RAZEM	20,00
160 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-02 0118-02	Podłączenie do istniejącej instalacji o śr. 20 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
161 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-02 0118-03	Podłączenie do istniejącej instalacji o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
162 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-02 0118-04 analogia	Podłączenie do istniejącej instalacji o śr. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		poz.200 * 2 + poz.184	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
164 d.1.3. 1.2	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		poz.194	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
165 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	cz. zabytkowa	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
166 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt.		
	cz. zabytkowa	15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
167 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-01 0344-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	cz. zabytkowa	50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
168 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		poz.165	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
169 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.166	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
170 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz.167	m	50,00	
				RAZEM	50,00
171 d.1.3. 1.2	kalk. własna	Oплата za badanie wody	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.1. 3		Instalacja wody hydrantowej			
172 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	cz. zabytkowa	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
173 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	cz. zabytkowa	4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
174 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	cz. zabytkowa	15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
175 d.1.3. 1.3	KNR 4 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
176 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.172 + 1,00 + poz.173 + poz.174 + 0	m	30,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,00
177 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		poz.176 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób · prób ·	30,00 1,00	
		1			
		łączna długość rurociągu		RAZEM	30,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
178 d.1.3. 1.3	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		poz.172	m	10,00	
				RAZEM	10,00
179 d.1.3. 1.3	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		poz.173	m	4,00	
				RAZEM	4,00
180 d.1.3. 1.3	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		poz.174	m	15,00	
				RAZEM	15,00
181 d.1.3. 1.3	KNR 0-34 0101-08	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		poz.175	m	5,00	
				RAZEM	5,00
182 d.1.3. 1.3	kalk. własna	Montaż zaworu pierwszeństwa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
183 d.1.3. 1.3	KNNR 4 0519-06	Zawory odcinające DN 50	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
184 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce	szt.		
		poz.185	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
185 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne z miejscem na gaśnice	szt.		
	cz. zabytkowa	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
186 d.1.3. 1.3	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		poz.185	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
187 d.1.3. 1.3	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
	cz. zabytkowa	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.1.3. 1.3	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt.		
	cz. zabytkowa	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
189 d.1.3. 1.3	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		poz.187	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
190 d.1.3. 1.3	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.188	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
191 d.1.3. 1.3	kalk. własna	Oplata za wydajności hydrantu	kpl.		
		poz. 185	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.3.1. 4		Instalacja centralnego ogrzewania			
192 d.1.3. 1.4	kalk. własna	Przebudowa instalacji grzewczej z przeniesieniem grzejników na klatce schodowej A.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.1. 5		Armatura sanitarna - biały montaż			
193 d.1.3. 1.5	KNR 2-15/G EBERIT 0102-07	Stelaż do umywalki	kpl.		
		poz.195	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
194 d.1.3. 1.5	KNR 2-15/G EBERIT 0102-05	Stelaż do WC	kpl.		
		poz.197	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
195 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
	cz. zabytkowa	4 + 4	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
196 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		poz.195	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
197 d.1.3. 1.5	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Misa ustępowa wisząca	kpl.		
	cz. zabytkowa	4 + 3	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
198 d.1.3. 1.5	KNR 2-15/G EBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		poz.197	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodzik	kpl.		
	cz. zabytkowa	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
200 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.195	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
201 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.199	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
202 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0135-01	Zawór do spluczki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.197	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
203 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0135-01	Zawór do baterii o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.200 * 2 + 0 * 2	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
203' d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodzik techniczny w pom. porządkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
203" d.1.3. 1.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie do brodzika technicznego	szt.		
		poz.203'	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.2		Wentylacja			
204 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0208-02	Wentylatory dachowe o śr. 315 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
205 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0213-01	Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego 315 mm	szt.		
		poz.204	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
206 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny o śr. 100 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	5 + 5	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
207 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny o śr. 125 mm	szt.		
	cz. zabytkowa	1 + 2	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
208 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0123-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 %	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	cz. zabytkowa	9,48	m2	9,48	
				RAZEM	9,48
209 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiry) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m2		
	cz. zabytkowa	22,84	m2	22,84	
				RAZEM	22,84
210 d.1.3. 2	KNR-W 2-17 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %	m2		
	cz. zabytkowa	32,90	m2	32,90	
				RAZEM	32,90
211 d.1.3. 2	KNR-W 2-16 0301-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm płytami z wełny mineralnej	m2		
		(poz.208 + poz.209 + 0 + poz.210 + 0 + 0 + 0) * 0,85	m2	55,44	
				RAZEM	55,44
212 d.1.3. 2	KNR-W 2-16 0301-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm płytami z wełny mineralnej	m2		
		(poz.208 + poz.209 + 0 + poz.210 + 0 + 0 + 0) * 0,15	m2	9,78	
				RAZEM	9,78
213 d.1.3. 2	KNR-W 2-16 0601-04	Płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej	m2		
		poz.212	m2	9,78	
				RAZEM	9,78
214 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0335-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
	cz. zabytkowa	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
215 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0335-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł	szt.		
	cz. zabytkowa	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
216 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebiec w stropach ceramicznych	szt.		
		poz.214	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
217 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.215	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
218 d.1.3. 2	kalk. własna	Uruchomienie , próby i regulacja instalacji wentylacji 3,5%* (R+M+S)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.3		PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI			
219 d.1.3. 3	kalk. własna	Prace budowlane związane z wykonaniem instalacji - bruzdowanie, naprawa ścian i sufitów, obudowa instalacji wod-kan i wentylacji płytami G-K.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 CZĘŚĆ ZABYTKOWA (BEZ PIWNIC POD CZĘŚCIĄ ZABYTKOWĄ)		2
Spis treści		24