
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: RENOWACJA I KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU SZKOŁY W LUCIENIU.
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. 16/12, LUCIEŃ 46, GMINA GOSTYNIN
NAZWA INWESTORA: GMINA GOSTYNIN
ADRES INWESTORA: ul. BIERZEWICKA 50, 09-500 GOSTYNIN
DATA OPRACOWANIA: 29.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		CZĘŚĆ ZABYTKOWA BUDYNKU SZKOŁY W LUCIENIU			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - do renowacji	m2		
	DK1	<i>Wysoki parter</i> (0,70 + 0,77) * (2,98 + 0,70) * 1	m2	5,41	
	DK2	(0,66 + 0,51) * (2,17) * 1 * 2 {liczone podwójnie}	m2	5,08	
				RAZEM	10,49
2 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż stolarki okiennej - do renowacji	m2		
	OR3	<i>Wysoki parter</i> 1,26 * 2,61 * 7	m2	23,02	
				RAZEM	23,02
1.1.2		RENOWACJA I KONSERWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			
3 d.1.1. 2	kalk. własna	Inwentaryzacja opisowa i fotograficzna stanu zachowania drzwi przed podjęciem prac, ewentualnie wykonanie badań mikrobiologicznych w celu identyfikacji występujących mikroorganizmów i owadów szkodników drewna, ocena zagrożeń i dobór odpowiedniej metody i środków do dezynfekcji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1.1. 2	KNR 19-01 1310-09	Oczyszczenie remontowanych drzwi zewnętrznych	m2		
	DK1	<i>Wysoki parter</i> (0,70 + 0,77) * (2,98 + 0,70) * 1	m2	5,41	
	DK2	(0,66 + 0,51) * (2,17) * 1 * 2 {liczone podwójnie}	m2	5,08	
				RAZEM	10,49
5 d.1.1. 2	KSNR 3 0702-02	Remont skrzydeł remontowanych drzwi zewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.4 * 2</i>	m2	20,98	
				RAZEM	20,98
6 d.1.1. 2	KSNR 3 0702-03	Remont ościeżnic remontowanych drzwi zewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.4 * 2</i>	m2	20,98	
				RAZEM	20,98
7 d.1.1. 2	KNR 19-01 1308-10	Malowanie remontowanych drzwi zewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.4 * 2</i>	m2	20,98	
				RAZEM	20,98
8 d.1.1. 2	KNR 19-01 1309-10	Zakonserwowanie remontowanych drzwi zewnętrznych	m2		
		<i>Do przedmiaru przyjęto powierzchnie drzwi z obu stron poz.4 * 2</i>	m2	20,98	
				RAZEM	20,98
9 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane - montaż drzwi zewnętrznych z demontażu (M=0)	m2		
		poz.4	m2	10,49	
				RAZEM	10,49

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.1. 2	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.3		RENOWACJA I KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ			
11 d.1.1. 3	KNR 19-01 1310-06	Oczyszczenie remontowanego okna - OR3	m2		
	OR3	1,26 * 2,61 * 7	m2	23,02	
				RAZEM	23,02
12 d.1.1. 3	KSNR 3 0701-01	Remont ościeżnic i skrzydeł remontowanego okna - OR3	m2		
		poz.11	m2	23,02	
				RAZEM	23,02
13 d.1.1. 3	KNR 19-01 1308-05	Malowanie remontowanego okna - OR3	m2		
		poz.11	m2	23,02	
				RAZEM	23,02
14 d.1.1. 3	KNR 19-01 1309-03	Zakonserwowanie remontowanego okna - OR3	m2		
		poz.11	m2	23,02	
				RAZEM	23,02
15 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 1009-05	Montaż okna po renowacji - OR3	m2		
		poz.11	m2	23,02	
				RAZEM	23,02