

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH,
DOJAZDÓW, CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH, PLACÓW I PARKINGÓW NA TERENIE
ZARZĄDZANYM PRZEZ ZMK W BIAŁYMSTOKU

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	MIASTO BIAŁYSTOK
3. Nazwa zamawiającego	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO
4. Adres zamawiającego	ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Marek Niewiński
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok
8. Data opracowania	2026-02-06

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH,
DOJAZDÓW, CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH, PLACÓW I PARKINGÓW NA TERENIE
ZARZĄDZANYM PRZEZ ZMK W BIAŁYMSTOKU

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. CPV-45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, DOJAZDÓW, CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH, PLACÓW I PARKINGÓW NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ ZMK W BIAŁYMSTOKU

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			CPV-45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg [CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
1			Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
2		ST-0001	Chodniki z płyt betonowych pochodzących z odzysku o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
3		ST-0002	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	10,00
			10		10,00000
4		ST-0001	Remont częściowy chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
5		ST-0001	Chodniki z płyt betonowych pochodzących z odzysku o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
6		ST-0002	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	10,00
			10		10,00000
7		ST-0001	Remont częściowy chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
8		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
9		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
10		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
11		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12		ST-0002	Rozebranie nawierzchni brukowej kostki betonowej gr 6 cm	m2	10,00
			10		10,00000
13		ST-0001	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
14		ST-0001	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
15		ST-0001	Remont częściowy z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
16		ST-0001	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
17		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm pochodzącej z odzysku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
18		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pochodzącej z odzysku grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
19		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
20		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
21		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
22		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
23		ST-0002	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub.8 cm	m2	10,00
			10		10,00000
24		ST-0001	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			10		10,00000
25		ST-0001	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowe kolorowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
26		ST-0001	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
27		ST-0001	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
28		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm pochodzącej z odzysku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
29		ST-0001	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm pochodzącej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
30			Wykonanie spoinowania piaskiem nawierzchni wykonanych z elementów betonowych	m2	10,00
			10		10,00000
31		ST-0003	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem oraz z wykonaniem wykopu	m	10,00
			10		10,00000
32		ST-0003	Krawężniki betonowe pochodzące z odzysku o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem oraz z wykonaniem wykopu	m	10,00
			10		10,00000
33		ST-0002	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00
			10		10,00000
34		ST-0002	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	10,00
			10		10,00000
35		ST-0003	Oporniki betonowe 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem betonowych ław z oporem i wykopem	m	10,00
			10		10,00000
36		ST-0003	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem betonowych ław j oraz z wykonaniem wykopu	m	10,00

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			10		10,00000
37		ST-0002	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00
			10		10,00000
38		ST-0003	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem rowka	m	10,00
			10		10,00000
39		ST-0003	Obrzeża betonowe pochodzące z odzysku o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10,00
			10		10,00000
40		ST-0002	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	10,00
			10		10,00000
41		ST-0003	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem rowka	m	10,00
			10		10,00000
42		ST-0003	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm pochodzące z odzysku na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem rowka	m	10,00
			10		10,00000
43		ST-0002	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00
			10		10,00000
44		ST-0004	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
45		ST-0004	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych pochodzących z odzysku grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
46		ST-0002	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
47		ST-0004	Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
48		ST-0004	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych pochodzących z odzysku grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000
49		ST-0002	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	10,00
			10		10,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
50		ST-0004	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki nieregularnej granitowej 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,00
			10		10,00000
51		ST-0004	Wykonanie nawierzchni z kostki nieregularnej granitowej 4-6 cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,00
			20: 10		10,00000
52		ST-0004	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki nieregularnej kamiennej granitowej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,00
			10		10,00000
53		ST-0004	Wykonanie nawierzchni z kostki nieregularnej granitowej o wysokości 7-9 cm pochodzącej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,00
			10		10,00000
54		ST-0004	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki nieregularnej kamiennej granitowej o wysokości 8-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,00
			10		10,00000
55		ST-0004	Wykonanie nawierzchni z kostki nieregularnej kamiennej granitowej o wysokości 8-11 cm pochodzącej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,00
			10		10,00000
56			Wykonanie spoinowania zaprawą cementową nawierzchni wykonanych z kostki kamiennej	m2	10,00
			10		10,00000
57		ST-0005	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	10,00
			10		10,00000
58		ST-0002	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m2	10,00
			10		10,00000
59		ST-0005	Cięcie piłą nawierzchni betonowych na gł. 6-10 cm	m	10,00
			10		10,00000
60		ST-0006	Podbudowa betonowe z betonu B-7.5 gr.15 cm. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą	m2	10,00
			10		10,00000
61		ST-0006	Podbudowa z betonu B-15 gr.15 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	10,00
			10		10,00000
62		ST-0006	Podbudowa z betonu B-20 gr.15 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	10,00
			10		10,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
63		ST-0002	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm Rozbiórka mechaniczna	m2	10,00
			10		10,00000
64		ST-0006	Podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31.5mm Warstwa dolna gr. 20 cm	m2	10,00
			10		10,00000
65		ST-0006	Podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31.5mm.Warstwa górna gr. 10 cm	m2	10,00
			10		10,00000
66		ST-0006	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm.Warstwa górna gr. 10 cm	m2	10,00
			10		10,00000
67		ST-0006	Wykonanie koryta gt. 5cm ręcznie bądź przy użyciu sprzętu zmechanizowanego wraz z wywozem urobku w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników. Krotność = 0.50 [Krotność = 0,50]	m2	10,00
			10		10,00000
68		ST-0006	Dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości koryta ręcznie bądź przy użyciu sprzętu zmechanizowanego wraz z wywozem urobku w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników [Krotność = 0,10]	m2	200,00
			200		200,00000
69		ST-0007	Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na miejsce stałego składu wraz z jego zagospodarowaniem	m3	10,00
			10		10,00000
70		ST-0008	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z przykryciem cienką agrowłókniną	m2	10,00
			10		10,00000
71		ST-0009	Regulacja pionowa studzienek kanałowych	szt.	4,00
			4		4,00000
72		ST-0009	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych	szt.	4,00
			4		4,00000
73		ST-0009	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i telekomunikacyjnych	szt.	4,00
			4		4,00000
74		ST-0009	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00
			4		4,00000
75		ST-0009	Naprawy dróg gruntowych lub żwirowych - profilowanie	m2	200,00
			200		200,00000
76		ST-0009	Naprawy dróg gruntowych lub żwirowych - zagęszczanie	m2	200,00
			200		200,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
77		ST-0009	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem pospółką	m3	20,00
			20		20,00000
78			Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na zimno grubość warstwy 4 cm	m2	22,29
			22,29		22,29000
79			Koszty jednorazowe dla robót w jednym miejscu o wartości poniżej 200 zł brutto (m.in. za dojazd) w cenie jednostkowej niezmienniej w wysokości 100 zł brutto	szt.	8,00
			8		8,00000
80			pozostałe prace o charakterze szczątkowym, związane z realizacją prac określonych zakresem zamówienia, rozliczane z zastosowaniem podanych stawek roboczogodziny, pracy sprzętu oraz składników cenotwórczych w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych w wysokości 1% sumy wartości robót	1 kpl	1,00
			1		1,00000