

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej (ul. Długosza) na dz. nr 470/2, 395 w m. Legnickie Pole

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112000-5	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Wdrożenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,397	
		0,397		RAZEM	0,397
2	45111200-0	Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z	m ³	1200,000	
		kosztami utylizacji.		RAZEM	1200,000
		1200			
3	45233121-3	Podbudowy			
4	KNR 2-31	Podbudowa ze stabilizacji cementowo-piaskowej 1,5-2,5 MPa z dowozu - gru-	m ²		
d.3	0109-03	bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2350,000	
	0109-04	2350		RAZEM	2350,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	20 cm	m ²	2180,000	
	0114-06	2180		RAZEM	2180,000
4	45233222-1	Roboty brukarskie			
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.4	0403-03	wo-piaskowej	m	838,000	
	analogia	838		RAZEM	838,000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	analogia	m ³	58,660	
		poz.6*0,07		RAZEM	58,660
8	KNR 2-31	Ścieki uliczne z jednego rzędu kostki betonowej 16x16	m		
d.4	0607-04	analogia	m	838,000	
		838		RAZEM	838,000
9	KNR 2-31	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03	analogia	m ³	25,140	
		poz.8*0,2*0,15		RAZEM	25,140
5	45233121-3	Nawierzchnie			
10	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.5	0202-01	wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/	m ²	2180,000	
		m2		RAZEM	2180,000
		2180			
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierz-	m ²		
d.5	0202-02	chni bitumicznej - warstwy wiążącej AC16W; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	2180,000	
		2180		RAZEM	2180,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.5	0310-01	żąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2180,000	
	0310-02	2180		RAZEM	2180,000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna	m ²		
d.5	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia	m ²	2180,000	
	0310-06	2180		RAZEM	2180,000
6	45450000-6	Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-31	Pobocze z kruszywa kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.6	0204-05		m ²	630,000	
	0204-06	630		RAZEM	630,000
	analogia				