

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont ul. Sosnowej w Podębju - etap II			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-03	Profilowanie poboczy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,75 * 500 * 0,2 * 2	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
2 d.1.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m2		
		5 * 500	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
3 d.1.1	KSNR 6 1104-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2		
		5 * 20	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2		Jezdnia			
4 d.1.2	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		5 * 500	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
5 d.1.2	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		5 * 500	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
1.3		Pobocza			
6 d.1.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 4-32mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2 * 0,75 * 500	m2	750,000	
				RAZEM	750,000