

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ul. Długa - Michałów-Reginów			
1 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z nadzorem zarządcy sieci	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		720 * 5,2	m2	3 744,000	
				RAZEM	3 744,000
3 d.1	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z destruktu asfaltowego układana rozścielaczem - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (materiał pozyskany z frezowania)	m2		
		520 * 5	m2	2 600,000	
				RAZEM	2 600,000
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		2600,000 + poz.2	m2	6 344,000	
				RAZEM	6 344,000
5 d.1	KNR 2-31 0312-01 0312-02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych KR2 AC 11S - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		520 * 5	m2	2 600,000	
				RAZEM	2 600,000
6 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych KR2 AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		200 * 5,2	m2	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
7 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 4-31,5mm (pobocza) - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		720 * 0,75 * 2	m2	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000
8 d.1		Odtworzenie progów zwalniających z kostki betonowej 3,7 x 5 m	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000