

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Modernizacja ul. Długiej w Olszewnicy Starej od ul. Warszawskiej do ul. Jasnej			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-03	Profilowanie poboczy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,75 * (650 - 160) * 0,2	m3	73,500	
				RAZEM	73,500
2 d.1.1	KSNR 6 1104-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem. - piask. ze spoinami wypełnionymi piaskiem - (przełożenie zjazdów)	m2		
		10 * 10	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.1.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m2		
		5,5 * 650	m2	3 575,000	
				RAZEM	3 575,000
1.2		Jezdnia			
4 d.1.2	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		5,5 * 650	m2	3 575,000	
				RAZEM	3 575,000
5 d.1.2	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		5,5 * 650	m2	3 575,000	
				RAZEM	3 575,000
1.3		Pobocza			
6 d.1.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 2-32mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		0,75 * (650 - 160)	m2	367,500	
				RAZEM	367,500