

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
			191	m	191,000	
					RAZEM	191,000
2 d.1	KNNR 1 0111-01		Godezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
			191	m	191,000	
					RAZEM	191,000
2			Odhumusowanie			
3 d.2	KNNR 1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			573	m2	573,000	
					RAZEM	573,000
3			Ciąg pieszorowerowy			
4 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			493	m2	493,000	
					RAZEM	493,000
5 d.3	KNNR 6 0502-01		Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej beżfazowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			493	m2	493,000	
					RAZEM	493,000
6 d.3	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			165	m	165,000	
					RAZEM	165,000
7 d.3	KNNR 6 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			165	m	165,000	
					RAZEM	165,000
8 d.3	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
4			Zjazdy z kostki betonowej			
9 d.4	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stab. mech - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
10 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
11 d.4	KNNR 6 0502-03		Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej beżfazowej grubości 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Pobocze			
12 d.5	KNR 2-31 0114-03		Nawierzchnia z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			28	m2	28,000	
					RAZEM	28,000
6			Roboty Wykończeniowe			
6.1			Zieleniec			
13 d.6.1	KNR 2-01 0510-03		Wykonanie zielenca	m2		
			3,5 * 180	m2	630,000	
					RAZEM	630,000
6.2			Oznakowanie			
14 d.6.2	KNR 2-31 0706-03		Mechaniczne malowanie linii masami chemoutwardzalnymi grubowarstwowymi	m2		
			(20 + 5) * 0,24 + 5 * 0,24 + 4 * 0,2625 + 4,8 * 2 * 0,232	m2	10,477	
					RAZEM	10,477
15 d.6.2	KNR 2-31 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
16 d.6.2	KNR 2-31 0703-05		Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000