

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
44130000-0	Studzienki kanalizacyjne
45231110-9	Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części ulicy Zakrzowskiej polegająca na przebudowie zlokalizowanego wzdłuż niej chodnika poprzez jego poszerzenie do szerokości 3 m pomiędzy obramowaniami wraz z jego włączeniem do istniejącego układu drogowego w m. Szczodre wraz z odwodnieniem.

ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Szczodre, ul. Zakrzowska, gmina Długoleka.

INWESTOR : Gmina Długoleka

ADRES INWESTORA : ul. Robotnicza 12, Długoleka, 55-095 Mirków

WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu

BRANŻA : Kanalizacja deszczowa

DATA OPRACOWANIA : 07.2026r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2026r.

Data zatwierdzenia

ZBIGNIEW MACZKA
KEZM-BUD

51-122 Wrocław, ul. Roberta Kocho 11a
NIP: 895-113-55-48 REGON: 931980972

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231300-8		Przebudowa części ulicy Zakrzowskiej polegającej na przebudowie zlokalizowanego wzdłuż niej chodnika poprzez jego poszerzenie do szerokości ok. 3 m pomiędzy obramowaniami wraz z jego włączeniem do istniejącego układu drogowego w m. Szczodre w tym wykonanie dodatkowych przyłączy odwadniających pas drogowy z ich włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Zakrzowskiej m. Szczodre, gm. Długoleka - branża kanalizacja deszczowa			
1.1	45100000-8		Roboty pomiarowe			
1 d.1.	KNR 2-01 0119-03 1 analogia+ wycena indywidualna	D-01.01.01 D-00.00.00 D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
			15	m	15,00	
					RAZEM	15,00
1.2	45111000-8		Roboty rozbiórkowe			
2 d.1.	KNNR 5 0721-01 2 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
			5,5+5,5+5,5+5,5	m	22,00	
					RAZEM	22,00
3 d.1.	KNNR 5 0721-02 2 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 4	m		
			5,5+5,5+5,5+5,5	m	22,00	
					RAZEM	22,00
4 d.1.	KNR 2-31 0803-03 2 0803-04 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna	m ²		
			22	m ²	22,00	
					RAZEM	22,00
5 d.1.	KNR 2-31 0803-03 2 0803-04 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
			16,5	m ²	16,50	
					RAZEM	16,50
6 d.1.	KNR 2-31 0807-01 2 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			20,0	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
7 d.1.	KNR 2-31 0802-07 2 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
			20	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
8 d.1.	KNR 2-31 0802-07 2 0802-08 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm	m ²		
			16,5	m ²	16,50	
					RAZEM	16,50
9 d.1.	KNR 2-31 0802-03 2 0802-04 analogia+ wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm	m ²		
			16,5	m ²	16,50	
					RAZEM	16,50

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1. 2	Wycena indywidualna	D-01.02.04 D-03.02.01	Załadunek, wywiezienie i rozładunek odpadów z rozbiórek - do miejsca utylizacji, składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie. poz.4*0,04+poz.5*0,05+poz.6*0,08+poz.7*0,15+poz.8*0,25+poz.9*0,20	m ³ m ³	 13,73	
					RAZEM	13,73
1.3	45111200-0		Roboty ziemne			
11 d.1. 3	Wycena indywidualna	D-02.00.00 D-02.01.01	Roboty ziemne - (ręczne i mechaniczne z dostosowaniem do warunków terenowych) z wykonaniem szalowania wykopów oraz ich odwodnienia wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) . 15,61	m ³ m ³	 15,61	
					RAZEM	15,61
12 d.1. 3	KNR-W 2-18 0511-01 analogia+ wycena indywidualna	D-02.00.00; D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania) <przykanaliki dn160>13,74*0,9*0,1	m ³ m ³	 1,24	
					RAZEM	1,24
13 d.1. 3	KNR-W 2-18 0510-02 analogia+ wycena indywidualna	D-02.00.00; D-03.02.01	Podłoża betonowe o grubości 10 cm - wraz z transportem materiału z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania <wpusty uliczne dn500>2*1,3*1,3*0,1	m ³ m ³	 0,34	
					RAZEM	0,34
14 d.1. 3	KNR-W 2-18 0511-02/03 analogia+ wycena indywidualna	D-02.00.00; D-03.02.01	Obsypka kanałów z materiałów sypkich gr. 16 cm - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania <przykanaliki dn160>(13,74*0,9*0,16)-(3,14*0,08^2*13,74)	m ³ m ³	 1,70	
					RAZEM	1,70
15 d.1. 3	KNR-W 2-18 0511-02/03 analogia+ wycena indywidualna	D-02.00.00; D-03.02.01	Zasypka kanałów z materiałów sypkich gr. 16 cm (do spodu warstwy konstrukcyjnej) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania <przykanaliki dn160>13,74*0,90*0,15	m ³ m ³	 1,85	
					RAZEM	1,85
16 d.1. 3	KNR-W 2-18 0511-04/03 analogia+ wycena indywidualna	D-02.00.00; D-03.02.01	Zasypka studni z materiałów sypkich (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi/parkingu) - wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania <wpusty uliczne dn500>(2*1,3*1,3*1,14)-(3,14*0,25^2*1,14*2)	m ³ m ³	 3,41	
					RAZEM	3,41
1.4	44130000-0		Studnie rewizyjne i wpusty uliczne			
17 d.1. 4	KNR-W 2-18 0524-02 analogia+ wycena indywidualna	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
1.5	45231110-9		Kanały deszczowe i przykanaliki			
18 d.1. 5	KNR-W 2-18 0408-02 analogia+ wycena indywidualna	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 13,74	m m	 13,74	
					RAZEM	13,74
19 d.1. 5	kalk. własna	D-03.02.01	Podłączenie projektowanego przykanalika do istn. wpustu (przejście szczelne) 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1. 5 analogia+ wycena indywidualna		D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej - przyłącze siodłowe dn250/160	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
21 d.1. 5 kalk. własna		D-03.02.01	Podłączenie projektowanego przykanalika do istn. sieci kd	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.6	45231110-9		Wymiana hydrantu ppoż.			
22 d.1. 6 kalk. własna		D-01.03.05	Demontaż istn. hydrantu ppoż.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
23 d.1. 6 kalk. własna		D-01.03.05	Montaż hydrantu ppoż. - hydrant podziemny	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
24 d.1. 6 kalk. własna		D-01.03.05	Wymiana armatury w węźle hydrantowym - ziosnie z uzgodnieniem ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie (W przypadku złego stanu technicznego istniejącej armatury wodociągowej na węźle hydrantowym ujętym w dokumentacji projektowej przebudowy, konieczna jest jej wymiana. Z uwagi na długość odejścia hydrantowego za trójnikiem żeliwnym należy zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową typ F5 DN80 – króciec żeliwny F-W DN80 – kolano stopowe żeliwne DN80 – hydrant podziemny).	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00