

ZAKRES OPRACOWANIA:	<i>Przedmiar Robót</i>
TEMAT:	<i>"Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 7168 w miejscowości Stara Wieś"</i>
INWESTOR:	<i>Gmina Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów</i>
OBIEKT:	<i>Droga gminna</i>
LOKALIZACJA OBIEKTU:	<i>Dz. ew. nr: 7168</i>
BRANŻA:	<i>Drogowa</i>
OPRACOWAŁ:	<i>Adam Florek – Inspektor w wydziale IF</i>

Kody Kod główny CPV: 45233140-2

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. Nr 7168 w miejscowości Stara Wieś"

Data: 25.06.2026 r.
zorzadził: Adam Florek

Lp	Kod (podstawa nakładu)	Wyszczególnienie robót	J.m	Obmiar
1. Roboty przygotowawcze				
1. Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01.11.01	Roboty przygotowawcze/Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,	km	0,350
1.2	D-01.02.04.27.03	Rozebranie nawierzchni drogowych z płyt żelbetowych wielootworowych o pow. do 1 m2	m2	80,000
1.4	D-04.01.01.12 analogia	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, głębokość koryta do 40 cm- grubość 40 cm (350mb* 2,9m) m2 spycharka +koparka +walec wibracyjny	m2	1 015,000
1.5	D-01.02.09.11.01	Wywiezienie urobku z terenu budowy samochodami na odległość do 1 km - na składowisko zorganizowane staraniem wykonawcy	m3	406,000
1.6	D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości	ha	0,150
1.8	D-03.06.01.11.01	Regulacja pionowa studzienki kanalizacji sanitarnej fi 400 - analogia	szt	3,00
2. Podbudowa				
2.1	D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna frakcja (350*2,9) 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1015
2.2	D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (350*2,9) m2	m2	1015
3. Nawierzchnia z kruszywa kamiennego				
2.3	D-05.02.01.21	Wykonanie nawierzchni kruszywa kamiennego, warstwa górna, frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (180*2,9) m3	m2	522
4. Nawierzchnia asfaltowa				
4.1	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubości 4 cm, dowóz z odległości do 5 km - z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (39*2,6)	m2	101,4
4.2	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubości 3 cm, dowóz z odległości do 5 km - z AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (39*2,6)	m2	101,4
4.3	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubości 4 cm, dowóz z odległości do 5 km - z AC 11 s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (130*2,6) NIEKWALIFIKOWANE	m2	338
4.4	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubości 3 cm, dowóz z odległości do 5 km - z AC 11 s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (130*2,6) NIEKWALIFIKOWANE	m2	338
5. Roboty Wykończeniowe				
5.1	KNNR 6/1005/6	Skropienie nawierzchni asfaltem - oblanie krawędzi nawierzchni (169*0,2)*2	m2	67,6
5.2	D-06.03.02.11.01	Uzupełnienie zanizonych poboczy - pospółka wraz z zagęszczeniem (kruszywo niesortowane 0/31,5 mm) gr. po zagęszczeniu 15 cm (169mb* 0,2m szer.*0,15m)*2	m3	10,14
5.3	D-01.01.01.11.01	Uporządkowanie terenu / inwentaryzacja powykonawcza	km	0,35