

numer pomieszczenia	1	2	3	4	5
docelowa funkcja pomieszczenia	stanowisko magazyniera Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	magazyn	korytarz/miejsce odpraw	magazyn	pomieszczenie dla personelu podmiotu ochrony ludności - stanowisko kierownika obwodu drogowego ZDP w Pułtusku
docelowa powierzchnia	bez zmian 26,3 m2	ok. 38,9m2	ok. 78m2	ok. 52,6m2	ok. 24m2
podłoga	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykonanie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykonanie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykonanie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykonanie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykonanie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm
ściany	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	naprawa ubytków, zarysowań, podwójna płyta gk na stelarzu stalowym wypełniona wełną mineralną na całej grubości stelarza, do likwidacji zabudowa pod nadprożem, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, Istniejące płytki w pomieszczeniu do skucia i wykonania ścian w technologii płyt GK oraz tynkowanie ścian murowanych.	podwójna płyta gk na stelarzu stalowym wypełniona wełną mineralną na całej grubości stelarza, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	podwójna płyta gk na stelarzu stalowym wypełniona wełną mineralną na całej grubości stelarza, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli
sufit	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm
drzwi	stalowe antywłamaniowe o szerokości dostosowanej do istniejącego otworu	przegroda od strony pomieszczenia nr 3 - o wysokości 300 cm, panele z siatki ogrodzeniowej w ramce z drzwiami systemowymi (siatka ogrodzeniowa w ramce) dwuskrzydłowymi o wymiarach 140/210 cm, lub rozwiązanie alternatywne	przegroda od strony pomieszczenia nr 2 - opis w opisie pomieszczenia nr 2, od strony pomieszczenia nr 18 drzwi stalowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, termiczne o szerokości min. 120 cm, wysokości standardowej, do gruntownego mycia i zmiany uszczelek w branie przemysłowej od strony pomieszczenia nr 16, od strony pomieszczenia nr 16 drzwi stalowe dopasowane do istniejącego otworu	drzwi stalowe dwuskrzydłowe, niesymetryczne o szerokości min. 120 cm, wysokości standardowej	drzwi płytowe o szerokości 90cm i wysokości standardowej
okna	istniejące, do gruntownego umycia, do montażu parapet, do zamontowania żaluzji pionowej	nie dotyczy	do gruntownego umycia	nie dotyczy	okno od strony pomieszczenia nr 18, z demontażu ze ściany elewacyjnej południowej, do montażu parapet, do zamontowania żaluzji pionowej
instalacja oświetleniowa	sufitowa, natężenie 500 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa zwieszona do poziomu 300 cm od podłogi, natężenie 500 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa zwieszona do poziomu 450 cm od podłogi, natężenie 150 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 300 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 500 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia
instalacja elektryczna zasilająca 230V	4 x poczwórne gniazdo 230V	3x potrójne gniazdo 230V	3x potrójne gniazdo 230V	3x potrójne gniazdo 230V	4 x poczwórne gniazdo 230V
instalacja elektryczna zasilająca 400V	nie dotyczy	1x	1x	nie dotyczy	nie dotyczy
instalacja elektryczna niskoprądowa - koszt musi być wyodrębniony w kosztorysie	do podłączenia pięciu urządzeń – dwa komputery, drukarka, 2x zapas (do podłączenia ew. monitora CCTV, systemu łączności, instalacja zasilająca 230V z UPS...	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	do podłączenia pięciu urządzeń – dwa komputery, drukarka, 2x zapas (do podłączenia ew. monitora CCTV, systemu łączności, instalacja zasilająca 230V z UPS...
instalacja alarmowa - koszt musi być wyodrębniony w kosztorysie	1x czujka, oddzielna sfera	nie dotyczy	1x czujka	nie dotyczy	1x czujka
instalacja CCTV - koszt musi być wyodrębniony w kosztorysie	nie dotyczy	nie dotyczy	1x kamera	nie dotyczy	nie dotyczy
instalacja wentylacyjna	tak	nie dotyczy	tak	tak	tak
instalacja klimatyzacyjna - koszt musi być wyodrębniony w kosztorysie	tak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	tak
instalacja cw	tak	tak	tak	tak	tak
instalacja cwu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

inne			do przeserwisowania brama przemysłowa od strony pomieszczenia nr 16; do modernizacji/wymiany szafy rozdzielcze elektryczne		
	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy

oświetlenie, wymagania ogólne: sufitowe lampy LED - barwa światła 4000K, współczynnik CRI≥90, UGR<19, brak migotania
 kratki kanalizacyjne podłogowe - do oczyszczenia/wymiany w przypadku wymiany podłogi
 konstrukcja dachu - do czyszczenia, istniejące ogniska korozji do oczyszczenia i pomalowania
 drzwi muszą być wyposażone w klamkę i zamek na klucz, łazienkowe z zamkiem łazienkowym

ściany do wysokości 300 cm od podłogi należy pomalować farbą o zwiększonej zmywalności, ściany i sufity do pomalowania farbą w odcieniu ciepłej bieli (RAL 9010)
 kolor posadzek z terakoty - zbliżony do RAL 7040

dotatkowo
 oświetlenie LED na zewnątrz - moc oprawy 150W, natężenie 80 luxów, barwa światła 4000K, współczynnik CRI≥90, UGR<19, brak migotania
 oświetlenie LED na słupie na placu przed frontem budynku - 4 lampy + 3 lampy
 oświetlenie LED na słupie na placu z tyłu budynku - 2x lampa na elewacji budynku
 oświetlenie LED na budynku - zgodnie z rysunkiem stanu docelowego

ściany gk - wypełnienie wełną mineralną na grubość szerokości konstrukcji ściany, folia paroszczelna jednostronnie od strony pomieszczeń ogrzewanych i paroprzepuszczalna od strony pomieszczeń nieogrzewanych, ściany między pomieszczeniami ogrzewanymi bez folii, ściana od strony pomieszczenia nr 14 z folią paroszczelną

nowy system ogrzewania dla budynku z grzejnikami w pomieszczeniach zamkniętych (pokoje, biura, szatnie, toalety) oraz wodą technologiczną dla zasilania nagrzewnic nadmuchiowych dla magazynów
 Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy taki jak gaśnice oraz koce gaśnicze, system sygnalizacji pożaru (o ile wymagany)
 Dopasować rozmieszczenie instalacji hydrantowej w budynku ze zmianą lokalizacji hydrantów oraz wykonać dwa nowe w celu pełnego pokrycia obiektu.

Centrala wentylacyjna fereonowa z funkcją grzania i chłodzenia zasilana wodą technologiczną z rozprawdzeniem knałów w pomieszczeniu. System chłodzenia pomieszczenia dla okresu letniego centrala wentylacyjna pomieszczenia 01-15 i 17

6	7	8	9	10	11	12
magazyn	kotłownia, wentylatorownia	magazyn o zwiększonej odporności ogniowej do przechowywania sragatów prądotwórczych i paliwa w kanistrach	pomieszczenie gospodarcze	korytarz	wc	wc
ok. 24m2	bez zmian (ok. 9,2m2)	bez zmian, ok. 15,60m2	ok. 5,0m2	ok. 36,0m2	ok. 4,4m2	ok. 3,1m2
do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm Poprowadzenie w nowe miejsca podejść kanalizacyjnych po przebudowie pomieszczeń.	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wylewki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołnikiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm Poprowadzenie w nowe miejsca podejść kanalizacyjnych po przebudowie pomieszczeń.
podwójna płyta gk na stelarzu stalowym wypełniona wełną mineralną na całej grubości stelarza;malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, glazura nad zlewczymiakiem (wysokość min. 90 cm i szerokość min 60cm)	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, glazura do wysokości 200cm od poziomu podłogi	podwójna płyta gk na stelarzu stalowym wypełniona wełną mineralną na całej grubości stelarza, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, glazura do wysokości 200cm od poziomu podłogi	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, glazura do wysokości 200cm od poziomu podłogi
Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	naprawa ubytków, zarysowań, malowany farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli. Wszystkie przejścia przez sufit i ściany EI w klasie wydzielenia pożarowego pomieszczenia	naprawa ubytków, zarysowań, malowany farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli. Wszystkie przejścia przez sufit i ściany EI w klasie wydzielenia pożarowego pomieszczenia	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego pełnego z płyt GK wodoodpornych wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego pełnego z płyt GK wodoodpornych wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm
drzwi stalowe dwuskrzydłowe, niesymetryczne o szerokości min. 120 cm, wysokości standardowej	stalowe antywłamaniowe termiczne o szerokości dostosowanej do istniejącego otworu	stalowe antywłamaniowe termiczne o szerokości dostosowanej do istniejącego otworu	drzwi płytowe o szerokości 90cm i wysokości standardowej	drzwi stalowe dwuskrzydłowe, niesymetryczne o szerokości min. 120 cm, wysokości standardowej nie dotyczy	2x płytowe, jednoskrzydłowe z zamkiem łazienkowym dostosowane do istniejących wymiarów otworu drzwiowego	2x płytowe, jednoskrzydłowe z zamkiem łazienkowym dostosowane do istniejących wymiarów otworu drzwiowego
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
sufitowa, natężenie 300 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 300 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 300 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 200 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 150 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 200 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia, nad lustrem kinkiet	sufitowa, natężenie 200 lumenów/m2 powierzchni pomieszczenia, nad lustrem kinkiet
3x potrójne gniazdo 230V	dostosowana do obsługi wyposażenia pomieszczenia, dodatkowo 2x podwójne gniazdo 230V	2x podwójne gniazdo 230V	2x potrójne gniazdo 230V	4x podwójne gniazdo 230V	1x podwójne gniazdo 230V	1x podwójne gniazdo 230V
nie dotyczy	dostosowana do obsługi wyposażenia pomieszczenia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1x do podłączenia komputera, zasilanie 230V z UPS	do sterowania urządzeniami, 1x wolne gniazdo	nie dotyczy	nie dotyczy	2x - do podłączenia drukarek	nie dotyczy	nie dotyczy
nie dotyczy	1 czujka	1 czujka, oddzielna strefa PPOŻ	nie dotyczy	1 czujka	nie dotyczy	nie dotyczy
nie dotyczy	1x kamera	1x kamera	nie dotyczy	1x kamera	nie dotyczy	nie dotyczy
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	tak	nie dotyczy	nie dotyczy
tak	tak Dostawa i montaż butli gazowej V=4850l, montaż dwóch pieców gazowych działających w układzie hybrydowym pokrywających zapotrzebowanie na ciepło dla całego obiektu, montaż kominów systemowych i wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu	tak	tak, grzejnik drabinkowy umożliwiający suszenie przyborów służących do utrzymania czystości	tak	tak, grzejnik łazienkowy	tak, grzejnik łazienkowy
nie dotyczy	tak	nie dotyczy	tak	nie dotyczy	tak	tak

nie dotyczy	kocioł gazowy i wentylator o mocy niezbędnej do obsługi budynku, czepnia i wyrzutnia systemu wentylacji zlokalizowane zgodnie z przepisami i zasadami technicznymi, zlewozmywak stalowy jednokomorowy, automatyka pogodowa			do modernizacji/wymiany szafy rozdzielcze elektryczne		przemybory sanitarne ceramiczne w odcieniu białym, umywalki o szerokości 60 cm na półpostumentach, muszle wc stojące z zintegrowaną spluczka, deski sedesowe wolnoopadające białe, baterie chromowane błyszczące, lustra nad umywalkami o wymiarach szerokości 80 cm i wysokości 100 cm wklejane w glazurę, kinkiety nad lustrami włączane razem z oświetleniem sufitowym
-------------	--	--	--	---	--	---

13	14	15	16	17	17a	18
dziurka pracowników podmiotu ochrony ludności - obwodu drogowego ZDP w Pułtusku	szatnia i umywalnia pracowników magazynu i podmiotu ochrony ludności - obwodu drogowego ZDP w Pułtusku	pomieszczenie dla personelu podmiotu ochrony ludności - stanowisko magazyniera obwodu drogowego ZDP w Pułtusku	magazyn	magazyn	magazyn produktów wymagających stałej temperatury	magazyn
ok. 42,0m ²	ok. 58,3m ²	ok. 15,5m ²	ok. 213,2m ²	ok. 520,0m ²	ok. 36,0m ² , wysokość min 3,0m	ok. 523,30m ²
do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wykładki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołkiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm Poprowadzenie w nowe miejsca podejść kanalizacyjnych po przebudowie pomieszczeń.	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wykładki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołkiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do skucia i utylizacji istniejąca podłoga z płytek gresowych/terazzo, wykończenie nowej wykładki samopoziomującej. Ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia nowe płytki gresu w odcieniu ciepłym szarym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) z cokołkiem z terakoty (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do wymiany ubytki i spekanie istniejące płytki podłogowe na nowe typu gres/terazzo na terakotę w odcieniu ciepłym pastelowym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) na posadzce wykonanie nowych cokołków z płytek (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do wymiany ubytki i spekanie istniejące płytki podłogowe na nowe typu gres/terazzo na terakotę w odcieniu ciepłym pastelowym (odcień zbliżony do naturalnego betonu) na posadzce wykonanie nowych cokołków z płytek (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	wykonanie nowej podłogi izolowanie w celu zapewnienia ubytków strat ciepła np. PLYTA PIR z wykończeniem z podłogi z płyt włóknno cementowych	istniejąca, do miejscowych napraw, wyczyszczenia
naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, podwójna płyta gk na stelażu stalowym wypełniona wełną mineralną na całej grubości stelaża, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli - do zmiany lokalizacji ściany od strony pomieszczenia nr 10, do wykonania ściany umywalni, kabin prysznicowych z kabiną wc, w umywalni i wc glazura do wysokości 250cm od poziomu podłogi, pomiędzy szafkami w jadalni glazura, jak również w kolo umywalki o wymiarach min. 60x90cm.	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli	naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, do wykonania ściany oddzielenia pożarowego	do wykonania ściana z podwójnej płyty gk na stelażu stalowym oddzielająca od pomieszczenia nr 18 (do wysokości pokrycia dachowego) z wypełnieniem wełną mineralną na grubość konstrukcji, malowana farbą wewnętrzną na kolor ciepłej bieli, Przegrrody istniejące - naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną na kolor ciepłej bieli, do wysokości 300 cm od podłogi Przegrrody malowane farbą o zwiększonej zmywalności	Pomieszczenie w pomieszczeniu - do wykonania ściana z z płyt PIR o grubości 120mm na stelażu stalowym oddzielająca, Przegrrody istniejące - naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną na kolor ciepłej bieli, styki płyt zabezpieczone termicznie	Przegrrody istniejące - naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną na kolor ciepłej bieli, do wysokości 300 cm od podłogi Przegrrody malowane farbą o zwiększonej zmywalności
Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kaseltonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kaseltonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kaseltonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	do oczyszczenia konstrukcja dachu	do demontażu istniejącego sufitu podwieszanego i do oczyszczenia konstrukcja dachu	do wykonania ściana z z płyt PIR o grubości 120mm na ruszcie słowym, styki płyt zabezpieczone termicznie, do montażu na dachu pomieszczenia zewnętrzna jednostka systemu utrzymania stałej temperatury (w pomieszczeniu ma być możliwość całorocznego utrzymania temperatury od 0 do + 10oC z możliwością regulacji temperatury)	do oczyszczenia konstrukcja dachu
1 szklka do wymiany na płytowe, jednoskrzydłowe, druga do lliwacji	płytowe, jednoskrzydłowe od strony pomieszczenia nr 10, płytowe łazienkowe do umywalni, kabin, wc	stalowe antywłamaniowe o szerokości dostosowanej do istniejącego otworu	zewnętrzne do wymiany na stalowe antywłamaniowe termiczne w wymiarach dopasowanych do istniejącego otworu	do wykonania, w drugim prześle budynku licząc od strony (ściany) południowej: brama przemysłowa segmentowa zasilana elektrycznie, sterowana pilotem, z daszkiem ochronnym – szerokość bramy: 500cm, wysokość 450cm wraz z wykonaniem nowego nadproża. dwuskrzydłowe niesymetryczne o szerokości min. 120 cm, wysokość standardowa, z kłamią, zamykane na klucz, do wykonania drzwi zewnętrzne – stalowe antywłamaniowe o szerokości 115cm, wysokość 210cm (wymiar jak drzwi w ścianie elewacyjnej od strony południowej), z kłamią, zamykane na klucz	drzwi stalowe dwuskrzydłowe lub przesuwne (o szerokości 150cm) termiczne (dedykowane do chłodzi), od strony wnętrza pomieszczenia kurtyna paskowa z folii PVC na szerokości drzwi	do wykonania, w szóstym prześle budynku licząc od strony (ściany) południowej: brama przemysłowa segmentowa zasilana elektrycznie, sterowana pilotem, z daszkiem ochronnym – szerokość bramy: 500cm, wysokość 450cm wraz z wykonaniem nowego nadproża. do wymiany na antywłamaniowe drzwi zewnętrzne (dwie sztuki)
istniejące, do gruntownego umycia, regulacji, zmiany uszczelek, do wymiany parapety, do zamontowania żaluzji pionowe	istniejące, do gruntownego umycia, regulacji, zmiany uszczelek, do wymiany parapety, szyby do oklejania folią matową	istniejące, do gruntownego umycia, regulacji, zmiany uszczelek, do wymiany parapety	istniejące, do gruntownego umycia, regulacji, zmiany uszczelek, do wymiany parapety	do gruntownego umycia do zamontowania wewnętrzne antywłamaniowe karaty w oknach istniejące okna i kłapy wentylacyjne w elewacji południowej do demontażu i zamurowania, deontaż dwóch wyltyn a następnie zamurowanie otworu i motaż drzwi lub montaż rolety	nie dotyczy	do gruntownego umycia
sufitowa, natężenie 500 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 200 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia, nad lustrem kinkiet	sufitowa, natężenie 500 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia	sufitowa - lampy na wysokości 500 cm od poziomu podłogi (z możliwością podniesienia), natężenie 150 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia	sufitowa - lampy na wysokości 500 cm od poziomu podłogi (z możliwością podniesienia), natężenie 150 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 300 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia	sufitowa - lampy na wysokości 500 cm od poziomu podłogi (z możliwością podniesienia), natężenie 150 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia
8x potrójne gniazdo 230V, z czego 2x w zapleczu socjalnym nie dotyczy	4x podwójne gniazdo 230V, z czego 2x w umywalni przy umywalce nie dotyczy	4 x poczwórne gniazdo 230V nie dotyczy	4 x poczwórne gniazdo 230V 2x	12 x podwójne gniazdo 230V, do wymiany istniejące gniazda elektryczne 1x	2x podwójne gniazdo 230V nie dotyczy	12 x podwójne gniazdo 230V, do wymiany istniejące gniazda elektryczne 2x gniazd
do podłączenia pięciu urządzeń – dwa komputery, drukarka, 2x zapas (do podłączenia ew. monitora CCTV, systemu łączności, instalacja zasilająca 230V z UPS... 1 czujka nie dotyczy tak	nie dotyczy 2x czujka nie dotyczy tak	do podłączenia pięciu urządzeń – dwa komputery, drukarka, 2x zapas (do podłączenia ew. monitora CCTV, systemu łączności, instalacja zasilająca 230V z UPS... 1x czujka nie dotyczy tak	nie dotyczy 1x czujka 2x kamera tak, grawitacyjna	tak, do podłączenia systemu stałego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu 1x czujka 2x kamera tak, grawitacyjna	tak, do podłączenia systemu stałego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu tak, oddzielna strefa nie dotyczy tak	nie dotyczy 2x czujka 2x kamera tak, grawitacyjna
tak	tak	tak	nie dotyczy	nie dotyczy	system utrzymania stałej temperatury (w pomieszczeniu ma być możliwość całorocznego utrzymania temperatury od 0 do + 10oC z możliwością regulacji temperatury)	nie dotyczy
tak	tak, w umywalni grzejniki łazienkowe, w szatni grzejniki umożliwiający także suszenie odzieży	tak	nagrzewnica nadmuchowe zasilane wodą technologiczną	Centrala wentylacyjna z funkcją grzania i chłodzenia zasilana wodą technologiczną (min 3 000m ³ /h wymiany powietrza) z rozprowadzeniem kanałów w pomieszczeniu oraz kurtyna powietrzna nad bramą wjazdową i drzwiami wejściowymi. System chłodzenia pomieszczenia dla okresu letniego centrala wentylacyjna	czyszczenie i skrócenie istniejących kanałów, zamontować nowe anemostaty oraz wentylatory na istniejących kanałach nawiewnych i wylwowych. Zamontować nową kurtynę powietrzną nad bramą wjazdową i drzwiami wejściowymi. Zamontować dwie nagrzewnice nadmuchowe zasilane wodą technologiczną	nie dotyczy
tak	tak, miejsce na i zasobnik cwu o pojemności 400 l - instalacja cwu z cyrkulacją	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

zaplecze socjalne – 4x szafka o szerokości 60 cm (w kolorze białym ciepłym, komplet – stojące i wiszące), zlewozmywak nabiłatowy stalowy dwukomorowy z szafką i baterią z mieszaczem (nad zlewozmywakiem szafka z ociekaczem), blat oklejany w kolorze naturalnego drewna, ściana między szafkami zabezpieczona płytą w kolorze jak blat, oświetlenie pod szafkami listwami LED z jednym włącznikiem, o długości równiej sumie szerokości szafek, szafka dolne i wiszące o wysokości 90 cm 16 krzesel i 6 stołów	wydzielona umywalnia wyposażona w: dwie kabiny prysznicowe z miejscem do zmiany garderoby, umywalkę stalową zbiorową o szerokości min. 240 cm wyposażonej w cztery baterie z mieszaczami, cztery pojemniki na mydło, lustro na długości = szerokości umywalki i wysokości 120 cm, ściany w umywalni wyłożone glazurą do wysokości min. 200 cm, wydzielone pomieszczenia miski ustępowej wraz z miską i podajnikiem na papier oraz szczotką WC (w kabinach prysznicowych 250 cm), 16x szafka ubraniowa pracownicza o szerokości 60 cm na ławce stałej	przystosowane miejsce do ustawienia szafy rack z uzbrojeniem (peszel do poprowadzenia światłowodu i sieci LAN) oraz pod ustawienie UPS	do wykonania rozdzielnie konstrukcji dachu na połączeniu z budynkiem w ostrej granicy na działce sąsiadującej, do przeserwisowania brama przemysłowa, do zmiany uszczelki, do uszczelnienia, do zainstalowania kratka wentylacyjna metalowa w ścianie zachodniej	do montażu rozdzielnia elektryczna	system utrzymania stałej temperatury (w pomieszczeniu ma być możliwość całorocznego utrzymania temperatury od 0 do + 10oC z możliwością regulacji temperatury), system ciągłego monitorowania online temperatury i wilgotności w pomieszczeniu	do montażu rozdzielnia elektryczna
---	--	--	--	------------------------------------	--	------------------------------------

19	20	21
magazyn	magazyn	wc
ok. 19,4m ²	ok. 11,90m ²	ok. 9,3 m ²
do wymiany ubytki i spekanie istniejące płytki podłogowe na nowe typu gres/terazzo na terakotę w odcieniu ciepłym pastelowym (odcień zbliżonyistniejących płytek na posadzce) wykonanie nowychcoklików z płytek (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do wymiany ubytki i spekanie istniejące płytki podłogowe na nowe typu gres/terazzo na terakotę w odcieniu ciepłym pastelowym (odcień zbliżonyistniejących płytek na posadzce) wykonanie nowychcoklików z płytek (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm	do wymiany ubytki i spekanie istniejące płytki podłogowe na nowe typu gres/terazzo na terakotę w odcieniu ciepłym pastelowym (odcień zbliżonyistniejących płytek na posadzce) wykonanie nowychcoklików z płytek (ta sama płytka) o wysokości min. 15cm
Przegrody istniejące - naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną na kolor ciepłej bieli, do wysokości 300 cm od podłogi Przegrody malowane farbą o zwiększonej zmywalności. Istniejące płytki w pomieszczeniu do skucia i wykonczenia ścian w technologii płyt GK oraz tynkowanie ścian murowanych.	Przegrody istniejące - naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną na kolor ciepłej bieli, do wysokości 300 cm od podłogi Przegrody malowane farbą o zwiększonej zmywalności. Istniejące płytki w pomieszczeniu do skucia i wykonczenia ścian w technologii płyt GK oraz tynkowanie ścian murowanych.	Naprawa ubytków, zarysowań, malowane farbą wewnętrzną w odcieniu ciepłej bieli, skucie starej i wykonanie nowej glazury do wysokości 200cm od poziomu podłogi
Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego kasetonowego wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm	Demontaż istniejącego sufitu i montaż nowego podwieszanego pełnego z płyt GK wodoodpornych wraz z ociepleniem na suficie podwieszanym - dwie warstwy wełny mineralnej o łącznej grubości min 15cm
wymiana na drzwi stalowe o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu	wymiana na drzwi stalowe o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu	2x płytowe, jednoskrzydłowe z zamkiem łazienkowym dostosowane do istniejących wymiarów otworu drzwiowego, 1x stalowe o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu
do gruntownego umycia	do gruntownego umycia	nie dotyczy
sufitowa, natężenie 300 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 300 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia	sufitowa, natężenie 200 lumenów/m ² powierzchni pomieszczenia, nad lustrem kinkiet
4x podwójne gniazdo 230V nie dotyczy	4x podwójne gniazdo 230V nie dotyczy	4x podwójne gniazdo 230V nie dotyczy
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1x czujka	1x czujka	1x czujka
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
tak, grawitacyjna	tak, grawitacyjna	tak, grawitacyjna
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
tak	montaż dwóch pieców gazowych zasilanych z butli V=4850l	tak
nie dotyczy	nie dotyczy	tak

nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
-------------	-------------	-------------