

Nazwa Inwestora, adres

Powiat Pułtusk reprezentowany przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego
w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Pułtuskul. Marii Skłodowskiej-Curie 11; 06-100 Pułtusk

Jednostka projektowa:

PRW Sp. z o.o.
07-201 Deskurów
ul. Grabnik 57

Stadium:

Nazwa zamierzenia budowlanego

PW

**BUDOWA MOSTU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI
POWIATOWEJ NR 1821W W MIEJSCOWOŚCI
WINNICA**

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja została zlokalizowana w
POWIECIE PUŁTUSKI GMINA WINNICA:

Numery działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 142406

Obręb numer 0036 Winnica:

działka numer: 142406_2.0036.24; 142406_2.0036.15; 142406_2.0036.89

Nr tomu:

VIIIc

droga powiatowa obiekt mostowy sieć uzbrojenia terenu

Kategoria XXV - drogi,

Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i
węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Branża:


**ELEKTRO
ENERGETYCZNA**

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki,
przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze,
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

Temat opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia budowlane nr	Zakres	Podpis
Projektant instalacyjna elektroen.	tech. Tadeusz Kukawski	OS-418/83	ELEKTRO ENERGETYKA	

Data opracowania :

01.2026

Nr egzemplarza:

3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII NISKIEGO NAPIĘCIA					
1	KNNR-W 9 d.1 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR-W 9 d.1 0902-06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR-W 9 d.1 0902-04	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon hakowy z izolatorem na słupie leżącym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNNR-W 9 d.1 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu	km		
		0.5	km	0.50	
				RAZEM	0.50
5	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami E-12/4,3	słup		
		1	słup	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5 d.1 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 5 d.1 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon hakowy z izolatorem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 13-25 d.1 1101-04	Montaż tabliczki informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 5 d.1 0904-01	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nN	km/1 przew		
		0.5	km/1 przew	0.50	
				RAZEM	0.50
10	KNNR 5 d.1 1002-01	Demontaż i ponowny montaż wsięgników rurowych na słupie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNNR 5 d.1 1004-01	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wsięgniku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I POWYKONAWCZE					
12	kalkulacja d.2 własna	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna linii	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	kalkulacja d.2 własna	dokumentacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	kalkulacja d.2 własna	opłaty w PGE za wyłączenie urządzeń i przygotowanie miejsca pracy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00