
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wzmocnienie konstrukcji drogi wewnętrznej ul. Dożynkowa - Chełm Śląski
ADRES INWESTYCJI: ul. Dożynkowa, Chełm Śląski
NAZWA INWESTORA: Gmina Chełm Śląski
ADRES INWESTORA: Ul. Konarskiego21
41-403Chełm Śląski
BRANŻE: Drogowa
DATA OPRACOWANIA: 13.07.2026

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Nawierzchnie		3
2 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury		3

Przebudowa pasa drogowego ul. Dożynkowa

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa pasa drogowego ul. Dożynkowa					
1		Nawierzchnie			
1.1		Konstrukcja jezdni i zjazdów			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		560 + 240 + 35 + 210 + 560	m2	1 605,00	
				RAZEM	1 605,00
2 d.1.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm, E>100MPa	m2		
		poz.1	m2	1 605,00	
				RAZEM	1 605,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, E>140MPa	m2		
		poz.1	m2	1 605,00	
				RAZEM	1 605,00
4 d.1.1	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16W - gr. 6cm wraz ze skropieniem nawierzchni	m2		
		poz.1	m2	1 605,00	
				RAZEM	1 605,00
5 d.1.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S - gr. 4cm wraz ze skropieniem nawierzchni	m2		
		poz.1	m2	1 605,00	
				RAZEM	1 605,00
2		Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury			
6 d.2	kalk. własna	Tymczasowa organizacj ruchu	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.2	kalk. własna	Docelowa organizacja ruchu	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.2	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00