

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA KUCHENNEGO W BUDYNKU OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAW-
CZEGO W PSZCZYNIE ŁĄCZE
ADRES INWESTYCJI : Pszczyna, ul. Zdrojowa 64/4

INWESTOR : Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące

ADRES INWESTORA : 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64

BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Zając (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

UWAGI !

NINIEJSZY KOSZTORYS ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W OPARCIU O OGÓLNOPOLSKĄ BAZĘ SEKOCENBUD.

PRZYJĘTO MAKSYMALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW ORAZ MAX WARTOŚĆ ROBOCZOGODZINY
DLA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH - I KWARTAŁ 2026.

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ, SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANÝCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANÝ,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże			
1 d.1	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Instalacja okablowania			
4 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
5 d.2	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
6 d.2	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 5	otw. otw.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.2	KNNR-W 9 1101-02	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. 10-15 cm 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
8 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - kabel YDYp żo 3x1,5mm2 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - kabel YDYp żo 3x2,5 mm2 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - kabel YDYp żo 5x2,5 mm2 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.2	KNNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przełotowych podwójnych 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.2	KNNR 4-03 0901-08	Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 48	podłącz. podłącz.	48,000	
				RAZEM	48,000
3		Montaż oświetlenia			
15 d.3	KNNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.3	KNNR-W 5-08 0516-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x20W - końcowych 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.3	KNNR-W 5-08 0516-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x20W - końcowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3	KNNR-W 5-08 0516-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x20W - końcowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.pom. kpl.pom.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 5	kpl.pom. kpl.pom.	 5,000	
				RAZEM	5,000
4		Rozbudowa rozdzielnic			
21 d.4	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR 5-08 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - HN-B10/1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - HN-B16/1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wyłącznik różnicowoprądowy HNC-25/2/003 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.4	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wyłącznik nadprądowy HN-B16/3 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.4	KNR 4-03 0901-08	Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinilowej pod zaciski lub śruby 15	podłącz. podłącz.	 15,000	
				RAZEM	15,000