

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót	REMONT POMIESZCZENIA KUCHENNEGO W BUDYNKU OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PSZCZYŃIE ŁĄCE
Branża	BRANŻA BUDOWLANA, INSTALACJE SANITARNE
Lokalizacja	PSZCZYNA, UL. ZDROJOWA 64/4
Inwestor	OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PSZCZYŃIE ŁĄCE 43-200 PSZCZYNA, UL. ZDROJOWA 64

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1 ROBOTY BUDOWLANE		
1	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 - obudowa pionu c.o.	m2	1,65
2	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - odbicie pozostałości starego tynku po skuciu płytek - przyjęto 30% całej powierzchni	m2	7,128
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	10,53
4	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	10,53
5	KNR 4-01 0206/02.1	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	4
6	KNR 4-01 0326/03.1	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	2
7	KNR 4-01 0706/07.2	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	4
8	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	2
9	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2
10	NNRNKB 7 1134/02.1 dopłata 2x	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	39,6
11	KNR 4-01 0711/03.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	23,76
12	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	15,6
13	KNR 4-01 0708/02.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	9,6
14	NNRNKB 6 2803/04.2	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm	m2	26,4
15	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających aluminiowych w trakcie płytkowania ścian	m	15,6
16	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- posadzka	m2	10,53
17	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókny pomieszczeń mokrych i wilgotnych - kuchnie, pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2	10,53
18	NNRNKB 6 2806/05.2	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	10,53
19	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany i sufit	m2	23,73
20	NNRNKB 7 1134/01.1 dopłata 2x	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit	m2	10,53
21	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	13,2
22	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	10,53
23	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	23,73
24	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,4
25	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,029
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,029
27	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,029
28	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,029
		2 INSTALACJE SANITARNE		
29	Kalkulacja indywidualna	Opuszczenie wody z 2 pionów instalacji c.o.	kpl	1
30	KNR-W 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0, typ ST, z 10 elementami	kpl	2
31	KNR-W 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego i dwuzłączki o średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	4

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
32	KNR-W 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 10-15mm - demontaż rur przyłącznych grzejnikowych	m	3
33	KNR-W 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 15-20mm - zaspawanie miejsc po zdemontowanych rurach przyłącznych grzejnikowych - analogia	szt	4
34	KNR 0-34 0101/07	Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	6
35	Kalkulacja indywidualna	Częściowy demontaż obudowy z płyt g/k dla przeprowadzenia rur przyłącznych grzejnikowych , oraz naprawa po wykonaniu robót	kpl	1
36	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm - wspawanie nowych rur przyłącznych do istniejącego pionu c.o. - analogia	szt	2
37	KNR 2-15 0403/01.2	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o połączeniach spawanych, na ścianach	m	3
38	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie płukania zdemontowanego grzejnika instalacji c.o.	kpl	1
39	KNR-W 2-15 0418/09	Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm - 30/600/1000	szt	1
40	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
41	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe powrotne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
42	KNR-W 2-15 0412/02	Analogia - Montaż głowicy termostatycznej	szt	1
43	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
44	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	4
45	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1
46	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	1
47	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm	szt	5
48	KNR 4-01 0339/03	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2
49	KNR-W 4-02 0117/03.1	Wymiana trójnika z polipropylenu o średnicy 25mm o połączeniach zgrzewanych	szt	4
50	KNR-W 2-15 0112/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	22
51	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	8
52	KNR-W 2-15 0136/01	Zawory odcinające do baterii stojących o średnicy 15mm	szt	8
53	KNR-W 2-15 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych	m	22
54	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ	m	22
55	KNR 4-02 0211/06	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	2
56	KNR-W 2-15 0208/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12
57	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4
58	KNR 4-02 0307/03	Analogia - Zakorkowanie podejścia kanalizacji 50mm	szt	4
59	KNR 2-17 0156/01	Analogia - Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt	2