
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁOGI W SALI 77 ORAZ MONTAŻ DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH I TECHNICZNYCH
W SZATNI W SZKOLE POSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 216
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” ul. Wolna 36/38 04-908 War-
szawa
INWESTOR : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216
ADRES INWESTORA : ul. Wolna 36/38 04-908 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Nykiel

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi wewnętrznych			
1.1	KNNR-W 3 0702-06	Wymiana drzwi 80x200 (drzwi techniczne szare) z demontażem istniejących	m ²		
		0,80*2,00*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
1.2	KNR-W 2-02 1204-05	Montaż drzwi p.poż EI30 147x208 cm – skrzydło większe min. 90 cm (stalowe z samozamykaczem) przeszklone	m ²		
		1,47*2,08	m ²	3,058	
				RAZEM	3,058
1.3	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	14,000
2		Remont podłogi w Sali nr 77			
2.1	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przypodłogowych	m		
		31,76	m	31,760	
				RAZEM	31,760
2.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie płytek i wykładziny PVC	m ²		
		57,85	m ²	57,850	
				RAZEM	57,850
2.3	NNRNKB 202 1130-02	Wylewka wyrównująca pod wykładzinę podłogową PVC	m ²		
		57,85	m ²	57,850	
				RAZEM	57,850
2.4	KNR-W 4-01 0705-01 analogia	Naprawa tynku po zerwaniu listew - pas szer 10 cm	m		
		31,76	m	31,760	
				RAZEM	31,760
2.5	KNNR 2 1206-02	Montaż wykładziny PVC na podłodze z wywinieciem 10 cm na ściany (ułożenie, spawanie na gorąco, wykończenie styków wypełniaczami akrylowymi i silikonowymi)	m ²		
		61,02	m ²	61,020	
				RAZEM	61,020
2.5'	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.2.5	m ²	61,020	
				RAZEM	61,020