

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godziszowie Drugim
ADRES INWESTYCJI : Godziszów Trzeci 14, 23-302 Godziszów
INWESTOR : GMINA GODZISZÓW
ADRES INWESTORA : Godziszów Trzeci 121 A, 23-302 Godziszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Szyszkowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.11.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.11.2025

Data zatwierdzenia

Charakterystyka

Przedmiotem inwestycji jest: Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godziszowie Drugim.

Zakres prac obejmuje:

1. Modernizację pomieszczenia sali gimnastycznej
2. Modernizację pomieszczenia stołówki

- Montaż drzwi w zakresie wskazanym na rysunkach,
- Wykonanie podłogi sportowej
- Wykonanie tynków na ścianach i sufitach
- Montaż kratki wentylacyjnych
- Montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych 8szt. (dedykowane do obiektów sportowych)
- Montaż osłony grzejnikowej
- Montaż parapetów
- Montaż wyposażenia sportowego
- Montaż drabinek gimnastycznych drewnianych 5szt. (podwójnych)
- Montaż drabinek gimnastycznych stalowych (w miejscu wskazanym przez Inwestora) 3szt
- Kurtyna

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2021 r. pozycja 2458

Metoda: - przyjęto metodę uproszczoną sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

Ceny: - przyjęto ceny jednostkowe robót jako ceny średnie i wyższe niż średnie ceny regionalne zawarte w biuletynie cen SEKOCENBUD. Wycenę ustalono na podstawie informacji o cenach materiałów budowlanych IMB oraz o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach pracy sprzętu budowlanego IRS za IV kwartał 2025r. w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz ceny rynkowe produktów uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Gdy w przedmiarach przywołano niezbędne nazwy własne producentów materiałów i elementów konstrukcyjnych, to było to konieczne ze względu na wykonane obliczenia i projekt konstrukcji. Gdy podano nazwy to tylko ze względu na istotne parametry i cechy sprawdzone w analogicznych zastosowaniach, które są kluczowe z punktu widzenia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji, za które odpowiada projektant. Wszystkie materiały i urządzenia określonych producentów, wymienione w kosztorysie, należy traktować jako przykładowe.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych nie gorszej jakości oraz posiadające niezbędne dopuszczenia i atesty, zgodnych z założeniami konstrukcyjnymi, zapewniających równoważne warunki użytkowania.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3266

- 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godziszowie Drugim					
1		Koszty kwalifikowane			
1.1		Sala gimnastyczna			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1		Demontaż wyposażenia sportowego - drabinki drewniane podwójne 8 szt., drabinki stalowe (do ponownego montażu) 3 szt., kosz do gry w koszykówkę, kotara grodząca	kpl.		
d.1.	kalk. własna		kpl.	1,000	
1.1		1		RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02	Demontaż osłon grzejnikowych drewnianych	m ²		
d.1.	20205-02		m ²	10,965	
1.1	analogia	0,85*12,9		RAZEM	10,965
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0353-12		m	10,500	
1.1		1,75*6		RAZEM	10,500
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05		m ²	2,548	
1.1		1,3*1,96		RAZEM	2,548
5	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1.	0501-06		szt.	8,000	
1.1		8		RAZEM	8,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.	40203-04		szt.	3,000	
1.1		3		RAZEM	3,000
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-04		m ²	111,062	
1.1		6,03*(3,42+3,14)*0,5*2+3,14*12,91-1,3*1,96-0,87*1,95+3,42*12,91-1,74*2,13*6+(2,13+2,13+1,74)*0,3*6+(1,3+1,96+1,96+1,95+1,95+0,87)*0,25		RAZEM	111,062
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-kach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-10		m ²	77,847	
1.1		6,03*12,91		RAZEM	77,847
9	KNR-W 4-01	Rozbiórka i utylizacja listew przypodłogowych	m		
d.1.	0808-08		m	24,970	
1.1		6,03*2+12,91		RAZEM	24,970
10	KNR-W 4-01	Rozebranie i utylizacja podłogi sportowej drewnianej (panele, 2 x płyta OSB, parkiet)	m ²		
d.1.	0439-01		m ²	77,847	
1.1		6,03*12,91		RAZEM	77,847
11	KNR-W 4-01	Rozebranie i utylizacja legarów podłogowych	m		
d.1.	0439-03		m	291,900	
1.1		25*6+11*12,9		RAZEM	291,900
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej gr. ok. 12cm	m ²		
d.1.	0804-07		m ²	77,847	
1.1		6,03*12,91		RAZEM	77,847
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.1.	0108-09		m ³	15,030	
1.1		(111+78)*0,03+78*0,12		RAZEM	15,030
14	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow-czymi	m ³		
d.1.	0201-02		m ³	23,400	
1.1		78*0,3		RAZEM	23,400
1.1.2		Podłoga sportowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek	m ³		
d.1. 1103-01					
1.2		78*0,1	m ³	7,800	
				RAZEM	7,800
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
d.1. 1101-01 z.					
1.2 sz. 5.4. 9913		78*0,1	m ³	7,800	
				RAZEM	7,800
17	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia PE gr. min. 2 x 0,3mm	m ²		
d.1. 0607-01		Krotność = 2			
1.2 analogia		78*1,1	m ²	85,800	
				RAZEM	85,800
18	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian	m ²		
d.1. 0609-03		EPS-150 gr. 5cm			
1.2		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
19	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - każda następna warstwa - styropian EPS-150 gr. 5cm	m ²		
d.1. 0609-04					
1.2		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
20	KNR 2-02	Wylewka betonowa z betonu C25/30, zbrojona włóknem stalowym w ilości 25kg/m3, grubość całkowita 20 cm	m ²		
d.1. 1102-01					
1.2		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
21	KNR 2-02	Wylewka betonowa z betonu C25/30, zbrojona włóknem stalowym w ilości 25kg/m3 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1. 1102-03		Krotność = 18			
1.2		78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
22	KNR 2-02	Podłoga sportowa - systemowy, podwójny ruszt drewniany wraz z płytami wilgocioodpornymi 2 x 10 mm. Legary układane krzyżowo z drewna sosnowego lub świerkowego klasy II-III, impregnowanego środkiem ogniochronnym, metodą zanurzeniową lub ciśnieniową o grubości min. 20 mm, szerokości 90 - 95 mm, dolne układane w rozstawie co 500 mm oś/oś z elementem sprężystym o łącznej grubości min.10mm w rozstawie co 500 mm w osi. Górne legary w rozstawie co 250 mm, płyty montowane wkrętami z przesunięciem względem płyty dolnej,	m ²		
d.1. 1110-04		78	m ²	78,000	
1.2				RAZEM	78,000
23	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina sportowa z linoleum gr. min. 4 mm., malowanie linii boisk. Kolorystyka nawierzchni oraz linie do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji	m ²		
d.1. 1206-02		78	m ²	78,000	
1.2				RAZEM	78,000
24	KNR-W 2-02	Listwy przypodłogowe wentylowane	m		
d.1. 1124-07					
1.2		2*6,03+2*12,9	m	37,860	
				RAZEM	37,860
1.1.3		Roboty wykończeniowe			
25	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1. 0304-02					
1.3		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
26	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2	m ²		
d.1. 1020-04					
1.3		1,3*2	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
27	NNRNKB	Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o grubości 3 cm	m		
d.1. 202 2143-03					
1.3		1,85*6	m	11,100	
				RAZEM	11,100
28	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1. 0205-01					
1.3		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNNR 5 d.1. 0205-01 1.3 analogia	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
30	KNNR 5 d.1. 0306-03 1.3	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNNR 5 d.1. 0308-04 1.3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.3	Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi - powierzchnie pio- nowe	m ²		
		6,03*(3,42+3,14)*0,5*2+3,14*12,91-1,3*1,96-0,87*1,95+3,42*12,91-1,74*2,13* 6+(2,13+2,13+1,74)*0,3*6+(1,3+1,96+1,96+1,95+1,95+0,87)*0,25	m ²	111,062	
				RAZEM	111,062
33	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.3	Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi - powierzchnie pozio- me	m ²		
		6,03*12,91	m ²	77,847	
				RAZEM	77,847
34	KNR-W 2-02 d.1. 0804-01 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		6,03*(3,42+3,14)*0,5*2+3,14*12,91-1,3*1,96-0,87*1,95+3,42*12,91-1,74*2,13* 6+(2,13+2,13+1,74)*0,3*6+(1,3+1,96+1,96+1,95+1,95+0,87)*0,25	m ²	111,062	
				RAZEM	111,062
35	KNR-W 2-02 d.1. 0804-02 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		6,03*12,91	m ²	77,847	
				RAZEM	77,847
36	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wraz z gruntowaniem	m ²		
		6,03*(3,42+3,14)*0,5*2+3,14*12,91-1,3*1,96-0,87*1,95+3,42*12,91-1,74*2,13* 6+(2,13+2,13+1,74)*0,3*6+(1,3+1,96+1,96+1,95+1,95+0,87)*0,25+6,03*12,91	m ²	188,910	
				RAZEM	188,910
37	KNR 2-02 d.1. 1504-08 1.3	Dwukrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków wewnętrznych do wys. 1,4 m	m ²		
		1,4*(6,03*2+12,9+2,5)	m ²	38,444	
				RAZEM	38,444
38	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 1.3	Obsadzenie krutek wentylacyjnych stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
39	kalk. własna d.1. 1.3	Ponowny montaż drabinek stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Stołówka			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
40	KNR-W 4-01 d.1. 0353-12 2.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,75*2	m	3,500	
				RAZEM	3,500
41	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,96*2,03+0,92*2	m ²	3,789	
				RAZEM	3,789
42	KNNR 9 d.1. 0501-06 2.1	Demontaż opraw oświetleniowych świetłórkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1. 2.1	KNR-W 4-02 40203-04	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie i utylizacja posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		4,27*5,73	m ²	24,467	
				RAZEM	24,467
45 d.1. 2.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr. ok.7cm	m ²		
		4,27*5,73	m ²	24,467	
				RAZEM	24,467
46 d.1. 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2*3,23	m ²	6,460	
				RAZEM	6,460
47 d.1. 2.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		3,08*5,73*2+4,27*3,08*2-0,92*2-0,98*2,03-1,74*2,13*2-2*3,23+0,3*(1,74*2+ 2,13*4)+0,2*(2*2+0,92)	m ²	48,482	
				RAZEM	48,482
48 d.1. 2.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m ²	m ²		
		4,27*5,73	m ²	24,467	
				RAZEM	24,467
49 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
		(24,5+48,5+6,5)*0,03+4,27*5,73*0,07	m ³	4,098	
				RAZEM	4,098
1.2.2		Roboty wykończeniowe			
50 d.1. 2.2	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po- wierzchni do 2,0 m ² dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1*2*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2143-03	Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o grubości 3 cm	m		
		1,85*2	m	3,700	
				RAZEM	3,700
52 d.1. 2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkoweYDYp 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
53 d.1. 2.2	KNNR 5 0205-01 analogia	Przewody kabelkoweYDYp 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
54 d.1. 2.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1. 2.2	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi - powierzchnie pio- nowe	m ²		
		3,08*5,73*2+4,27*3,08*2-0,92*2-0,98*2,03-1,74*2,13*2-2*3,23+0,3*(1,74*2+ 2,13*4)+0,2*(2*2+0,92)	m ²	48,482	
				RAZEM	48,482
57 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słu- pach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,08*5,73*2+4,27*3,08*2-0,92*2-0,98*2,03-1,74*2,13*2-2*3,23+0,3*(1,74*2+2,13*4)+0,2*(2*2+0,92)	m ²	48,482	
				RAZEM	48,482
58 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufit podwieszany kasetonowy o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		4,27*5,73	m ²	24,467	
				RAZEM	24,467
59 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej o wym. 30x60 cm	m ²		
		2*3,23	m ²	6,460	
				RAZEM	6,460
60 d.1. 2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy odbojowej na ścianie z płyty meblowej szer. 30cm	m		
		5,73*2-1	m	10,460	
				RAZEM	10,460
61 d.1. 2.2	KNR 2-02 1102-01	Wylewka betonowa gr. ok. 5 cm	m ²		
		4,27*5,73	m ²	24,467	
				RAZEM	24,467
62 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		4,27*5,73	m ²	24,467	
				RAZEM	24,467
63 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa PCW heterogeniczna	m ²		
		4,27*5,73	m ²	24,467	
				RAZEM	24,467
64 d.1. 2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wraz z gruntowaniem	m ²		
		3,08*5,73*2+4,27*3,08*2-0,92*2-0,98*2,03-1,74*2,13*2-2*3,23+0,3*(1,74*2+2,13*4)+0,2*(2*2+0,92)	m ²	48,482	
				RAZEM	48,482
65 d.1. 2.2	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe kasetonowe LED w sufitach podwieszanych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych stalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Koszty niekwalifikowane			
2.1		Wyposażenie sali gimnastycznej			
67 d.2.1	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki szczelinowe z płyt HPL gr. min. 10 mm, montowane na profilach stalowych	m ²		
		0,85*12,9	m ²	10,965	
				RAZEM	10,965
68 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych drewnianych podwójnych o szer. 1,8 m i wysokości min. 2,3 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawów do koszykówki	kpl.		
		1. Tablica do koszykówki akrylowa 90x120 cm, grubość szkła 10 mm			
		2. Łącznik tablic do kosza składany wysięg 1,0m- 1,60m			
		3. Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90x120 cm w zakresie 305 - 260 cm			
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu do siatkówki 1. Listwy naścienne - 1kpl - Długość 245 cm; - Listwy wykonane ze stali - Montowane do ściany za pomocą śrub; - Na jednej z listw umieszczone są haki mocujące siatkę, druga wyposażona jest w naciąg śrubowy; - Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona 2. Siatka do siatkówki treningowa wykonana z polipropylenu o grubości 3 mm. - Wyposażona w górną linkę miękką stalową, dolną polipropylenową - Taśma dookoła wykonana z PCV, górna 50 mm, dolna i boki 35 mm. - Linki naprężające umieszczone w sześciu punktach. - Wymiary: 9,5 x 1 m - Oko: 10 x 10 cm - Materiał: polipropylen bezwęzłowy - Grubość linki: 3 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek do mini piłki nożnej Bramka do piłki nożnej o wymiarach 200-240 x.140 -160 cm, 2 szt. Przenośna, konstrukcja aluminiowa, słupki oraz poprzeczka zabezpieczone pianką	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Wyposażenie stołówki			
72 d.2.2	kalk. własna	Zakup i dostawa krzesełek z siedziskiem i oparciem w rozmiarze 1 i 2 wykonanych z lakierowanej sklejki o gr. min. 8mm, stelaż wykonany z rury okrągłej min. 18mm.	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
73 d.2.2	kalk. własna	Zakup i dostawa krzesełek z siedziskiem i oparciem w rozmiarze 5 wykonanych z lakierowanej sklejki o gr. min. 8mm, stelaż wykonany z rury okrągłej min. 18mm.	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
74 d.2.2	kalk. własna	Zakup i dostawa stołu o wym. min. 130x50 cm i wys. regulowanej 46-59,5cm, grubość blatu min. 8 mm, wykonany ze sklejki z laminatem HPL lub drewna	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.2.2	kalk. własna	Zakup i dostawa stołu o wym. min. 130x50 cm i wys. regulowanej 58-70cm, grubość blatu min. 8 mm, wykonany ze sklejki z laminatem HPL lub drewna	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
76 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż szafy ze zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej (AISI 304), wymiary 60x120cm i wys. min. 85cm. Dodatkowo bateria stojąca dwuotworowa ze spryskiwaczem i wylewką.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000