

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki wzdłuż ul. na Błonie na działkach nr 161/5 oraz 218/25
ADRES INWESTYCJI : ul. na Błonie na działkach nr 161/5 oraz 218/25 obręb 0001 Krowodrza.
INWESTOR : GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE
ADRES INWESTORA : UL. W. SŁAWKA 10, 30-633 KRAKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA ŚCIEŻKI					
1		Nawierzchnia ciągów pieszych z kruszywa			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.145	km km	0.15	
				RAZEM	0.15
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 235*3.5/2.5	m ² m ²	 329.00	
				RAZEM	329.00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Skarpowanie 120	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 235*3.5/2.5 770*3.28/2.5	m ² m ² m ²	 329.00 1010.24	
				RAZEM	1339.24
5 d.1	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km - załadunek i wywiezienie gruntu 145	m ³ m ³	 145.00	
				RAZEM	145.00
6 d.1	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy z geowłókniny 290	m ² m ²	 290.00	
				RAZEM	290.00
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm wzmocnienie konstrukcji <i>kruszywo łamane fr. 0-63 mm</i> 235*3.5/2.5	m ² m ²	 329.00	
				RAZEM	329.00
8 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.9*2.97/2.5 <uwzględniono poszerzenie podbudowy>	m ² m ²	 344.52	
				RAZEM	344.52
9 d.1	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, fr. 0/5 mm - wodoprzepuszczalna 290	m ² m ²	 290.00	
				RAZEM	290.00
10 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z informacją dot. finansowania zadania z "Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy edycja XI" 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	45112710-5	Uzupełnienie trawnika			
11 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.12*0.1	m ³ m ³	14.00	
				RAZEM	14.00
12 d.2	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem 140	m ² m ²	 140.00	
				RAZEM	140.00
13 d.2	KNR 2-21 0702-07	Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników poz.12	m ² m ²	 140.00	
				RAZEM	140.00
14 d.2	KNR 2-21 0401-04	Wycinka zieleni , karczowanie 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Ogrodzenie			
15 d.3	KNR 2-02 1808-05 analogia	Rozbiórka bramy oraz furtki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.3	KNR 2-02 1808-05 analogia	Rozbiórka ogrodzenia	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		112	m	112.00	
				RAZEM	112.00
17	KNR 2-01 d.3 0308-01	Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku wyładowaniem na odkład kat. gruntu I-II (poz.19)*0.25*0.25*0.9	m ³ m ³	 3.04	
				RAZEM	3.04
18	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - fundamenty pod ogrodzenie <i>mieszanka betonowa - klasy C20/25</i> (poz.19)*0.25*0.25*0.8	m ³ m ³	 2.70	
				RAZEM	2.70
19	KNR 2-31 d.3 0702-01 analogia	Osadzenie w otworach słupków ogrodzeniowych, z obetonowaniem (fund. wg poprzednich pozycji) int(poz.20/1.7)+2	szt. szt.	 54.00	
				RAZEM	54.00
20	KNR 2-02 d.3 1804-12 analogia	Ogrodzenie do przeniesienia i montaż, do słupków uwzględnić łączniki. 89	m m	 89.00	
				RAZEM	89.00
21	KNR 2-02 d.3 1808-05 analogia	Przeniesienie i montaż furtki jednoskrzydłowej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 2-02 d.3 1808-05 analogia	Przeniesienie i montaż brama 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Roboty dodatkowe			
23	d.4 analogia	Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami arota 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	d.4 analogia	Obniżenie krawężników na zjazdach by dostosować wysokość 5	kpl. kpl.	 5.00	
				RAZEM	5.00
25	d.4 analogia	Przebudowa studni (włączów) kręgów wraz z dostosowaniem wysokości 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00