

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PLAC SPORTOWY I REKRACYJNY					
1		ROBOTY ZIEMNNE			
1 KNR 2-31 d.1 0401-01		Rowki pod obrzeża i ławy obrzeża wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		chodnik 8.4+8.4+7.5+7.5+3.5+3.5+2.5	m	41.300	
		boisko 42.8	m	42.800	
		6.2+1.26+5.96+1.26	m	14.680	
		2.5+3.5	m	6.000	
				RAZEM	104.780
2 KNR 2-31 d.1 0407-01		Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		104.78	m	104.780	
				RAZEM	104.780
3 KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
		1.32*6.5	m ²	8.580	
		1.32*4.8	m ²	6.336	
		11.7*1.32	m ²	15.444	
		7.15*1.26	m ²	9.009	
		1.2*2.4	m ²	2.880	
				RAZEM	42.249
2					
4 KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		42.25	m ²	42.250	
				RAZEM	42.250
5 KNR 2-31 d.2 0502-02		Nawierzchnia bezpieczna z płyt ESP -35	m ²		
		31.50	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
6 KNR 2-21 d.2 0217-04		Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi (grunt zadarniony)	m ³		
		46.0	m ³	46.000	
		5.7*9.2	m ³	52.440	
		5.2*7.2	m ³	37.440	
		9.2*6.2	m ³	57.040	
		7.5*5.0	m ³	37.500	
				RAZEM	230.420
7 KNR 2-23 d.2 0204-01		Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 2 cm w terenie płaskim	ha		
		230.4	ha	230.400	
				RAZEM	230.400
8 KNR 2-23 d.2 0205-01		Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie	m ³		
		230.4	m ³	230.400	
				RAZEM	230.400
9 KNR 2-02 d.2 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasek zjedzalnia	m ³		
		21.0	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
10 KNR 2-21 d.2 0332-03		Sadzenie krzewów tuja szmaragd H-1,2m	szt.		
		17.0	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
3		CHODNIKI NAWIERZCHNIE STREFY BEZPIECZESTWA OGRDZENIA			
11 KNR-W 2-02 d.3 1809-01		Ogrodzenie z łąt i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm wysokoc	m ²		
		1,1m	m ²	33.000	
		33.0			
				RAZEM	33.000
12 KNR 2-31 d.3 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		42.25	m ²	42.250	
				RAZEM	42.250
13 KNR 2-23 d.3 0401-01		Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m wyгородzenie typ Arena	m		
		11.0+11.0+7.0+7.0	m	36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.000
14	KNR 2-21 d.3 0503-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej trawa z rolki	m ²		
		230.4	m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
15	KNR 2-23 d.3 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 do montżu urzdzien	m ³		
		4.0	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym zbrojenie rozproszone pod nawierzchnie z płyt ESP 31.50*0.15	m ³		
			m ³	4.725	
				RAZEM	4.725
17	KNR 2-23 d.3 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR 2-23 d.3 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki montaż stojaka do piłki koszykowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-23 d.3 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej montaż bramek do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		MONTAZ URZDZEN			
20	KNR 2-23 d.4 0305-02	Montaż i dostawa hustawki wachadlowej podwójnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.4 0305-03	Montaż i dostawa zestawu sprawnościowego typ MOVILLO 1	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.4 0305-04	Montaż dostawa zestawu sprawnościowego typ Ninja Park 4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa siłowni zewnętrznej typ ROWEREK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa siłowni zewnętrznej typ ORBITEK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa stojaka na rowery	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa tablicy informacyjnej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa ławki z oparciem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa ławki stalowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa smietnika z daszkiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-23 d.4 0307-02	Montaż i dostawa zestawu DOMO 2 -1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000