

Przedmiar robót

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

Budowa: **system sygnalizacji pożarowej - kosztorys**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa – wymiana i uzupełnienie systemu sygnalizacji pożarowej**

Lokalizacja: **39-400 Tarnobrzeg, ul. Kurasia 7**

Inwestor: **Miasto Tarnobrzeg - Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu		
1	Rozdział	Instalacje teletechniczne		
1.1	Element	Instalacja teletechniczna System Sygnalizacji Pożarowej SSP		
1.1.1	KNR 403/1103/2	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: cegła lub beton, na stropie - demontaż istniejących czujek dymu	szt	50
1.1.2	KNR 403/1103/1	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: cegła lub beton, na ścianie lub w kanale - demontaż istniejących ROPów	szt	10
1.1.3	KNR 403/1103/1	Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże: cegła lub beton, na ścianie lub w kanale - demontaż istniejącej centrali ssp	szt	1
1.1.4	KNNR 5/1209/8 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 25 mm	otwór	100
1.1.5	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - YnTKSY ekw 1x2x0,8	m	1 000
1.1.6	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - HDGs PH 90 2x1,5	m	300
1.1.7	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - HTKSH PH 90 4x2x0,8	m	300
1.1.8	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle	m	300
1.1.9	KNNR 5/1201/1	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop	szt	500
1.1.10	KNNR 5/1201/2	Osadzenie w podłożu kołków, metalowych wstrzeliwanych, ściana lub strop	szt	1 000
1.1.11	AL 1/101/1	Montaż kompaktowej centrali alarmowej, do 4 linii dozorowych - centrala sygnalizacji pożarowej	szt	1
1.1.12	AL 1/112/1	Montaż zasilacza (do 12V DC), do 6,5W - centrala oddymiania/sterowania drzwiami ppoż	szt	3
1.1.13	AL 1/109/1	Montaż akumulatora bezobsługowego, do 12 Ah	szt	2
1.1.14	AL 1/109/1	Montaż akumulatora bezobsługowego, do 12 Ah	szt	6
1.1.15	AL 1/401/1	Montaż czujek pożarowych - czujka optyczna dymu	szt	177
1.1.16	AL 1/401/3	Montaż czujek pożarowych, czujka nadmiarowo-różnicowa temperatury - czujka multisensorowa	szt	5
1.1.17	AL 1/401/3	Montaż czujek pożarowych, czujka nadmiarowo-różnicowa temperatury - czujka ciepła	szt	4
1.1.18	AL 1/402/2	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu adresowego	szt	14
1.1.19	AL 1/404/9	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, podcentrala - przycisk oddymiania	szt	8
1.1.20	AL 1/108/1	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny (wewn. lubv zewn.) - sygnalizator akustyczno- optyczny	szt	11
1.1.21	AL 1/603/8	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adresów	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Instalacje PPOŻ		
2.1	Element	Elementy PPOŻ		
2.1.1	Kalkulacja własna	Montaż klap oddymiających na klatkach schodowych zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami wraz z podpięciem do centrali ppoż z automatyką i przyciskiem przewietrzającym	kpl	3
2.1.2	Kalkulacja własna	Likwidacja drzwi na klatce schodowej wraz z obróbką, szpachlowaniem i malowaniem klatka segment A	kpl	1
2.1.3	Kalkulacja własna	Demontaż drzwi zewnętrznych z klatek schodowych na drzwi napowietrzające z odpowiednimi siłownikami i instalacją	kpl	3
2.1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie wymaganych projektów branży konstrukcyjnej i elektrycznej	kpl	1
2.1.5	Kalkulacja własna	Wykonanie scenariusz pożarowego	kpl	1
2.1.6	Kalkulacja własna	Wykonanie instrukcji pożarowej dla całego budynku	kpl	1