

## **Przedmiar robót**

### **Remont nawierzchni parkingów wraz z uzupełnieniem krawężników**

Budowa: **Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - Wydziały Zamiejscowe w Muszynie**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **33-370 Muszyna, ul. Kity 18**

Inwestor: **Sąd Rejonowy w Nowym Sączu; 33-300 Nowy Sącz, ul. dr Juliana Smolika 1**

Data opracowania:

**2026-06-04**

Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa                | Opis robót                                                                                                           | Jm         | Ilość   |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|      | Kosztorys               | Remont nawierzchni parkingów wraz z uzupełnieniem krawężników                                                        |            |         |
| 1    | Element                 | Parkingi z płyt ażurowych                                                                                            |            |         |
| 1.1  | KNR 231/811/1           | Analogia:Rozebranie nawierzchni z płyt płyt ażurowych                                                                |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,5*17,0                                                                                                            | 382,500000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 382,500000 | m2      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 382,500 |
| 1.2  | KNR 231/802/5           | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15`cm                                         |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,5*17,0                                                                                                            | 382,500000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 382,500000 | m2      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 382,500 |
| 1.3  | KNR 231/802/6           | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości podbudowy.                |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,5*17,0                                                                                                            | 382,500000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 382,500000 | m2      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 382,500 |
| 1.4  | KNR 231/813/3           | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej                                          |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,50*2+17,0                                                                                                         | 62,000000  |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 62,000000  | m       |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 62,000  |
| 1.5  | KNR 401/108/6           | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1`km, grunt kategorii III                                                |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 382,50*0,40                                                                                                          | 153,000000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 153,000000 | m3      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 153,000 |
| 1.6  | KNR 401/108/8           | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1`km. Dalsze 4 km                        |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 382,50*0,40                                                                                                          | 153,000000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 153,000000 | m3      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 153,000 |
| 1.7  | KNR 231/103/2           | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV           |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,5*17,0                                                                                                            | 382,500000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 382,500000 | m2      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 382,500 |
| 1.8  | KNR 231/114/1           | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20`cm                                  |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,5*17,0                                                                                                            | 382,500000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 382,500000 | m2      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 382,500 |
| 1.9  | KNR 231/114/2           | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości                                  |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,5*17,0                                                                                                            | 382,500000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 382,500000 | m2      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 382,500 |
| 1.10 | KNR 231/502/6           | Analogia: Parking z płyt betonowych ażurowych 40x60 gr. 10 cm cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,5*17,0                                                                                                            | 382,500000 |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 382,500000 | m2      |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 382,500 |
| 1.11 | KNR 231/403/5           | Krawężniki betonowe, wtopione 12x25`cm na podsypce cementowo-piaskowej                                               |            |         |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:                                                                                             |            |         |
|      |                         | 22,50*2+17,0                                                                                                         | 62,000000  |         |
|      |                         | RAZEM:                                                                                                               | 62,000000  | m       |
|      |                         |                                                                                                                      |            | 62,000  |
| 1.12 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie instalacji podziemnych z podniesieniem (obniżeniem) studzienek i krat                                 | kpl        | 5       |